

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
INWESTORSKI Krobica rozbudowa budynku OSP					
1		1.Roboty ziemne pod fundamenty			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0348-02				
		14.175	m ³	14.175	
				RAZEM	14.175
2	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1km	m ³		
d.1	0109-17				
	0109-20	14.175	m ³	14.175	
				RAZEM	14.175
3	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach)	m ³		
d.1	0201-02 z.o. 2.8.3.	78.15	m ³	78.150	
				RAZEM	78.150
4	KNR-W 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) pod fundament budynku	m ³		
d.1	0304-02	78.15	m ³	78.150	
				RAZEM	78.150
5	KNR-W 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagórkowatym	m ³		
d.1	0115-02	165.94	m ³	165.940	
				RAZEM	165.940
6	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV zagęszczenie gruntu dla osiągnięcia właściwego współczynnika zagęszczenia pod fundament budynku	m ²		
d.1	0103-02	55.3	m ²	55.300	
				RAZEM	55.300
7	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-01	55.30	m ²	55.300	
				RAZEM	55.300
8	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm fundament budynku	m ³		
d.1	0107-01	2.88	m ³	2.880	
				RAZEM	2.880
2		Roboty fundamentowe i izolacyjne			
9	KNR-W 4-01	Deskowanie konstrukcji żelbetowej ław fundamentowych po 30 cm na stronę	m ²		
d.2	0201-02	28.5	m ²	28.500	
				RAZEM	28.500
10	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 12-14 mm fundament budynku	t		
d.2	0259-02	0.151	t	0.151	
				RAZEM	0.151
11	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm fundament budynku strzemiona	t		
d.2	0259-02	0.03	t	0.030	
				RAZEM	0.030
12	KNR-W 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.2	0202-01	5.4	m ³	5.400	
				RAZEM	5.400
13	KNR-W 2-02	ściany fundamentów z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
d.2	0101-06	22.90	m ³	22.900	
				RAZEM	22.900
14	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa fundament i ława poziomo oraz powierzchnia zabudowy	m ²		
d.2	0602-05	68.13	m ²	68.130	
				RAZEM	68.130
15	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku zgrzewanej na gorąco - pierwsza warstwa pod ściany budynku	m ²		
d.2	0604-03	68.13	m ²	68.130	
				RAZEM	68.130
16	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe na papę i pod papę	m ²		
d.2	0606-01	136.26	m ²	136.260	
				RAZEM	136.260
17	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na zimno - jedna warstwa folia	m ²		
d.2	0604-10	84.88	m ²	84.880	
				RAZEM	84.880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-02 d.2 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym wewnątrz fundamentów z zagęszczaniem warstw co 20 cm 68.13	m ³ m ³	 68.130	 68.130
19	KNR-W 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 6.78	m ³ m ³	 6.780	 6.780
20	KNR-W 2-02 d.2 20225-07	Zbrojenie podkładu betonu posadzki siatka o oczkach 25x25 cm 0.276	t t	 0.276	 0.276
3		Roboty murowe ścian nośnych oraz posadzki		RAZEM	0.276
21	KNR 0-27 d.3 0161-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 30 cm z pustaków ceramicznych 94.51	m ² m ²	 94.510	 94.510
22	NNRNKB d.3 202 0160-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach nośnych 20.7	m m	 20.700	 20.700
23	KNR-W 2-02 d.3 0242-01	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe słupy w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju 8 - transport betonu pompą, słupy 6.83	m ³ m ³	 6.830	 6.830
24	NNRNKB d.3 202 0291-02	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi 12 mm 0.366	t t	 0.366	 0.366
25	KNR-W 2-02 d.3 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm wieńce i nadproża, strzemiona nad bramami wjazdowymi 0.117	t t	 0.117	 0.117
26	KNR-W 2-02 d.3 0805-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach i podciągach 189.02	m ² m ²	 189.020	 189.020
27	KNR-W 2-02 d.3 0806-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na słupach i kolumnach wielobocznych 10.06	m ² m ²	 10.060	 10.060
28	KNR-W 2-02 d.3 0903-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. IV na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie 75.76	m ² m ²	 75.760	 75.760
29	NNRNKB d.3 202 1520-06	(z.III) malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach 200	m ² m ²	 200.000	 200.000
30	NNRNKB d.3 202 1522-06	(z.III) malowanie zwykłe farbą tynków zewnętrznych na ścianach 75.76	m ² m ²	 75.760	 75.760
31	KNR-W 2-02 d.3 1032-01	Bramy rolowane, garażowe podnoszone ręcznie, kompletne antywłamaniowe 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
32	KNR-W 2-02 d.3 0604-10	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa podzka budynku materiały nie powodujące rozpuszczania lepiku 50.5	m ² m ²	 50.500	 50.500
33	KNR 2-02 d.3 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową 43.6	m ² m ²	 43.600	 43.600
4		Konstrukcja więźby dachu, pokrycie		RAZEM	43.600
34	KNR 19-01 d.4 0407-08	Ściany drewniane z desek profilowanych gr. 25 mm - szczyt 11.46	m ² m ²	 11.460	 11.460
34'	KNR-W 2-02 d.4 0401-01	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachu płytami o rozpiętości do 7,5m 70	m ² m ²	 70.000	 70.000
				RAZEM	70.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.4	KNR-W 2-02 0406-01	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.398	m ³ drew. m ³ drew.	0.398	
				RAZEM	0.398
35' d.4	KNR-W 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonejwydanie atestu K 1 1.293	m ³ m ³	1.293	
				RAZEM	1.293
36 d.4	KNR-W 4-01 0432-07	Struganie ręczne drewna miękkiego - powierzchni płaskiej z wygładzeniem powierzchni w ilości ponad 1.00 m2 w jednym miejscu oczyszczenie i impregnacja więźby dachu 75.47	m ² m ²	75.470	
				RAZEM	75.470
37 d.4	KNR-W 2-02 0410-04	Ołaczenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 70	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
38 d.4	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m 70	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
39 d.4	KNR 0-15 0520-02	Pokrycie dachów blachodachówką powlekana w postaci paneli samonośnych o wym. 4,2x0,42 m z profilem usztywniającym i wymiarach modułu 20x42 cm mocowanych w odstępach minimalnych (0.46 m) 70	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
40 d.4	KNR AT-09 0802-08	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu pasy pod i nadrynnowe+podrynnowe 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
41 d.4	KNR AT-09 0802-10	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiorzy 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
42 d.4	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiorzy 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
43 d.4	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 70	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
44 d.4	KNR-W 4-01 0418-02	Podbitka z desek o grubości 25 mm na styk 70	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
45 d.4	KNR-W 2-02 0527-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy z tytan - cynku 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
46 d.4	KNR-W 2-02 0522-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z tytan - cynku 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
47 d.4	KNR-W 2-02 0519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytanowo-cynkowej 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	Instalacja elektryczna zewnętrzna i wewnętrzna				
48 d.5	KNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 22	m ³ m ³	22.000	
				RAZEM	22.000
49 d.5	KNR-W 5-10 0301-02	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.6 m 76	m m	76.000	
				RAZEM	76.000
50 d.5	KNR 5-18 1602-01	Montaż uziomu otokowego z płaskowników 25x4 mm w ziemi dla budynku głównego spawane ocynkowane w gotowym wykopie 76	m m	76.000	
				RAZEM	76.000
51 d.5	KNR 5-18 1602-05	Montaż zacisku probierczego 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	KNR-W 2-01 d.5 0704-0502	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.6 m w gruncie kat. III dla kabla ziemnego	m		
		76	m	76.000	
				RAZEM	76.000
53	KNR 5-18 d.5 1601-02	Zwody poziome płaskie wykonywane przewodem stalowym śr. do 10 mm na dachu drewnianym krytym blachą	m		
		40.0	m	40.000	
				RAZEM	40.000
54	KNR 5-18 d.5 1601-06	Przewody odprowadzające na ścianach ceglanych	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
55	KNR 5-18 d.5 1603-01	Próby pomontażowe - badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy	uziom.		
		1	uziom.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 5-18 d.5 1603-02	Próby pomontażowe - badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar następny	uziom.		
		1	uziom.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 5-18 d.5 1603-03	Próby pomontażowe - badania uziomu otokowego	uziom.		
		1	uziom.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 5-18 d.5 1603-04	Próby pomontażowe - badania żerowania - pomiar pierwszy	uziom.		
		1	uziom.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 5-18 d.5 1603-05	Próby pomontażowe - badania żerowania - pomiar następny	uziom.		
		1	uziom.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 5-18 d.5 1603-06	Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy	uziom.		
		1	uziom.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR 5-18 d.5 1603-07	Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar następny	uziom.		
		1	uziom.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 5-18 d.5 1603-08	Próby pomontażowe - badania instalacji uziemiającej - pomiar pierwszy	uziom.		
		1	uziom.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 5-18 d.5 1603-09	Próby pomontażowe - badania instalacji uziemiającej - pomiar następny	uziom.		
		1	uziom.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 5-08 d.5 0806-02	Ręczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 0.1 dm3 pod puszkę podtynkowe	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
65	KNR 5-08 d.5 0303-16	Montaż na gotowym podłożu puszek 85x105 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 16 mm2 - mocowanych przez przykręcenie	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
66	KNR 5-08 d.5 0204-02	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył YDY 3x2,5mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe	m		
		140	m	140.000	
				RAZEM	140.000
67	KNR 5-08 d.5 0204-02	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył YDY 3x1,5mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
68	KNR-W 5-08 d.5 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych brzdach na podłożu innym niż beton - zas. wentylatorów	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
69	KNR-W 5-08 d.5 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
70	KNR-W 5-08 d.5 0505-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych strugo-,pyło-odpornych, aluminiowych, końcowych, bryzgoszczynnych	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	KNR-W 5-08 d.5 0505-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zewnętrznych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
72	KNNR 5 d.5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
73	KNNR 5 d.5 0308-06	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
74	KNNR 5 d.5 0307-02	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
75	KNR-W 5-08 d.5 0404-07	Przeniesienie Istniejącej rozdzielnicy - RG	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR-W 5-08 d.5 0901-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar Krotność = 10	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR-W 5-08 d.5 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy Krotność = 6	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Roboty montażowe - wentylacja			
78	KNR 2-17 d.6 0116-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II o śr. do 160 mm - udział kształtek do 35 %	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
79	KNR 2-17 d.6 0156-02	Nawietrzaki ściennie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
80	KNR 4-01 d.6 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
81	KNR 2-17 d.6 0201-01	Montaż wentylatora kanałowego	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
82	KNR 2-17 d.6 0205-03	Wentylatory kanałowy o wydajności 150m ³ /h sterowany czujnikiem niedopuszczalnego stężenia tlenu węgla. Kanał wyposażać w dwie kratki wywiewne 20cm nad posadzką oraz pod stropem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
83	KNR 2-17 d.6 0205-03	Wentylatory kanałowy o wydajności 450m ³ /h sterowany czujnikiem niedopuszczalnego stężenia tlenu węgla. Kanał wyposażać w dwie kratki wywiewne 20cm nad posadzką oraz pod stropem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
84	KNR 2-17 d.6 0205-03	Wentylatory ścienny o wydajności 150m ³ /h wyposażony w czujnik wilgoci	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
85	KNR 2-17 d.6 0205-03	Wentylatory ścienny o wydajności 400m ³ /h wyposażony w czujnik wilgoci	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (DS)	r-g	2354.4245	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bale iglaste obrzynane kl.II	m ³	0.0178		0.0178	0.00	0.00	
2.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone 50 mm kl.II	m ³	0.6300		0.6300	0.00	0.00	
3.	bednarka ocynkowana 25x4 mm	kg	255.2080		255.2080	0.00	0.00	
4.	beton lekki zwarty i półzwarty z żużla paleniskowego	m ³	6.9834		6.9834	0.00	0.00	
5.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	12.4476		12.4476	0.00	0.00	
6.	blacha powlekana płaska 0,55 mm	m ²	12.4000		12.4000	0.00	0.00	
7.	blacha tytanowo-cynkowa płaska 0.60 mm	kg	9.5700		9.5700	0.00	0.00	
8.	blacha z ctytan - cynku 0.60 mm	kg	25.3800		25.3800	0.00	0.00	
9.	blachodachówka powlekana w panelach 4,2x0,42 m	m ²	73.5000		73.5000	0.00	0.00	
10.	bloczki betonowe o wym 25x38x14 cm	szt.	991.5700		991.5700	0.00	0.00	
11.	bramy garażowe rolowane, podnoszone ręcznie, antywłamaniowe	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
12.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0676		0.0676	0.00	0.00	
13.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.0378		0.0378	0.00	0.00	
14.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.3135		0.3135	0.00	0.00	
15.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.0427		0.0427	0.00	0.00	
16.	deski iglaste obrzynane nasyczone 19-25 mm kl.II	m ³	0.4200		0.4200	0.00	0.00	
17.	deski iglaste obrzynane nasyczone 25-38 mm kl.II	m ³	0.1400		0.1400	0.00	0.00	
18.	deski iglaste wymiarowe nasyczone 19-25 mm kl.II	m ³	1.8900		1.8900	0.00	0.00	
19.	deski profilowane gr. 25 mm	m ³	0.3553		0.3553	0.00	0.00	
20.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0216		0.0216	0.00	0.00	
21.	drewno opałowe gaz butlowy	kg	177.1380		177.1380	0.00	0.00	
22.	elementy prefabrykowane z blachy tytanowo - cynkowej -rynny półokrągłe	m	18.5400		18.5400	0.00	0.00	
23.	farba emulsyjna	dm ³	11.9680		11.9680	0.00	0.00	
24.	farba sucha (pigment)	kg	10.1213		10.1213	0.00	0.00	
25.	folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego	m ²	87.5000		87.5000	0.00	0.00	
26.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm'	m ²	163.5120		163.5120	0.00	0.00	
27.	gąsiorzy hiszpańskie z blachy powlekanej	szt.	27.6000		27.6000	0.00	0.00	
28.	gips budowlany	kg	1.1030		1.1030	0.00	0.00	
29.	gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe	szt.	8.1600		8.1600	0.00	0.00	
30.	gniazda bryzgoszczelne 3-biegunowe	szt.	1.0200		1.0200	0.00	0.00	
31.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	23.7184		23.7184	0.00	0.00	
32.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.4900		0.4900	0.00	0.00	
33.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.7190		1.7190	0.00	0.00	
34.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	1.6000		1.6000	0.00	0.00	
35.	izolacja	kg	3.7060		3.7060	0.00	0.00	
36.	klej malarski roślinny MT	kg	1.0303		1.0303	0.00	0.00	
37.	kliniec kamienny	t	0.8640		0.8640	0.00	0.00	
38.	kołki kotwiące	szt.	36.0000		36.0000	0.00	0.00	
39.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	1.7666		1.7666	0.00	0.00	
40.	kreda mielona	kg	12.8792		12.8792	0.00	0.00	
41.	kształtki wentylacyjne kołowe typ B/II z blachy stalowej czarnej o śr. do 160 mm	m ²	2.2400		2.2400	0.00	0.00	
42.	lakier asfaltowy	dm ³	0.0120		0.0120	0.00	0.00	
43.	lepik asfaltowy stosowany na zimno	kg	106.0500		106.0500	0.00	0.00	
44.	łaty iglaste nasyczone 25x50 mm kl.II	m ³	0.0300		0.0300	0.00	0.00	
45.	łaty iglaste nasyczone 40x60 mm kl.II	m ³	0.2240		0.2240	0.00	0.00	
46.	łaty iglaste nasyczone 40x60 mm kl.II	m ³	0.5600		0.5600	0.00	0.00	
47.	łączniki bryzgoszczelne	szt.	4.0800		4.0800	0.00	0.00	
48.	masa asfaltowa	kg	0.0120		0.0120	0.00	0.00	
49.	miat kamienny	t	0.5184		0.5184	0.00	0.00	
50.	mydło techniczne	kg	1.2000		1.2000	0.00	0.00	
51.	nadproża prefabrykowane	m	21.1140		21.1140	0.00	0.00	
52.	nawietrzaki podokienne typ A	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
53.	oprawa zewnętrzna	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
54.	oprawy żarowe zewnętrzne szczelne	szt.	9.0000		9.0000	0.00	0.00	
55.	papa na gorąco termozgrzewalna	m ²	78.3495		78.3495	0.00	0.00	
56.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	11.3640		11.3640	0.00	0.00	
57.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	58.0750		58.0750	0.00	0.00	
58.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna- folia ku-bełkowa	m ²	97.6120		97.6120	0.00	0.00	
59.	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej'	kg	95.3820		95.3820	0.00	0.00	
60.	piasek	m ³	2.0461		2.0461	0.00	0.00	
61.	piasek	m ³	5.7760		5.7760	0.00	0.00	
62.	piasek do zapraw	m ³	73.5804		73.5804	0.00	0.00	
63.	Płyty z weł.min.do izol.ścian wentyl.200mm	m ²	11.4600		11.4600	0.00	0.00	
64.	płyty z wełny mineralnej	m ²	73.5000		73.5000	0.00	0.00	
65.	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	4.1600		4.1600	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
66.	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 160 mm	szt.	4.0800		4.0800	0.00	0.00	
67.	posadzka cementowa zabezpieczona farbą do betonu	m ³	1.1859		1.1859	0.00	0.00	
68.	Pręt stalowy okrągły żebrowany skośnie, ze stali BSt500S, o średnicy 12 mm	kg	373.3200		373.3200	0.00	0.00	
69.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu	kg	0.0011		0.0011	0.00	0.00	
70.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 12-14 mm	kg	0.1368		0.1368	0.00	0.00	
71.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 12-14 mm'	kg	0.1331		0.1331	0.00	0.00	
72.	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/II z blachy stalowej czarnej o śr. do 160 mm	m ²	5.9200		5.9200	0.00	0.00	
73.	przewody stalowe ocynkowane śr. 7 mm	kg	10.4000		10.4000	0.00	0.00	
74.	Przewód HDGs-300/500V 3x2,5mm ²	m	78.0000		78.0000	0.00	0.00	
75.	Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm ²	m	83.2000		83.2000	0.00	0.00	
76.	Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm ²	m	145.6000		145.6000	0.00	0.00	
77.	puszki ceramiczne	szt.	227.2860		227.2860	0.00	0.00	
78.	puszki ceramiczne o wym. 300x250x238 mm	szt.	1540.5130		1540.5130	0.00	0.00	
79.	puszki	szt.	28.5600		28.5600	0.00	0.00	
80.	Rozdzielnica RG	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
81.	roztwór asfaltowy do gruntowania na lepik do styropianu	kg	47.3830		47.3830	0.00	0.00	
82.	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0.0033		0.0033	0.00	0.00	
83.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	1.1130		1.1130	0.00	0.00	
84.	śruby podkładki i nakrętki	kg	17.2069		17.2069	0.00	0.00	
85.	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	3.7600		3.7600	0.00	0.00	
86.	taśmy uszczelniające	m	10.2000		10.2000	0.00	0.00	
87.	tluczeń kamienny sortowany'	t	5.7312		5.7312	0.00	0.00	
88.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl.	5.9400		5.9400	0.00	0.00	
89.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl.	36.0000		36.0000	0.00	0.00	
90.	uchwyty na blachy UBb z blachy malowane	szt.	81.6000		81.6000	0.00	0.00	
91.	uchwyty z pręta stalowego i blachy ocynkowanej ze śrubą do drewna typ UMb-140	m	20.1600		20.1600	0.00	0.00	
92.	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm	szt.	21.4400		21.4400	0.00	0.00	
93.	Wentylator kanałowy (komplet)	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
94.	Wentylator kanałowy (komplet)'	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
95.	Wentylator kanałowy (komplet)''	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
96.	Wentylator kanałowy (komplet)'''	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
97.	wkręty do metalu z łbem stożkowym płaskim M6x22	kg	1.0640		1.0640	0.00	0.00	
98.	wkręty do metalu z łbem stożkowym płaskim M6x22'	kg	0.6600		0.6600	0.00	0.00	
99.	wkręty samogwintujące z uszczelką	szt.	560.0000		560.0000	0.00	0.00	
100.	woda	m ³	1.0960		1.0960	0.00	0.00	
101.	zaciski probiercze	szt.	6.1200		6.1200	0.00	0.00	
102.	zaprawa	m ³	4.1220		4.1220	0.00	0.00	
103.	zaprawa	m ³	2.6463		2.6463	0.00	0.00	
104.	zaprawa cementowo-wapienna M 2	m ³	5.1362		5.1362	0.00	0.00	
105.	zaprawa cementowo-wapienna M 4	m ³	0.0231		0.0231	0.00	0.00	
106.	zaprawa cementowo-wapienna M 7	m ³	0.8333		0.8333	0.00	0.00	
107.	zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0.7716		0.7716	0.00	0.00	
108.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	agregat tynkarski 1.1-3 m3/h	m-g	25.4041	0.00	0.00
2.	deskowanie drobnowymiarowe U-Form -kształtki stropowe wieńca	m-g	21.5828	0.00	0.00
3.	gietarka do prętów	m-g	1.4304	0.00	0.00
4.	gietarka do prętów	m-g	1.4933	0.00	0.00
5.	koparko-spycharka 0.15 m3	m-g	7.3617	0.00	0.00
6.	nożyce do prętów	m-g	1.7284	0.00	0.00
7.	nożyce do prętów	m-g	2.1228	0.00	0.00
8.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	0.9524	0.00	0.00
9.	prościarka do prętów	m-g	1.2814	0.00	0.00
10.	prościarka do prętów	m-g	1.5738	0.00	0.00
11.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	1.2000	0.00	0.00
12.	samochód samowyładowczy	m-g	0.8664	0.00	0.00
13.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	31.6181	0.00	0.00
14.	środek transportowy	m-g	9.9450	0.00	0.00
15.	środek transportowy	m-g	1.4084	0.00	0.00
16.	środek transportowy	m-g	0.3570	0.00	0.00
17.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0.8064	0.00	0.00
18.	wiertarko-wkrętarka akumulatorowa	m-g	9.7230	0.00	0.00
19.	wyciąg	m-g	8.5200	0.00	0.00
20.	wyciąg jednomasztowy	m-g	0.2590	0.00	0.00
21.	żuraw do 5t	m-g	0.6153	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł



TYTUŁ DOKUMENTACJI:

Przedmiar robót dla zadania pt.: „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy, gm. Mirsk”

PRZEDMIAR ROBÓT

Egz.: / str.

NAZWA OBIEKTU:

Indywidualny – parterowy budynek remizy OSP w Krobicy, wolnostojący.

ADRES OBIEKTU:

021204_5 Krobica, 59-630 Mirsk
dz. nr 174/9, obręb 0009, AM. 5.

DATA OPRACOWANIA:

20 grudnia 2018

		DATA WYKONANIA i PODPIS:
Wykonawca:	PRACOWNIA PROJEKTOWA Serdakowski Tadeusz ul. Marusarzówny 4 59-850 Świeradów-zdrój	
		DATA ZATWIERDZENIA i PODPIS:
Inwestor:	Gmina Mirsk Plac Wolności 39 59-630 Mirsk	