

PRZEDMIAR ROBÓT dla zadania I**Przebudowa drogi gminnej nr 112717 D w Gierczynie w kilometrażu 2+295 - 2+646[silne wiatry i intensywne opady deszczu październik 2017r.]**

- 1.Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm m2
 $351.0 \cdot 0.5 \cdot 2$ m2 351.000
RAZEM 351.000
- 2.Nawierzchnie(wyrównanie i profilowanie istniejącej nawierzchni) z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) m2
 $(351.0 \cdot 2.50) + 50$ (zjazdu) m2 927.500
RAZEM 927.500
- 3.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) $(351.0 \cdot 2.50) + 50$ m2 927.500
RAZEM 927.500
- 4.Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 grubości 8 cm
 $351 \cdot 0.5 \cdot 0.1 \cdot 2$ m3 35.100
RAZEM 35.100
- 5.Powierzchniowe utrwalanie poboczy asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm³/m² m2
 $351 \cdot 0.5 \cdot 2$ m2 351.000
RAZEM 351.000

Sporządził: Andrzej Domin

PRZEDMIAR ROBÓT dla zadania II

Przebudowa ciągu dróg wewnętrznych nr 495, 496 i 349/2 w Mładzu, km 0+000 – 0+301 [silne wiatry i intensywne opady deszczu październik 2017r.],

1. Plantowanie, ścinanie zawyżonych poboczy oraz kolein nawierzchni gruntowej wykonywane mechanicznie z odwozem nadmiaru gruntu przy średniej szerokości pobocza 0,50 m oraz koleiny szer 1,0m m2
 $(301.0 \cdot 0.5 \cdot 2) + (301.0 \cdot 1.0)$ m2 602.000
 RAZEM 602.000
2. Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40 cm - 120m
 RAZEM 120.000
3. Przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy fundamentowe żwirowe m3
 $(6.0 + 6.0) \cdot 0.7 \cdot 0.25$ m3 2.100
 RAZEM 2.100
4. Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PEHD o średnicy 50 cm m
 $6.0 + 6.0$ m 12.000
 RAZEM 12.000
5. Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm z kamienia naturalnego szt 4
 RAZEM 4.000
6. Obudowy wylotów przepustów o średnicy 50 cm z kamienia naturalnego szt 4.000
 RAZEM 4.000
7. Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywami łamanymi gr. 20 cm
 $301 \cdot 2.5 + 30$ m2 782.500
 RAZEM 782.500
8. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) m2
 $301.0 \cdot 2.50 + 30$ m2 782.500
 RAZEM 782.500
9. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) m2
 $301.0 \cdot 2.50 + 30$ m2 782.500
 RAZEM 782.500
10. Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 grubości 8 cm m3
 $301.0 \cdot 0.5 \cdot 0.08 \cdot 2$ m3 24.080
 RAZEM 24.080
11. Powierzchniowe utrwalanie poboczy asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 m2
 301 m2 301.000
 RAZEM 301.000

Sporządził: Andrzej Domin

PRZEDMIAR ROBÓT dla zadania III

**Przebudowa drogi wewnętrznej nr 41 w obrębie Mirsk 0002,
km 0+000 – 0+248[silne wiatry i intensywne opady deszczu październik 2017r.]**

- 1.Plantowanie, ścinanie zawyżonych poboczy poboczy wykonywane mechanicznie z odwozem nadmiaru gruntu przy średniej szerokości pobocza 0,50 m m2
 $248.0 \cdot 0.5 \cdot 2$ m2 248.000
RAZEM 248.000
- 2.Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywami łamanymi gr. 20 cm łącznie ze zjazdami i skrzyżowaniami m2
 $248.0 \cdot 2.5 + 50$ m2 670.000
RAZEM 670.000m2
- 3.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) $248.0 \cdot 2.50 + 50$ m2 670.000
RAZEM 670.000
- 4.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) $248.0 \cdot 2.50 + 50$ m2 670.000
RAZEM 670.000
- 5.Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 grubości 8 cm m3
 $248.0 \cdot 0.5 \cdot 0.08 \cdot 2$ m3 19.840
RAZEM 19.840
- 6.Powierzchniowe utrwalanie poboczy asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 m2
248 m2 248.000
RAZEM 248.000
- 7.Regulacja studni systemowych 415mm kanalizacji sanitarnej - szt. 2
RAZEM 2.000