



GMINA MIRSK

59-630 Mirsk, pl. Wolności 39

TELEFON 75 6470440 FAX 75 6470469,
e-mail: gmina@mirsk.pl NIP 616-10-08-487
PKO BP S.A. JELENIA GÓRA 68 1020 2124 0000 8102 0011 0221

Mirsk, dnia: 10.01.2020r.

ZP.271.14.2019

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa zatoki parkingowej i drogi wewnętrznej przy budynku Klubu Integracji Społecznej w Mirsku”.

:

Pytanie:

Z przedstawionej dokumentacji projektowej, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych trudno poprawnie wycenić wartość inwestycji.

I. Branża drogowa

W projekcie budowlanym - w części opisowej brak jest zestawienia elementów drogi wewnętrznej (krawężników, obrzeży chodnikowych, oporników drogowych), brak powierzchni drogi wewnętrznej jak i zatok parkingowych i powierzchni utwardzonych.

Na rys. PZT nie wysowano kilometraża drogi projektowanej, brak jest szerokości drogi na poszczególnych odcinkach, długości szerokości zatok parkingowych.

Na rys. PZT nie pokazano nawierzchni poszczególnych odcinków drogi: zjazdu, jezdni, zatoki parkingowej. Nie określono typu kostki brukowej.

Na rys. PZT nie zaznaczono odcinków drogi ograniczonej krawężnikiem drogowym wyniesionym 15x30, krawężnikiem obniżonym 15x22, krawężnikiem łukowym oraz obrzeżem chodnikowym 8x10.

Nie wskazano miejsc, w których Projektant dokonuje przekrojów poprzecznych.

Odpowiedź :

Uzupełniono projekt zagospodarowania działki, na którym projektant zaznaczył w kolorach miejsca montażu krawężników: obniżonych-na zielono, wyniesionych w kolorze jasnoniebieskim, obrzeży-na niebiesko, krawężnik łukowy może wystąpić przy zjeździe z ulicy Sikorskiego. Nawierzchnia drogi, zjazdu oraz zatoki parkingowej wykonana będzie z jednego typu kostki wibroprasowanej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm. Na projekcie zagospodarowania projektant zaznaczył miejsca przekrojów poprzecznych, z których wynika szerokość drogi i zatoki parkingowej na poszczególnych odcinkach.

II. Branża instalacyjna sieci kanalizacji deszczowej

W przedmiarze robót zwymiarowano 5 mb odwodnienia liniowego, w dokumentacji projektowej wysowano 3 odwodnienia liniowe, które nie zostały zwymiarowane.

W projekcie zagospodarowania terenu nie pokazano miejsc, w których projektant przewiduje rury osłonowe.

Proszę podać właściwą długość odwodnienia liniowego oraz zestawienie elementów sieci kd.

Odpowiedź:

Należy wycenić montaż 3 kpl odwodnienia liniowego o łącznej długości 15,5 mb, zgodnie z projektem oraz uzupełnionym „zestawieniem materiałów instalacyjnych sieci wewnętrznej kanalizacji deszczowej” poz.16-18.

Rury osłonowe, które należy zamontować, projektant zaznaczył na profilu podłużnym kanalizacji deszczowej rysunek S-3. Układane są one na odcinkach pomiędzy RS05-WU03, WU03-D07, D07-D08.

III. Oświetlenie zewnętrzne

Brak dokumentacji projektowej.

Brak parametrów technicznych słupów oświetleniowych (wysokość, średnica, materiał z jakiego mają być wykonane, czy słupy mają być z wysięgnikiem czy bez wysięgnika)?

Odpowiedź:

Uzupełniono załączniki o dokumentację projektową oświetlenia zewnętrznego.

Należy wycenić montaż słupów oświetleniowych bez wysięgnika, stożkowych o wysokości 5 m, średnicy 60 mm, z blachy ocynkowanej, grubość ścianki 4 mm.

Sprawę prowadzi:

Ewa Pachciarek
Specjalista d/s remontów i inwestycji
tel. 75 6222166

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk

Andrzej Jasiński