

ZAKRES RZECZOWY PRAC

Na przedmiot umowy składa się następujący zakres rzeczowy prac:

ZADANIE NR I - Rozbudowa przyłączy sanitarnych do budynków w Giebułtowie i ul. Granicznej w Mirsku obejmujące Mirsk ul. Graniczną oraz Giebułtów – Wolę Augustowską.

ul. Graniczna 2/2, działka nr 51.

- wykonać przyłączy kanalizacyjne od istn. studni C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 10,0\text{m}$;
- przyłączy zakończyć studzienką E o średnicy 425mm;
- od studzienki E wykonać połączenie o średnicy $D_z=160\text{mm}$ i długości $L= 1,0\text{m}$ z instalacją wewnętrzną w budynku doprowadzającą ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

ul. Graniczna 3/1, działka nr 46.

- wykonać przyłączy kanalizacyjne od istn. studni C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 17,5\text{m}$;
- przyłączy zakończyć studzienką E o średnicy 425mm na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

ul. Graniczna 3/2, działka nr 49.

- wykonać przyłączy kanalizacyjne od istn. studni A;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L_1= 5,0\text{m}$;
- odcinek przyłącza zakończyć studzienką C o średnicy 425mm;
- wykonać odcinek L_2 przyłącza kanalizacyjnego od studni C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L_2= 2,5\text{m}$;
- odcinek L_2 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

ul. Graniczna 4, działka nr 43.

- wykonać przyłączy kanalizacyjne od istn. studni B;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 3,5\text{m}$;
- odcinek L_1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- wykonać odcinek L_2 przyłącza kanalizacyjnego od istn. studni E;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 6,5\text{m}$;
- odcinek L_2 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

ul. Graniczna 4A, działka nr 40.

- wykonać przyłączy kanalizacyjne od istn. studni C;

- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 2,5\text{m}$;
- odcinek L przyłącza połączyć z istn. dopływem do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

ul. Graniczna 5, działka nr 31.

- wykonać przyłącze kanalizacyjne od istn. studni C ;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 11,5\text{m}$;
- odcinek $L1$ przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm ;
- od studzienki E wykonać połączenie o średnicy $D_z=160\text{mm}$ i długości $L= 1,0\text{m}$ z instalacją wewnętrzną w budynku doprowadzającą ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

ul. Graniczna 6, działka nr 20.

- wykonać przyłącze kanalizacyjne od istn. studni C ;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 7,5\text{m}$;
- odcinek $L1$ przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm przy ścianie szamba;
- od studzienki E wykonać połączenie o średnicy $D_z=160\text{mm}$ i długości $L= 3,0\text{m}$ z instalacją wewnętrzną w budynku doprowadzającą ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

ul. Graniczna 10, działka nr 17.

- wykonać przyłącze kanalizacyjne od istn. studni C ;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 9,0\text{m}$;
- odcinek $L1$ przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm przy ścianie szamba;
- od studzienki E wykonać połączenie o średnicy $D_z=160\text{mm}$ i długości $L= 1,0\text{m}$ z instalacją wewnętrzną z budynku doprowadzającą ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

ul. Graniczna 11, działka nr 27.

- wykonać przyłącze kanalizacyjne od istn. studni C ;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 14,0\text{m}$;
- odcinek $L1$ przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy bez dalszej rozbudowy;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

ul. Graniczna 11A, działka nr 26.

- wykonać przyłącze kanalizacyjne od istn. studni C ;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 29,0\text{m}$;
- odcinek $L1$ przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm ;
- wykonać odcinek $L2$ przyłącza kanalizacyjnego od istn. studni E ;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 1,5\text{m}$;
- odcinek $L2$ przyłącza zakończyć studzienką G o średnicy 425mm na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

ul. Graniczna 14, działka nr 12.

- wykonać przyłącze kanalizacyjne od istn. studni C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 38,0\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm, zaślepioną;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.
- wykonać przedłużenie przyłącza kanalizacyjnego od miejsca zakorkowanej rury
- C;

ul. Graniczna 16, działka nr 25.

- wykonać przedłużenie przyłącza kanalizacyjnego od miejsca zakorkowanej rury
- C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 2,5\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm zamontowaną na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

ul. Graniczna 19, działka nr 313.

- wykonać przyłącze kanalizacyjne od istn. przepompowni PP;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 3,0\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką D o średnicy 425mm;
- od studni D wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni F;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 19,0\text{m}$;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką F o średnicy 425mm zamontowaną na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Wola Augustowska 1, działka nr 406.

- wykonać przyłącze kanalizacyjne od istn. studni C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 10,5\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm;
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni G;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 15,0\text{m}$;
- od studzienki G wykonać podłączenie o średnicy $D_z=160\text{mm}$ i długości $L= 2,0\text{m}$ w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Wola Augustowska 6, działka nr 421/1, 421/2.

- wykonać przyłącze kanalizacyjne od istn. studni C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 12,5\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm;
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni G;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 10,0\text{m}$;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką G o średnicy 425mm zamontowaną na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Wola Augustowska 9, działka nr 422.

- wykonać przyłącze kanalizacyjne od istn. studni C;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 12,0m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm;
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni G;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 9,5m;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką G o średnicy 425mm zamontowaną na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu na odcinku od C do D odtworzyć jako drogę gruntową;
- odcinek od E do G odtworzyć poprzez ułożenie kostki brukowej;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Wola Augustowska 10, działka nr 423.

- wykonać przyłącze kanalizacyjne od istn. studni C;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 17,0m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm zamontowaną na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Wola Augustowska 13, działka nr 424/2.

- wykonać przyłącze kanalizacyjne od istn. studni C;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 40,5m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm przy ścianie szamba;
- od studzienki E wykonać połączenie o średnicy Dz=160mm i długości L= 1,0m z instalacją wewnętrzną z budynku doprowadzającą ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Wola Augustowska 15, działka nr 430/1.

- wykonać przyłącze kanalizacyjne od istn. studni C;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L1= 20,0m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm,
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni G;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 10,5m;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką G o średnicy 425mm;
- od studni G wykonać odcinek L3 przyłącza kanalizacyjnego do studni J;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 13,0m;
- odcinek L3 przyłącza zakończyć studzienką J o średnicy 425mm zamontowaną na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu na odcinku od C do E obsiać trawą.
- miejsce wykopu na odcinku od E do J odtworzyć jako drogę gruntową;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Wola Augustowska 19, działka nr 429.

- wykonać przyłącze kanalizacyjne od istn. studni C;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 8,5m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm, zamontowaną na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- miejsce wykopu odtworzyć jako drogę gruntową;

- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Wola Augustowska, działka nr 824.

- wykonać przyłącze kanalizacyjne od istn. studni C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 9,0\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm,
- studnię E nie łączyć z istn. kanalizacją na posesji;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Wola Augustowska 21, działka nr 823.

- wykonać przyłącze kanalizacyjne od istn. studni C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 5,0\text{m}$;
- przyłącze połączyć z instalacją wewnętrzną z budynku doprowadzającą ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Wola Augustowska 22, działka nr 474.

- wykonać przyłącze kanalizacyjne od istn. studni C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 15,0\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm, zamontowaną na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Wola Augustowska 23, działka nr 469.

- wykonać przyłącze kanalizacyjne od istn. studni C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 15,0\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm;
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni G;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 13,0\text{m}$;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką G o średnicy 425mm zamontowaną na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce zieleni (odcinek od C do E) odtworzyć.
- odcinek od E do G odtworzyć poprzez ułożenie kostki brukowej;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Wola Augustowska 24, działka nr 470/2.

- wykonać przyłącze kanalizacyjne od istn. studni C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 20,0\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm;
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni G;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 14,0\text{m}$;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką G o średnicy 425mm zamontowaną na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Wola Augustowska 25, działka nr 473.

- wykonać przyłącze kanalizacyjne od istn. studni C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 13,0\text{m}$;

- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm, zamontowaną na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Wola Augustowska 26, działka nr 472.

- wykonać przyłącze kanalizacyjne od istn. studni C;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 50,0m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm,
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni G;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 33,5m;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką G o średnicy 425mm,
- od studni G wykonać odcinek L3 przyłącza kanalizacyjnego do istn. studni J o średnicy 315mm (dopływ do istn. oczyszczalni przydomowej);
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Wola Augustowska 29, działka nr 485/2, 485/3.

- wykonać przyłącze kanalizacyjne od istn. studni C;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 37,5m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm,
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni G;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 12,5m;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką G o średnicy 425mm zamontowaną na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Wola Augustowska 30, działka nr 534/1.

- wykonać przyłącze kanalizacyjne od istn. studni C;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 8,0m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm,
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni G;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 2,0m;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką G o średnicy 425mm zamontowaną na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- miejsce wykopu odtworzyć jako drogę gruntową;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym

Wola Augustowska 31, działka nr 525/1.

- wykonać przedłużenie istn. przyłącza kanalizacyjnego do studni C;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 2,5m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką C o średnicy 425mm zamontowaną na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Wola Augustowska 32, działka nr 486/3.

- wykonać przyłącze kanalizacyjne od istn. studni C;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 10,5m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm,
- od studzienki E wykonać podłączenie o średnicy Dz=160mm i długości L= 1,0m

do ściany budynku w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;

- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Wola Augustowska 33, działka nr 487.

- wykonać przyłączy kanalizacyjne od istn. studni C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 5,0\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm,
- od studzienki E wykonać podłączenie o średnicy $D_z=160\text{mm}$ i długości $L= 1,0\text{m}$ w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Wola Augustowska 34, działka nr 488/8.

- wykonać studnię C o średnicy 425 mm na istn. przyłączy kanalizacyjnym;
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 24,0\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm,
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni G;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 9,5\text{m}$;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką G o średnicy 425mm zamontowaną na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Wola Augustowska 38, działka nr 524/1.

- wykonać przyłączy kanalizacyjne od istn. studni C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 11,5\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm, zamontowaną na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Wola Augustowska 39, działka nr 494.

- wykonać studnię C o średnicy 425 mm na istn. przyłączy kanalizacyjnym;
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 26,0\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm,
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni G;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 17,5\text{m}$;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką G o średnicy 425mm zamontowaną przy ścianie istn. szamba;
- od studzienki G wykonać podłączenie o średnicy $D_z=160\text{mm}$ i długości $L= 3,0\text{m}$ w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Wola Augustowska 41, działka nr 521/1.

- wykonać przedłużenie istn. przyłącza kanalizacyjnego do studni C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 2,0\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką C o średnicy 425mm ;
- od studni C wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;

- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 14,0m;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm ;
- od studni E wykonać odcinek L3 przyłącza kanalizacyjnego do studni G;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 10,0m;
- odcinek L3 przyłącza zakończyć studzienką G o średnicy 425mm zamontowaną na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu odtworzyć jako drogę szutrową;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Wola Augustowska 41, działka nr 521/1 – PENSJONAT.

- wykonać przedłużenie istn. przyłącza kanalizacyjnego do studni C;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 2,0m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką C o średnicy 425mm ;
- od studni C wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 14,0m;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm bez podłączania do istn. kanalizacji na posesji;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Wola Augustowska 42, działka nr 507/1.

- wykonać studnię C o średnicy 425 mm na istn. przyłączy kanalizacyjnym;
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 11,5m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm,
- od studzienki E wykonać podłączenie o średnicy Dz=160mm i długości L= 1,0m w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Wola Augustowska 46, działka nr 504.

- od istn. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do punktu E w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 3,5 m;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Wola Augustowska 47, działka nr 503/1.

- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 19,0m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm,
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni G;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 7,0 m;
- od studzienki G wykonać podłączenie o średnicy Dz=160mm i długości L= 1,0m w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Wola Augustowska 49, działka nr 511/1.

- wykonać studnię C o średnicy 425 mm na istn. przyłączy kanalizacyjnym;
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;

- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 16,5\text{m}$;
- od studzienki E wykonać podłączenie o średnicy $D_z=160\text{mm}$ i długości $L= 1,0\text{m}$ w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Wola Augustowska 51, działka nr 509/1.

- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 8,5\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm,
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni G;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 7,5\text{ m}$;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką G o średnicy 425mm zamontowaną przy ścianie istn. szamba;
- miejsce wykopu odtworzyć jako drogę gruntową;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym

Wola Augustowska 52, działka nr 500/2, 500/13.

- wykonać przydomową przepompownię ścieków PPS.4;
- wykonać przyłącze kanalizacyjne od przepompowni PP do studni D;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 17,5\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką D o średnicy 425mm – zakorkowaną;
- wykonać połączenie rurociągu tłoczego projektowanego z istniejącym;
- połączenia dokonać w punkcie E poprzez zgrzewanie rurociągów.
- średnica rurociągu tłoczego $D_z=75\text{mm}$, o długości $L= 40,0\text{m}$;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

ZADANIE NR II - Rozbudowa przyłączy sanitarnych do budynków w Giebułtowie i ul. Granicznej w Mirsku obejmujące Giebułtów– Augustów oraz Giebułtów od nr 1 do 29.**Giebułtów-Augustów 1, działka nr 722/7.**

- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą E w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 2,0\text{m}$;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów-Augustów 2, działka nr 726/2.

- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 35,5\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm, zamontowaną na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów-Augustów 3, działka nr 725/1.

- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 16,0\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm,
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni G;

- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 8,5 m;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką G o średnicy 425mm, bez podłączania do istn. kanalizacji na posesji;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów-Augustów 4, działka nr 6/1.

- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 8,5m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm,
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą G w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 2,0m;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów-Augustów 6, działka nr 23.

- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do wysokości ściany budynku;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 14,5m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm, zamontowaną na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów-Augustów 7, działka nr 24.

- od istn. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do punktu E przy ścianie w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 5,0m;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów-Augustów 8, działka nr 96/9.

- na istn. przyłączy Dz=160mm w odległości L=10,0m od studni A, wykonać dodatkową studzienkę o średnicy 425mm, oznaczoną literą C o rzędnych zestawionych w tabeli;
- studzienką C zamontować na istn. dopływie ks110 doprowadzającym ścieki do szamba;
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni G;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 4,5 m;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką G o średnicy 425mm, zamontowaną na istn. dopływie ks160 doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów-Augustów 8A, działka nr 96/3.

- od ist. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 14,5m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm, zamontowaną na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;

- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów-Augustów 9, działka nr 26.

- od studni D wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni F;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 3,0m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką Fo średnicy 425mm,
- od studni F wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą H w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 2,5m;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów-Augustów 10, działka nr 20.

- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 10,5m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm, zamontowaną na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów-Augustów 13, działka nr 94/1.

- wykonać przydomową przepompownię ścieków oznaczoną PPS.6;
- przepompownię połączyć rurociągiem tłocznym z istn. studnią A;
- średnica rurociągu tłoczego Dz=75mm, o długości L= 24,0m;
- od przepompowni wykonać przyłącze kanalizacyjne do studni G;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 8,5m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką G o średnicy 425mm;
- od studni G wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do wysokości ściany budynku (punkt G1, J), w celu połączenia z instalacją wewnętrzną ;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 3,5m;
- od studni G wykonać odcinek L3 przyłącza kanalizacyjnego do studni K;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 6,5m;
- odcinek L3 przyłącza zakończyć studzienką K o średnicy 425mm;
- od studni K wykonać odcinek L4 przyłącza kanalizacyjnego do wysokości ściany budynku (punkt K1, Ł), w celu połączenia z instalacją wewnętrzną ;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 6,5m;
- odcinek L3 przyłącza zakończyć studzienką K o średnicy 425mm;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów-Augustów 15, działka nr 92/1.

- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 14,5m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm,
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni G;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 9,5 m;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką G o średnicy 425mm, zamontowaną na istn. dopływie ks160 doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów-Augustów 16, działka nr 91/1.

- od przepompowni przydomowej wykonać odcinek Lprzylacza kanalizacyjnego do studni D;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 3,5m;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką D o średnicy 425mm, zamontowaną na istn. dopływie ks160 doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów-Augustów 17, działka nr 31.

- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 14,0m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm,
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni G;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 12,5 m;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką G o średnicy 425mm,
- od studni G wykonać odcinek L3 przyłącza kanalizacyjnego do studni J zamontowaną na istn. dopływie ks160 doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów-Augustów 20, działka nr 79/5.

- od studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni C;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 12,5m;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką C o średnicy 425mm, zamontowaną przy ścianie istn. szamba;
- miejsce wykopu odtworzyć jako drogę gruntową;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym

Giebułtów-Augustów 21, działka nr 88/6.

- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 16,5m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm, zamontowaną na istn. dopływie ks160 doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów-Augustów 23, działka nr 87.

- wykonać studnię C o średnicy 425 mm na istn. przyłączy kanalizacyjnym;
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 12,5m;
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni G zamontowaną przy ścianie istn. szamba;
- miejsce wykopu odtworzyć jako drogę gruntową;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 13,5m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm,
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni G, zamontowaną na istn. dopływie ks160 doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.

- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów-Augustów 40, działka nr 41/1.

- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L=9,0\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm,
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni G, zamontowaną na istn. dopływie ks160 doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów-Augustów 46, działka nr 77/3.

- od istn. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do punktu E;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L=8,0\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego zakończyć (punkt E) i połączyć z instalacją wewnętrzną budynku;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów-Augustów 48, działka nr 80.

- wykonać studnię C o średnicy 425 mm na istn. przyłączy kanalizacyjnym;
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L=18,5\text{m}$;
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni G,
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L=13,0\text{m}$;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką G o średnicy 425mm,
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów-Augustów 49, działka nr 81.

- wykonać studnię C o średnicy 425 mm na istn. przyłączy kanalizacyjnym;
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm i zaślepić,
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L=27,5\text{m}$;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów-Augustów 50, działka nr 71/4.

- istn. przyłączy od studni A skrócić do 2,5m i zamontować na nim studnię C o średnicy 425mm;
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L=32,0\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm, zamontowaną na istn. odpływie ks doprowadzającym ścieki do szamba;
- w miejscu skrzyżowania z rowem, na kanalizacji zamontować rurę ochronną DN 225x10,0mm o długości $L=5,0\text{m}$ (tak aby końcówki rury ochronnej znajdowały się min. 1,0m od krawędzi-skarpy rowu).
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów 1, działka nr 402.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni C;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 10,0m;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką C o średnicy 425mm, zamontowaną na istn. dopływie ks doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów - Bloki 2/sklep spożywczy, działka nr 370/7, 370/8.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni C;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 6,0m;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką C o średnicy 425mm, zamontowaną na istn. odpływie ks ze sklepu spożywczego doprowadzającym ścieki do kan. deszczowej (odciąć dopływ do deszczówki);
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni F;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 10,5m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką F o średnicy 425mm;
- od studni F wykonać odcinek L3 przyłącza kanalizacyjnego do studni H;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 8,0m;
- odcinek L3 przyłącza zakończyć studzienką H o średnicy 425mm;
- od studni H wykonać odcinek L4 przyłącza kanalizacyjnego do istn. studni murowanej przy ścianie budynku (punkt K) i płączyć z instalacją wewnętrzną budynku nr 2 odcinając dopływ do kann. deszczowej;

Giebułtów - Bloki 2, działka nr 370/8.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni C;
- powyższy odcinek kanalizacji wykonać przewiertem w rurze ochronnej DN300 o długości L=10,0m;
- średnica przyłącza DN=200mm, o długości L= 12,0m;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką C o średnicy 425mm,
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza DN=200mm, o długości L= 10,0m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką F o średnicy 425mm;
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni G;
- średnica przyłącza DN=200mm, o długości L= 5,0m;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studnią kanalizacyjną G o średnicy 1000mm, przykrytą włazem typu ciężkiego D400 – studnia zastąpi murowaną studnią w tym samym miejscu;
- od studni C wykonać odcinek L4 przyłącza kanalizacyjnego do studni L;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 12,5m;
- odcinek L4 przyłącza zakończyć studzienką L o średnicy 425mm;
- od studni L wykonać odcinek L7 przyłącza kanalizacyjnego do wysokości ściany budynku – punkt R, w celu przełączenia istniejącej instalacji wewnętrznej do sieci;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 6,0m;
- od studni L wykonać odcinek L5 przyłącza kanalizacyjnego do studni M;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 6,0m;
- odcinek L5 przyłącza zakończyć studzienką M o średnicy 425mm;
- od studni M wykonać odcinek L6 przyłącza kanalizacyjnego do wysokości ściany budynku – punkt O, w celu przełączenia istniejącej instalacji wewnętrznej do sieci;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 8,0m;

- od studni M wykonać odcinek L8 przyłącza kanalizacyjnego do wysokości ściany budynku – punkt P, w celu przełączenia istniejącej instalacji wewnętrznej do sieci;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 6,0m;
- po wykonaniu przyłącza miejscA wykopu obsiać trawą, oraz odtworzyć chodniki z kostki brukowej;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów - Bloki 3, działka nr 358/1.

- na istniejącym kolektorze sanitarnym zamontować studnię A o średnicy 425 mm;
- od studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni C;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 12,0m;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką C o średnicy 425mm;
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 5,0m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm, zamontowaną na istn. dopływie ks doprowadzającym ścieki do szamba po przeciwnej stronie drogi;
- **UWAGA** – brak danych posadowienia i lokalizacji istn. odpływu do do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsca trawiaste obsiać trawą a parking o nawierzchni szutrowej odtworzyć do stanu pierwotnego.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów - Bloki 4, działka nr 358/1.

- istniejący od punktu A odcinek przyłącza skrócić do długości 9,0m i zamontować studzienką C o średnicy 425mm;
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do istn. studni E;
- średnica przyłącza Dz=200mm, o długości L= 3,5m;
- **UWAGA** – brak danych posadowienia istn. odpływu do szamba – studni E;
- po wykonaniu przyłącza miejsca trawiaste obsiać trawą
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów - Bloki 5, działka nr 358/1.

- istniejący od studni A o długości 4,0m wydłużyć o około 2,0m i połączyć z istn. kanalizacją z bloku nr 5;
- starą studnię kanalizacyjną zlikwidować ze względu na stan techniczny;
- średnica przyłącza Dz=200mm, o długości L= 2,0m;
- **UWAGA** – brak danych posadowienia istn. odpływu do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsca trawiaste obsiać trawą
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów - Bloki 6, działka nr 358/1.

- istniejący od studni A o długości 4,3m wydłużyć o około 2,0m i połączyć z istn. kanalizacją z bloku nr 6;
- starą studnię kanalizacyjną zlikwidować ze względu na stan techniczny;
- średnica przyłącza Dz=200mm, o długości L= 2,0m;
- **UWAGA** – brak danych posadowienia istn. odpływu do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsca trawiaste obsiać trawą
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie

wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów 4, działka nr 399/1.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do wysokości ściany budynku w celu przełączenia istniejącej instalacji wewnętrznej do sieci;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 5,5\text{m}$;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów 4A, działka nr 399/2.

- od istn. studni C wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni K;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 14,0\text{m}$;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką K o średnicy 425mm, zaślepioną.
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów 5, działka nr 391/6.

- od istn. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 13,5\text{m}$;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm, zaślepioną.
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów 6, działka nr 391/5.

- od istn. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 22,0\text{m}$;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm, zaślepioną, przygotowaną do przełączenia instalacji kanalizacyjnej.
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów 7, działka nr 396.

- wykonać przyłącze kanalizacyjne od istn. studni C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 6,0\text{m}$;
- przyłącze zakończyć studzienką E o średnicy 425mm w przypadku gdy studnia o tej średnicy zmieści się pomiędzy szambem a budynkiem. W przeciwnym wypadku na istn. rurze zamontować kolanko kanalizacyjne pozwalające skierować ścieki z budynku do studni C;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów 8, działka nr 392/1.

- wykonać przyłącze kanalizacyjne od istn. studni C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L_1= 13,0\text{m}$, spadek 1,5%;
- przyłącze zakończyć studzienką E o średnicy 425mm;
- od studzienki E wykonać połączenie o średnicy $D_z=160\text{mm}$ i długości $L= 2,0\text{m}$ z instalacją wewnętrzną przy ścianie budynku doprowadzającą ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów 9, działka nr 394/1.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do wysokości ściany szamba w celu przełączenia istniejącej instalacji wewnętrznej do sieci;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L=1,5\text{m}$;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 13, działka nr 387.

- od istn. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do istn. kanalizacji na posesji;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L=4,5\text{m}$;
- rurociąg zaślepić;
- nie łączyć z instalacją wewnętrzną budynku nr 13 (istn. oczyszczalnia przydomowa);
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 14, działka nr 384.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L=15,0\text{m}$;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką C o średnicy 425mm,
- do studni C przełączyć dwie rury kanalizacyjne $D_z=110$ z punktu C1 odłączając je od istn. szamba;
- średnica przyłączy $2 \times D_z=110\text{mm}$, o długości $2 \times 3,5\text{m}$;
- od studni C wykonać odcinek przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L=12,5\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm,
- od studni E wykonać odcinek przyłącza kanalizacyjnego do studni G;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L=6,0\text{m}$;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką G o średnicy 425mm,
- do studni G przełączyć rurę kanalizacyjną $D_z=110$ z budynku odłączając ją od istn. szamba;
- średnica przyłącza $D_z=110\text{mm}$, o długości około $3,0\text{m}$;
- od studni G wykonać odcinek przyłącza kanalizacyjnego do studni J;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L=6,0\text{m}$;
- odcinek L3 przyłącza zakończyć studzienką J o średnicy 425mm, do której przełączyć rurę kanalizacyjną $D_z=75$ z budynku do szamba.
- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni K;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L=15,0\text{m}$;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką K o średnicy 425mm, przełączając rurę kanalizacyjną z frontu budynku i odłączając ją od kanalizacji deszczowej;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 17, działka nr 380.

- od istn. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni E;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L=8,0\text{m}$;

- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm, przełączając rurę kanalizacyjną z frontu budynku (za bramą) o średnicy Dz=160mm i długości L= 1,0m – połączenie z instalacją wewnętrzną z budynku;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu odtworzyć do stanu przed wykopem (płytki chodnikowe);
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 18, działka nr 379.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do istn. instalacji przy ścianie budynku (punkt C);
- istn. instalację wewnętrzną przełączyć w pkt. C;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 8,0m;
- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni D;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 4,5m;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką D o średnicy 425mm,
- od studni D wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni F;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 10,5m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką F o średnicy 425mm, zamontowaną na istn. dopływie ks doprowadzającym ścieki do szamba;
- od studni D wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego istn. instalacji przy ścianie budynku (punkt H);
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 4,5m;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu odtworzyć do stanu przed wykopem;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 19, działka nr 377.

- od istn. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni E;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 17,0m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm,
- od studni E wykonać odcinek przyłącza kanalizacyjnego do studni G;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 20,5m;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką G o średnicy 425mm, zaślepioną i zamontowaną przy ścianie szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 19 - bloki, działka nr 370/9.

- budynku nr 19 wykonać dwa przyłącza kanalizacyjne;
- od istn. studni C wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni E;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 21,0m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką C o średnicy 425mm, do której nastąpi przełączenie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej;
- od studzienki E wykonać połączenie G o średnicy Dz=160mm i długości L= 1,0m z instalacją wewnętrzną z budynku doprowadzającą ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego (odtworzenie bruku);

- drugie przyłącze wykonać od strony frontowej budynku;
 - od istn. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni E;
 - średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 5,0\text{m}$;
 - odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką C o średnicy 425mm,
 - od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni G;
 - średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 11,5\text{m}$;
 - odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką G o średnicy 425mm, do której nastąpi
- przełączenie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej;
- od studzienki G wykonać połączenie J o średnicy $D_z=160\text{mm}$ i długości $L= 1,0\text{m}$
- z instalacją wewnętrzną z budynku doprowadzającą ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
 - możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 20, działka nr 374.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 4,5\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką C o średnicy 425mm,
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą E w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 1,0\text{m}$;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów - Bloki 20, działka nr 546/50.

- na istn. przyłączy zamontować studnię kanalizacyjną C o średnicy 425mm;
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni E;
- średnica przyłącza $D_z=200\text{mm}$, o długości $L_1= 9,0\text{m}$;
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą G w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- średnica przyłącza $D_z=200\text{mm}$, o długości $L= 2,0\text{m}$;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów - Bloki 20A, działka nr 546/59.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do istn. studni betonowej C;
- istn. studnię C pozostawić bez zmian;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 4,0\text{m}$;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 21, działka nr 373.

- od istn. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do istn. rurociągu
- ks doprowadzającego ścieki do szamba;;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 4,5\text{m}$;
 - odcinek projektowany połączyć z istniejącym poprzez zastosowanie kształtek łukowych bez montażu studni (życzenie właściciela posesji);

- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 22, działka nr 372/1.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni C;

- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 11,5m;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką C o średnicy 425mm,
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą E w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- połączenie wykonać stosując zamiast studzienki trójnik 160/110mm;
- średnica przyłącza E, Dz=110mm, o długości L= 1,5m;
- od punktu oznaczonego literą E wykonać kolejny odcinek przyłącza L2 zakończony

studnią F o średnicy 425mm, zamontowaną na istn. dopływie ks doprowadzającym ścieki do szamba;

- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 6,0m;
- od studni F wykonać odcinek L3 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni H;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 2,5m;
- odcinek 3 przyłącza zakończyć studzienką H o średnicy 425mm, do której podłączyć należy odcinek L4 długości 2,0m w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 24, działka nr 371/2.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni D;

- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 2,5m;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką D o średnicy 425mm;
- od studni D wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni F;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 10,5m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką F o średnicy 425mm;
- od studni F wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni H zamontowaną na istn. dopływie ks160 doprowadzającym ścieki do szamba;
- na całym odcinku od studni A do studni H istnieje rurociąg gazowy w odległości około

2,0m od ściany budynku. Zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania robót ziemnych. Wykopy wykonywać wyłącznie ręcznie.

- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 26, działka nr 368.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni C;

- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 26,0m;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką C o średnicy 425mm,
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą E w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 2,0m;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.

- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 27, działka nr 366.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L=9,5\text{m}$;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką C o średnicy 425mm,
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni E;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L=14,5\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm, zamontowaną na istn. dopływie ks doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 29, działka nr 363.

- od istn. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni E;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L=9,5\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm,
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do wysokości ściany budynku przy której należy przełączyć istn. instalację do proj. przyłącza;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L=2,0\text{m}$;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

ZADANIE NR III - Rozbudowa przyłączy sanitarnych do budynków w Giebułtowie i ul. Granicznej w Mirsku obejmujące Giebułtów od nr 31 do nr 164.

Giebułtów 32, działka nr 355/3.

- od wykonanego prywatnie przyłącza i istn. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni E;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L=9,5\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm, zamontowaną przy istn. szambie;
- do studni E wykonać przełączenie instalacji wewnętrznej z budynku;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu odtworzyć układając kostkę brukową.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 33, działka nr 342/5.

- od istn. studni C wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni K;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L=28,0\text{m}$;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm, zamontowaną na istn. dopływie ks doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 37, działka nr 350.

- istn. przyłączy $D_z=160\text{mm}$ wydłużyć i zamontować studnię kanalizacyjną D;

- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 4,0\text{m}$;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką D o średnicy 425mm ;
- od studni D wykonać odcinek $L1$ przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą F w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 2,0\text{m}$;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu odtworzyć poprzez ułożenie kostki brukowej.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 39, działka nr 345.

- na istn. przyłączy $D_z=160\text{mm}$ zamontować studnię kanalizacyjną C ;
- zamontować studzienką C o średnicy 425mm ;
- od studni C wykonać odcinek $L1$ przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni E
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 10,5\text{m}$;
- odcinek $L1$ przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm ;
- od studni E wykonać odcinek $L2$ przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą G w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 2,0\text{m}$;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 41, działka nr 339.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 20,0\text{m}$;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką C o średnicy 425mm ;
- od studni C wykonać odcinek $L1$ przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni E
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 61,0\text{m}$;
- odcinek $L1$ przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm ;
- od studni E wykonać odcinek $L2$ przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni G
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 5,0\text{m}$;
- odcinek $L2$ przyłącza zakończyć studzienką G o średnicy 425mm ;
- od studni G wykonać odcinek $L3$ przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni J
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 12,5\text{m}$;
- odcinek $L3$ przyłącza zakończyć studzienką G o średnicy 425mm zamontowaną na istn. dopływie ks doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu odtworzyć jako drogę szutrową.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 47, działka nr 328/2.

- na istn. przyłączy $D_z=160\text{mm}$ zamontować studnię kanalizacyjną C ;
- zamontować studzienką C o średnicy 425mm ;
- od studni C wykonać odcinek $L1$ przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni E
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 13,0\text{m}$;
- odcinek $L1$ przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm ;
- za studnią E wykonać odcinek $L2$ przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni G , którą zamontować na istn. dopływie ks doprowadzającym ścieki do szamba z bud. Nr 47A;
- od studni G wykonać odcinek $L3$ przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą J w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku (kuchnia);

- na przyłączy za studzienką E w odległości około 2,0 m od nie zamontować trójnik kielichowy Dz 160/110 PVC (punkt K) i wykonać podłączenie budynku do punktu oznaczonego literą L (wc).

- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.

- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 47A, działka nr 328/1.

- Podłączenie budynku wykonać przez działkę nr 328/2 – budynek nr 47.

Giebułtów 48, działka nr 327.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego;

- zamontować studzienką C o średnicy 425mm;

- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 6,5m;

- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą E w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;

- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 2,0m;

- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.

- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 49, działka nr 329.

- od istn. przepompowni przydomowej wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego

na końcu którego zamontować studzienką D o średnicy 425mm;

- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 4,0m;

- od studni D wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni F

- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 24,5m;

- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką F o średnicy 425mm;

- od studni F wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą H w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;

- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 5,5m;

- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.

- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 50, działka nr 326.

- na wykonanym indywidualnie przyłączy kanalizacyjnym od studni A wykonać studnię C;

- zamontować studzienką C o średnicy 425mm zamontowaną na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;

- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.

- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 51, działka nr 325/1.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego;

- zamontować studzienką C o średnicy 425mm;

- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 4,5m;

- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni E

- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 12,5m;

- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm;

- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą G w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;

- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 2,0m;

- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu odtworzyć poprzez ułożenie kostki

brukowej.

- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów 55, działka nr 213/1.

- od istn. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego;

- zamontować studzienkę E o średnicy 425mm;

- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 30,0m;

- od studni E wykonać odcinek L3 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą G w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;

- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 2,0m;

- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu odtworzyć jako drogę gruntowo-żużlową;

- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów 56, działka nr 322.

Przyłącze kanalizacyjne wykonane indywidualnie.

Giebułtów 57, działka nr 211/4, 211/5.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni C;

- odcinek L wykonać przeciskiem lub przewiertem pod istn. rowem ;

- w miejscu skrzyżowania z rowem, na kanalizacji zamontować rurę ochronną DN 225x10,0mm o długości L =5,0m (tak aby końcówki rury ochronnej znajdowały się min. 1,0m od krawędzi-skarpy rowu).

- zamontować studzienkę C o średnicy 425mm;

- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 15,0m;

- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni F;

- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 26,0m;

- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką F o średnicy 425mm;

- od studni F wykonać odcinek L3 przyłącza kanalizacyjnego do studni H;

- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 9,0m;

- odcinek L3 przyłącza zakończyć studzienką H o średnicy 425mm;

- od studni H wykonać odcinek L4 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą K w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;

- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 2,5m;

- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.

- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów 59, działka nr 212.

- wykonać dwa przyłącza kanalizacyjne od istn. studni A;

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego;

- zamontować studzienkę C o średnicy 425mm;

- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 6,0m;

- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą E w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;

- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 2,0m;

- drugie przyłącze wykonać także od studni A;

- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 5,5m;

- przyłącze wykonać montując na załamaniu kolanko Dz=160mm i łącząc z dopływem kanalizacyjnym istniejącym do szamba – punkt J;

- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu odtworzyć do stanu pierwotnego;

- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów 61, działka nr 218.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 5,0\text{m}$;
- w bezpośredniej bliskości szamba rurę kanalizacyjną zakorkować;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu odtworzyć do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 64, działka nr 223.

- Przyłącze kanalizacyjne wykonane w części indywidualnie.
- od końcówki rury – punkt A przy nawierzchni betonowej (płyta) wykonać przedłużenie rurociągu o około 3,0 i połączyć z istn. rurą Ø50 przy ścianie budynku – punkt D;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu odtworzyć do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 65, działka nr 209/3.

- przyłącze kanalizacyjne wykonane w części indywidualnie.
- od wykonanej studni C wykonać przedłużenie rurociągu o około 2,5 i połączyć z istn. instalacją budynku w punkcie E;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu odtworzyć do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 67, działka nr 207/4.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 17,0\text{m}$;
- zamontować studzienkę C o średnicy 425mm;
- od istn. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do istn. studni betonowej oznaczonej literą E;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu odtworzyć do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 67, działka nr 207/5.**Giebułtów 68, działka nr 204.**

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 7,0\text{m}$;
- zamontować studzienkę c o średnicy 425mm;
- od istn. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do istn. studni murowanej oznaczonej literą E;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu odtworzyć do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 69, działka nr 197.

- od istn. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 27,0\text{m}$;
- zamontować studzienkę E o średnicy 425mm;
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni G
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 12,5\text{m}$;
- zamontować studzienkę G o średnicy 425mm;
- od studni G wykonać odcinek L3 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni J
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 2,5\text{m}$;

- zamontować studzienkę J o średnicy 425mm na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 70, działka nr 201.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni D;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 12,5m;
- zamontować studzienkę D o średnicy 425mm;
- od studni D wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni F
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 8,0m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką F o średnicy 425mm na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu odtworzyć do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 72, działka nr 196.

- na istn. przyłączy Dz=160mm zamontować studnię kanalizacyjną C;
- zamontować studzienkę C o średnicy 425mm;
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do ściany budynku;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 4,0m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć zaślepieniem rury;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu odtworzyć do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 76, działka nr 175.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni D;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 8,0m;
- zamontować studzienkę C o średnicy 425mm;
- od proj. studni D wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- zamontować studzienkę E o średnicy 425mm na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 11,5m;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 77, działka nr 176.

- wykonać przyłącze kanalizacyjne od istn. studni C;
- istn. odcinek kanalizacji sanitarnej oznaczony kolorem niebieskim wykonany jest z rur Dz=110 mm;
- w celu połączenia istn. kanalizacji za studnią C zamontować na przyłączy odcinek prosty rury Dz=160mm (kolor brązowy) o długości około 0,5m;
- za odcinkiem prostym umieścić reduktor kanalizacyjny Dz=160/110mm poprzez który połączyć sieć nową z istniejącą;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 79, działka nr 180.

- na istn. przyłączy Dz=160mm zamontować studnię kanalizacyjną C;

- brak rzędnych wykonanego przyłącza – przyjęto rzędne patrz schemat przyłącza;
- zamontować studzienkę C o średnicy 425mm;
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego studni E;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 31,5m;
- zamontować studzienkę C o średnicy 425mm
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do punktu G w celu połączenia z instalacją wewnętrzną i zaślepić, bez połączenia z instalacją budynku;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 1,0m;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów 84, działka nr 133/1.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do istn. studni betonowej C;
- istn. studnię C pozostawić bez zmian;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 9,5m;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów 86, działka nr 140.

- od istn. studni D za przepompownią przydomową, wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni F;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 20,0m;
- zamontować studzienkę F o średnicy 425mm;
- od studni F wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do punktu H w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- ze względu na brak instalacji wewnętrznej w budynku rurę kanalizacyjną w punkcie H zaślepić;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 3,5m;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów 89, działka nr 134.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni D;
- zamontować studzienkę D o średnicy 425mm;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 7,5m;
- od istn. studni D wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni F;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 6,0m;
- zamontować studzienkę F o średnicy 425mm na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu odtworzyć jako drogę grysową;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów 91, działka nr 123.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni C;
- zamontować studzienkę C o średnicy 425mm;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 4,5m;
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do punktu E w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;;

- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 2,5m;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 93, działka nr 119.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni C;
- zamontować studzienkę C o średnicy 425mm;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 15,0m;
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 17,0m;
- zamontować studzienkę E o średnicy 425mm na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 100, działka nr 138.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni C;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 10,0m;
- zamontować studzienkę C o średnicy 425mm;
- od proj. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do punktu F w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 2,5m;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 102, działka nr 149/1.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do wykonanej indywidualnie kanalizacji na posesji łącząc obydwie sieci;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 1,5m;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 103, działka nr 139.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni C;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 6,0m;
- zamontować studzienkę C o średnicy 425mm;
- od proj. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do punktu F w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 1,5m;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 108, działka nr 167/1.

- na istn. przyłączy wykonać studnię C o średnicy 425mm;
- od proj. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni E;
- zamontować studzienkę E o średnicy 425mm;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 16,5m;
- od proj. studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni G;
- zamontować studzienkę G o średnicy 425mm na istn. dopływie

doprowadzającym ścieki do szamba;

- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 8,0\text{m}$;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 108A, działka nr 167/2.

- od istn. studni C (brak rzędnych wykonanej studzienki) wykonać odcinek L przyłącza

kanalizacyjnego do studni K;

- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 9,0\text{m}$;
- odcinek przyłącza L zakończyć studzienką K o średnicy 425mm na istn. dopływie

doprowadzającym ścieki do istn. oczyszczalni przydomowej;

- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 111, działka nr 171/2.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni C;

- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 12,0\text{m}$;
- zamontować studzienką C o średnicy 425mm na istn. dopływie

doprowadzającym ścieki do szamba;

- od proj. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni E;

- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 1,5\text{m}$;
- zamontować studzienką E o średnicy 425mm na istn. dopływie

doprowadzającym ścieki do szamba;

- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 112, działka nr 233/2.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni D;

- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 37,0\text{m}$;
- zamontować studzienką c o średnicy 425mm;

- od proj. studni D wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni F;

- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 3,0\text{m}$;
- zamontować studzienką F o średnicy 425mm na istn. dwóch dopływach

doprowadzającym ścieki do szamba;

- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 113, działka nr 234/1.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do istn. studni betonowej C;

- istn. studnię C pozostawić bez zmian;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 31,0\text{m}$;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.

- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 115, działka nr 235.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni C;

- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 10,0m;
- zamontować studzienkę C o średnicy 425mm;
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą E w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 4,0m;
- od studni C wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą F w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 3,5m;
- od istn. studni A wykonać odcinek L3 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą G w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 5,5m;
- po wykonaniu przyłączy miejsc A wykopu obsiać trawą lub miejsce istn. płyty betonowej odtworzyć.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 117, działka nr 236.

- na istn. przyłączy wykonać studnię C o średnicy 425mm; ;
- od proj. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni E;
- zamontować studzienkę E o średnicy 425mm;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 3,0m;
- od proj. studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni G;
- zamontować studzienkę G o średnicy 425mm i zaślepić;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 3,0m;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 119, działka nr 244/2.

- od istn. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni E;
- zamontować studzienkę C o średnicy 425mm na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 4,5m;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 121, działka nr 320.

- na istn. przyłączy wykonać studnię C o średnicy 425mm; ;
- od proj. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni E;
- zamontować studzienkę E o średnicy 425mm;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 7,5m;
- od proj. studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni G;
- zamontować studzienkę E o średnicy 425mm na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 5,5m;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 123, działka nr 314/2.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni C;
- zamontować studzienkę C o średnicy 425mm;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 23,0m;
- od proj. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni E;
- zamontować studzienkę E o średnicy 425mm na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 20,5m;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 123A, działka nr 319/1, 319/2.

- od istn. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 25,0m;
- zamontować studzienkę K o średnicy 425mm na istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 123B, działka nr 317.

- od istn. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego;
- zamontować studzienkę E o średnicy 425mm;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 15,5m;
- od istn. studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego;
- zamontować studzienkę G o średnicy 425mm;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 6,0m;
- od studni G wykonać odcinek L3 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą J w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 1,0m;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 125, działka nr 316.

- od istn. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni E;
- zamontować studzienkę E o średnicy 425mm;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 11,0m;
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą G w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 2,0m;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 127, działka nr 309.

- istn. przyłączy Dz=160mm wydłużyć i zamontować studnię kanalizacyjną D;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 1,5m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką D o średnicy 425mm;
- od studni D wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą F w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 2,0m;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.

- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów 128, działka nr 308.

- na istn. przyłączy Dz=160mm zamontować studnię kanalizacyjną C;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką C o średnicy 425mm;
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni E
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 9,0m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm;
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni G
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 5,0m;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm zamontowaną na

istn. dopływie doprowadzającym ścieki do szamba;

- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą a wjazd na posesję odtworzyć (wysypać grysem).

- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów 133, działka nr 296.

- wykonać dwa przyłącza kanalizacyjne;
- od istn. studni C wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni K;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 5,5m;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką K o średnicy 425mm zamontowaną na istn. odpływie ks doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.
- drugie przyłącze kanalizacyjne wykonać od istn. studni C;
- od istn. studni C wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni K;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 2,5m;
- w celu podłączenia z nową kanalizacją drugiego przyłącza niezbędnym jest likwidacja istn. osadnika do którego obecnie spływają ścieki z części budynku;
- w miejsce zlikwidowanego osadnika wykonać studnię K o średnicy 425mm zamontowaną na istn. dopływie do zlikwidowanego osadnika;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów 134, działka nr 294.

- istn. przyłączy Dz=160mm wydłużyć od punktu C i zamontować studnię kanalizacyjną F;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 6,0m;
- od studni F wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą F w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 1,5m;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów 135, działka nr 293.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do punktu C;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 13,5m;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką C o średnicy 425mm;
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą E w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;

- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 2,0\text{m}$;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 136, działka nr 292.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do punktu C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 4,0\text{m}$;
- połączenie z instalacją wewnętrzną wykonać poprzez połączenie rur w szambie;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 137, działka nr 291.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do punktu C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 1,0\text{m}$;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 138, działka nr 290/1.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 6,0\text{m}$;
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni F;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 12,5\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką F o średnicy 425mm;
- od studni F wykonać odcinek L3 przyłącza kanalizacyjnego do studni H;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 18,5\text{m}$;
- odcinek L3 przyłącza zakończyć studzienką H o średnicy 425mm;
- od studni H wykonać odcinek L4 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą K w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 8,0\text{m}$;
- ze względu na zamontowane podium do występow brak możliwości połączenia z istn. instalacją wewnętrzną.
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 139, działka nr 289.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 7,5\text{m}$;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką C o średnicy 425mm;
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 16,0\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką C o średnicy 425mm;
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą G w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 1,5\text{m}$;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 140, działka nr 449.

- od istn. studni C wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 6,0\text{m}$;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką C o średnicy 425mm zamontowaną na istn. dopływie ks doprowadzającym ścieki do szamba;

- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 141, działka nr 288.

- na istn. przyłączy Dz=160mm zamontować studnię kanalizacyjną C;
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 17,5m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm;
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą G w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 2,0m;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 142, działka nr 448/3.

- od istn. studni C wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni K;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 9,0m;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką K o średnicy 425mm zamontowaną na istn. dopływie ks doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 144, działka nr 447/2.

- wykonać dwa przyłącza kanalizacyjne od istn. studni A;
- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni D;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 10,0m;
- od studni D wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni F;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 16,0m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką F o średnicy 425mm zamontowaną na istn. dopływie ks doprowadzającym ścieki do szamba;
- drugie przyłącze wykonać od istn. studni A;
- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni D;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 2,5m;
- od studni D wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni F;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 11,0m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką F o średnicy 425mm zamontowaną na istn. dopływie ks doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 145, działka nr 446.

- od istn. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 13,5m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm zamontowaną na istn. dopływie ks doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 150, działka nr 454/1.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni C;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 10,0m;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką C o średnicy 425mm;

- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą E w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 2,0m;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 151, działka nr 441.

- na istn. przyłączy Dz=160mm zamontować studnię kanalizacyjną C;
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 13,0m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm;
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni G;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 9,0m;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką G o średnicy 425mm - zaślepioną;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 154, działka nr 460/2.

- na istn. przyłączy Dz=160mm zamontować studnię kanalizacyjną C;
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 5,0m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm;
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni G;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 23,0m;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką G o średnicy 425mm;
- od studni G wykonać odcinek L3 przyłącza kanalizacyjnego do studni J;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 21,5m;
- odcinek L3 przyłącza zakończyć studzienką J o średnicy 425mm zamontowaną na istn. dopływie ks doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 155, działka nr 455.

- od istn. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 9,5m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm;
- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą G w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 1,0m;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu obsiać trawą.
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 156, działka nr 458.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni C;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 15,0m;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką C o średnicy 425mm;
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą E w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 2,5m;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie

wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów 157, działka nr 459.

- od istn. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 5,0\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm;
- od proj. studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni G;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 6,5\text{m}$;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm;
- od studni G wykonać odcinek L3 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą J w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 1,0\text{m}$;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów 158, działka nr 439.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni C;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 3,5\text{m}$;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką C o średnicy 425mm;
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą E w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 1,0\text{m}$;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów 159, działka nr 461/1.

- wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego od punktu C - zakończenia istn. przyłącza;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 1,5\text{m}$;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką D o średnicy 425mm;
- od studni D wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni F;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 17,0\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką F o średnicy 425mm;
- od studni F wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni H;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 5,5\text{m}$;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką H o średnicy 425mm do której wykonać przełączenie istn. instalacji wewnętrznej;
- ze względu na bliskość muru oporowego wzdłuż projektowanej kanalizacji zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania wykopów;
- wykopy pod przyłącze wykonywać wyłącznie ręcznie i małymi odcinkami;
- po ułożeniu rur i stwierdzeniu prawidłowości wykonania (spadek, szczelność) wykop natychmiast zasypać aby nie nastąpiło obsunięcie muru;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazanym na planie geodezyjnym.

Giebułtów 160, działka nr 438.

- od istn. studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza $D_z=160\text{mm}$, o długości $L= 15,5\text{m}$;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm;

- od studni E wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do proj. studni G zamontowanej przy istn. szambie;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 4,5m;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką G o średnicy 425mm;
- od studni G wykonać odcinek L3 przyłącza kanalizacyjnego do punktu oznaczonego literą J w celu połączenia z instalacją wewnętrzną z budynku;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 1,0m;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów 164, działka nr 463.

- od istn. studni C wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni K;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 23,5m;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką K o średnicy 425mm;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów - SZKOŁA, działka nr 357/2.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do studni C;
- średnica przyłącza Dz=200mm, o długości L= 5,0m;
- odcinek L przyłącza zakończyć studzienką C o średnicy 425mm;
- od studni C wykonać odcinek L1 przyłącza kanalizacyjnego do studni E;
- średnica przyłącza Dz=200mm, o długości L= 3,5m;
- odcinek L1 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm zamontowaną na istn. dopływie ks doprowadzającym ścieki do szamba;
- od studni C wykonać odcinek L2 przyłącza kanalizacyjnego do studni G;
- średnica przyłącza Dz=200mm, o długości L= 12,0m;
- odcinek L2 przyłącza zakończyć studzienką E o średnicy 425mm;
- od studni G wykonać odcinek L3 przyłącza kanalizacyjnego do studni J;
- średnica przyłącza Dz=200mm, o długości L= 3,5m;
- odcinek L3 przyłącza zakończyć studzienką J o średnicy 425mm zamontowaną na istn. dopływie ks doprowadzającym ścieki do szamba;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu przywrócić do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.

Giebułtów, działka nr 168.

- od istn. studni A wykonać odcinek L przyłącza kanalizacyjnego do punktu C przy ścianie budynku;
- średnica przyłącza Dz=160mm, o długości L= 7,5m;
- odcinek L przyłącza zakończyć zaślepieniem rury;
- po wykonaniu przyłącza miejsce wykopu odtworzyć do stanu pierwotnego;
- możliwe skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym na posesji, nie wykazany na planie geodezyjnym.