
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa przyłączy do zbiorczej sieci wodociągowej w Giebułtowie
ADRES INWESTYCJI : Giebułtów 121, działka nr 320
ZAMAWIAJĄCY : Gmina Mirsk
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk
BRANŻA : Przyłącze wodociągowe

DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2019 r.

Przedmiotowe opracowanie dotyczy budowy przyłącza wodociągowego, Giebułtów 121, działka nr 320

Dane charakterystyczne:

Nr działki: 320

Adres: Giebułtów 121

Rura wodociągowa z PE, SDR 11 fi 32x3,0 – 10,5 mb,

Studzienka wodomierzowa z tworzywa sztucznego o średnicy 500 mm, H=1200 mm, mrozoodporna, z pokrywą z korkiem izolującym z tworzywa, wyposażona w zestaw wodomierzowy pod wodomierz DN15 mm, zawór antyskażeniowy typ EA, zawór odpowietrzający – 1 kpl

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa przyłączy do zbiorczej sieci wodociągowej w Giebułtowie

Adres: Giebułtów

Inwestor: Gmina Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt budowlany.

1.2. Obowiązujące Katalogi Nakładów Rzeczowych.

W przypadku braku cen jednostkowych robót budowlanych technologicznych ceny jednostkowe ustalono w oparciu o normy nakładów rzeczowych zawarte w Katalogach nakładów rzeczowych. Skorzystano z norm zawartych w katalogach nakładów rzeczowych z wykorzystaniem oprogramowania do kosztorysowania NORMA. W przypadku braku danych w ww. informatorach oraz w zakresie dostaw urządzeń i elementów technologicznych ceny ustalono wg cenników producentów, ofert przykładowych dostawców, rozpoznania internetowego itp

1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- II kwartał 2019 r.

1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysów inwestorskich z dnia 18 maja 2004r.

1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

1.6. Ustalenia z Inwestorem.

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Przyłącze wodociągowe, Giebułtów 119, działka nr 244/2				
1.1	Roboty ziemne				
1.2	Roboty montażowe				
	RAZEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przyłącze wodociągowe, Giebułtów 121, działka nr 320					
1		Przyłącze wodociągowe, Giebułtów 119, działka nr 244/2			
1.1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe - trasa przyłącza wodociągowego	km		
d.1.	0120-03				
1	ST 01.01				
		0,0105	km	0,011	
				RAZEM	0,011
2	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na	m ³		
d.1.	0217-04	odkład w gruncie kat. III - 70%			
1	ST 01.02				
		10,5*1,5*1,2*0,7	m ³	13,230	
				RAZEM	13,230
3	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w	m ³		
d.1.	0317-0501	gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-			
1	ST 01.02	nym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m - 30%			
		10,5*1,5*1,2*0,3	m ³	5,670	
				RAZEM	5,670
4	KNR 2-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-	m ²		
d.1.	0322-02	kami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)			
1	ST 01.02				
		10,5*1,5*2	m ²	31,500	
				RAZEM	31,500
5	KNR 2-18	Podłoże z piasku grub 15 cm w wykopie umocnionym suchym - tylko R	m ²		
d.1.	0501-02				
1	ST 01.02				
		10,5*1,2	m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
6	KNR 2-28	Obsypka rurociągu 30 cm warstwą piasku z dowozem w wykopie umocnionym	m ³		
d.1.	0501-09	suchym - tylko R			
1	ST 01.02				
		10,5*1,2*0,35	m ³	4,410	
				RAZEM	4,410
7	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.	m ³		
d.1.	0108-06	kat. III			
1	ST 01.02				
		12,6*0,15	m ³	1,890	
		Obsypka	m ³	4,410	
				RAZEM	6,300
8	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km x2	m ³		
d.1.	0108-08				
1	ST 01.02				
		6,3*2	m ³	12,600	
				RAZEM	12,600
9	analiza indy-	Piasek na wymianę gruntu z dowozem	m ³		
d.1.	widualna				
1	ST 01.02				
		(1,89+4,41)*1,1	m ³	6,930	
				RAZEM	6,930
10	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość	m ³		
d.1.	0230-01	do 10 m w gruncie kat. I-III			
1	ST 01.02				
		18,9-(12,6*0,15)-4,41	m ³	12,600	
				RAZEM	12,600
11	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1.	0236-01				
1	ST 01.02				
		18,9-(12,6*0,15)-4,41	m ³	12,600	
				RAZEM	12,600
12	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.1.	0505-01				
1	ST 01.02				
		10,5*3	m ²	31,500	
				RAZEM	31,500
13	KNR 2-28	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim bez na-	m ²		
d.1.	0712-02	wożenia w gruncie kat. III			
1	ST 01.02				
		10,5*3	m ²	31,500	
				RAZEM	31,500
1.2		Roboty montażowe			
14	KNR 2-28	Rury PE, SDR 11 ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 32x3,0	m		
d.1.	0302-01	mm /analogia/			
2	ST 01.03				
		10,5	m	10,500	
				RAZEM	10,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-28 d.1. 0305-01 2 ST 01.03	Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 32 mm - Zaślepka /analogia/	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 2-28 d.1. 0408-01 2 ST 01.03	Studzienka wodomierzowa z tworzywa sztucznego o średnicy 500 mm, H=1200 mm, mrozoodporna, z pokrywą z korkiem izolującym z tworzywa, wyposażona w zestaw wodomierzowy pod wodomierz DN15 mm, zawór antyskażeniowy typ EA, zawór odpowietrzający - dostawa i montaż /analogia/	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 2-18 d.1. 0523-04 2 ST 01.03	Betonowy pierścień odciążający o wymiarach 600/800 mm z włazem zeliwnym kl. B125	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 2-19 d.1. 0219-01 2 ST 01.03	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		10,5	m	10,500	
				RAZEM	10,500
19	KNR-W 2-18 d.1. 0704-01 2 ST 01.03	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn. do 110 mm	200m - 1 prób.		
		10,5/200	200m - 1 prób.	0,053	
				RAZEM	0,053

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Przyłącze wodociągowe, Giebułtów 121, działka nr 320			
1	Przyłącze wodociągowe, Giebułtów 119, działka nr 244/2	1	19
1.1	Roboty ziemne	1	13
1.2	Roboty montażowe	14	19