

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111100-9	Rozbiórka elementów betonowych - scena + posadzka sali głównej, bez podbetonowania ścianek działowych i posadzki w zapleczu			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1	0212-02	$0,25 \times 3,14 \times (3,4 \times 0,5) \times (3,4 \times 0,5) \times 0,5 = 1,134$ 1,134	m ³	1,134	
				RAZEM	1,134
2	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm z usunięciem z budynku	m ³		
d.1	0301-02	$12,65 \times 11,73 = 148,38 \text{ m}^2$ $148,38 \times 0,1 = 14,838 \text{ m}^3$ 14,838	m ³	14,838	
				RAZEM	14,838
3	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m. Usunięcie z budynku	m ³		
d.1	0106-01	74,19	m ³	74,190	
				RAZEM	74,190
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu i ziemi spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	89,029	m ³	89,029	
				RAZEM	89,029
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 6 89,028	m ³	89,028	
				RAZEM	89,028
2	45410000-4	naprawa tynków			
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.2	0701-05	$(11,73 + 12,65) \times 2 \times 1 = 48,76 \text{ m}^2$ $(2,50 + 4,97) \times 2 \times 1 = 24,85 \text{ m}^2$ minus otwory drzwiowe $-(1,6 \times 2 + 1,5 + 0,9 \times 3 + 1,0) \times 1,0 = 8,4 \text{ m}^2$ 65,21	m ²	65,210	
				RAZEM	65,210
7	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
d.2	0101-04	65,21	m ²	65,210	
				RAZEM	65,210
8	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
d.2	0623-03	65,21	m ²	65,210	
				RAZEM	65,210
9	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m ²		
d.2	0201-04	65,21	m ²	65,210	
				RAZEM	65,210
10	KNR AT-26	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
d.2	0303-01	Malowanie ponad posadzkę $65,21 \times 0,5 = 32,605$ 32,605	m ²	32,605	
				RAZEM	32,605
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	$(11,73 \times 2 + 12,65 \times 2 + 2,5 \times 2 + 4,97 \times 2) = 63,70 \text{ m}^2$ ościeża okien $(1,68 \times 4 + 3,10 \times 8) \times 0,6 = 18,91 \text{ m}^2$ minus otwory $-1,68 \times 3,10 \times 4 - 0,9 \times -1,0 \times 1 - 1,60 \times 2 = 25,93 \text{ m}^2$ 56,68	m ²	56,680	
				RAZEM	56,680
3	45430000-0	Nowe posadzki			
12	KNR 2-01	Plantowanie dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III	m ²		
d.3	0506-01	148,38	m ²	148,380	
				RAZEM	148,380
13	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.3	1101-07	$148,38 \times 0,15 = 22,257 \text{ m}^3$ 22,257	m ³	22,257	
				RAZEM	22,257
14	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.3	1101-01	22,257	m ³	22,257	
				RAZEM	22,257

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 d.3 0290-04 Ana- logia	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. do 8 mm Siatki stalowe Q335 o oczkach 150 x 150 mm, śrenica #8mm, powierzchnia siatek 2,15 x 5,0 m, ciężar siatki 57,7 kg (16 siatek) 0,923	t t	 0,923	
				RAZEM	0,923
16	KNR 2-02 d.3 0617-07	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych taśmą dylatacyjną PCW szerokości 115 mm '0' 11,73 + 14,47 = 26,2 m 26,2	m m	 26,200	
				RAZEM	26,200
17	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowej 148,38 x 2 = 296,76 m ² 297	m ² m ²	 297,000	
				RAZEM	297,000
18	KNR 2-02 d.3 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. Grubość 10 cm 148,38	m ² m ²	 148,380	
				RAZEM	148,380
19	KNR 2-02 d.3 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 148,38	m ² m ²	 148,380	
				RAZEM	148,380
20	KNR 2-02 d.3 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3,5 148,38	m ² m ²	 148,380	
				RAZEM	148,380
21	KNR 2-02 d.3 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 148,38	m ² m ²	 148,380	
				RAZEM	148,380
22	KNR 2-02 d.3 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 148,38	m ² m ²	 148,380	
				RAZEM	148,380
23	KNR 2-02 d.3 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm i większe układane na klej metodą zwykłą 148,38	m ² m ²	 148,380	
				RAZEM	148,380
24	KNR 2-02 d.3 1105-04 Ana- logia	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych dociętych z płytek podłogowych 46,26	m m	 46,260	
				RAZEM	46,260