

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111100-9	Rozbiórka elementów betonowych - pomieszczenia zaplecze świetlicy			
1	KNR-W 4-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m ² ze ścian	szt.		
d.1	0443-02	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³		
d.1	0301-02	61,12 x 0,10 = 6,112 m ³ 6,112	m ³	6,112	
				RAZEM	6,112
3	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³		
d.1	0106-01	30,56	m ³	30,560	
				RAZEM	30,560
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	36,672	m ³	36,672	
				RAZEM	36,672
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 6 36,672	m ³	36,672	
				RAZEM	36,672
2	45223500-1	Fundamenty pod ścianki działowe			
6	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m ³		
d.2	0203-04	0,3 x 0,60 x (2,5 x 5 + 4,04 x 2 + 5,30 + 1,50 x 2) = 5,198 5,198	m ³	5,198	
				RAZEM	5,198
3	45430000-0	Nowe posadzki			
7	KNR 2-01	Plantowanie dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III	m ²		
d.3	0506-01	61,12	m ²	61,120	
				RAZEM	61,120
8	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu g 15 cm	m ³		
d.3	1101-07	61,12 x 0,15 = 9,168 m ³ 9,168	m ³	9,168	
				RAZEM	9,168
9	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.3	1101-01	9,168	m ³	9,168	
				RAZEM	9,168
10	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty	t		
d.3	0290-04 Analogia	żebrowane o śr. do 8 mm Siatki stalowe Q335 o oczkach 150 x 150 mm, śrenica #8mm, powierzchnia siatek 2,15 x 5,0 m, ciężar siatki 57,7 kg (4 siatki) 1,124	t	1,124	
				RAZEM	1,124
11	KNR 2-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych taśmą dylatacyjną PCW szerokości 115 mm '0'	m		
d.3	0617-07	11,73 + 14,47 = 26,2 m 7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
d.3	0605-04	61,12	m ²	61,120	
				RAZEM	61,120
13	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 2x	m ²		
d.3	0607-01	61,12 x 2 = 419 m ² 122,24	m ²	122,240	
				RAZEM	122,240
14	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. Grubość 10 cm	m ²		
d.3	0609-03	61,12	m ²	61,120	
				RAZEM	61,120
15	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.3	1106-02	61,12	m ²	61,120	
				RAZEM	61,120
16	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.3	1106-03	Krotność = 3,5 61,12	m ²	61,120	
				RAZEM	61,120
17	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.3	1106-07	61,12	m ²	61,120	
				RAZEM	61,120

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 d.3 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża 61,12	m ² m ²	 61,120	
				RAZEM	61,120
19	KNR 2-02 d.3 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm i większe układane na klej metodą zwykłą 61,12	m ² m ²	 61,120	
				RAZEM	61,120
20	KNR 2-02 d.3 1105-04 Ana- logia	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych dociętych z płytek podłogowych 11,44	m m	 11,440	
				RAZEM	11,440