

PRZEDMIAR ROBÓT dla zadania I
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 232 w obrębie 0017 Giebułtów,

1	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m2	
	80.0*0.5*2		m2	80.000
		RAZEM		80.000
2	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	
	30 m		m	30.000
		RAZEM		30.000
3	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	
	1 szt.		szt.	1.000
		RAZEM		1.000
4	KNNR 6 1305-02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 - studzienki kanalizacji sanitarnej teleskop	szt 2 m3	
	2.0*0.2		m3	0.400
		RAZEM		0.400
5	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	
	80.0*2.5*0.1+40*0.1		m3	24.000
		RAZEM		24.000
6	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) droga szer 2,50m długości 80m + zjazdu 40m	m2	
	80*2.5+40		m2	240.000
		RAZEM		240.000
7	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.33	m2	
	80*2.5+40		m2	240.000
		RAZEM		240.000
8	KNNR 6 0107-01	Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 grubości 7 cm	m3	
	80*0.5*2		m3	80.000
		RAZEM		80.000
9	KNNR 6 1001-01	Powierzchniowe utrwalaanie poboczy asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m2	
	80*0.5*2		m2	80.000
		RAZEM		80.000