

PRZEDMIAR ROBÓT dla zadania II**Przebudowa ciągu dróg wewnętrznych nr 242 i 243 w obrębie 0017 Giebułtów**

- 1 KNNR 6 1301-05 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm odcinek A-B - 93m odcinek C-D - 132m m2
 $93.0 \times 0.5 \times 2 + 132 \times 0.5 \times 2$ m2 225.000
RAZEM 225.000
- 2 KNNR 6 0606-03 Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
35 + 40 m 75.000
RAZEM 75.000
- 3 KNR-W 2-18 0524-02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
- 4 KNNR 6 1305-02 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 - studzienki kanalizacji sanitarnej teleskop szt 7 m3
 2.0×0.2 m3 0.400
RAZEM 0.400
- 5 KNNR 6 0107-01 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm odcinek A-B - $93,0 \times 2,5 = 232,5\text{m}^2$ odcinek C-D - $132,0 \times 2,5 = 330\text{m}^2$ zjazdy 50m^2 m3
 $93.0 \times 2.5 + 132.0 \times 2.5 + 50$ m3 612.500
RAZEM 612.500
- 6 KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) odcinek A-B - $93,0 \times 2,5 = 232,5\text{m}^2$ odcinek C-D - $132,0 \times 2,5 = 330\text{m}^2$ zjazdy 50m^2 m2
 $232.5 + 330 + 50$ m2 612.500
RAZEM 612.500
- 7 KNNR 6 0309-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) odcinek A-B - $93,0 \times 2,5 = 232,5\text{m}^2$ odcinek C-D - $132,0 \times 2,5 = 330\text{m}^2$ zjazdy 50m^2 Krotność = 1.33 m2
 $232.5 + 330 + 50$ m2 612.500
RAZEM 612.500
- 8 KNNR 6 0107-01 Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 grubości 7 cm odcinek A-B - 93m odcinek C-D - 132m m3
 $225.0 \times 0.50 \times 2$ m3 225.000
RAZEM 225.000
- 9 KNNR 6 1001-01 Powierzchniowe utrwalaanie poboczy asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 odcinek A-B - 93m odcinek C-D - 132m m2
 $225.0 \times 0.5 \times 2$ m2 225.000
RAZEM 225.000