

PRZEDMIAR ROBÓT dla wariantu II
Spięcia wodociągu w miejscowości
Mroczkowice,

1.KNNR 6 1305-02

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy
objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m³ -
studzienki kanalizacji sanitarnej teleskop szt. 7

2.0*0.2 m³ 0.400

RAZEM 0.400

2.KNNR 6 0309-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) na odcinku 200m

Krotność = 1.33 m²

(3.2+5.0)/2*44.0+156.0*3.20 m² 679.600

RAZEM 679.600

3.KNNR 6 0107-01

Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 grubości
4 cm m³

200.0*0.50*2 m³ 200.000

RAZEM 200.000

4.KNNR 6 1001-01

Powierzchniowe utrwalaanie poboczy asfaltem i grysem
kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm³/m²

200.0*0.5*2 m² 200.000

RAZEM 200.000

UWAGA: Wariant II zakłada odmienny sposób wykonania zamówienia w przedmiocie odtworzenia nawierzchni po realizacji pozostałych założeń stanowiących podstawę zamówienia zawartych w przedmiarze robót dla Wariantu I oraz roboty wykazane powyżej dla Wariantu II.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirak
Andrzej Gasiński