

PRZEDMIAR ROBÓT dla zadania I

Poprawa stanu technicznego drogi gminnej poprzez modernizację odcinka długości 900m drogi nr 112516D Gierczyn - Kotlina

- 1.KNNR 6 1301-05 Plantowanie, ścinanie zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie z odwozem nadmiaru gruntu przy średniej szerokości pobocza 0,50 m²
900.0*0.5*2 m² 900.000
RAZEM 900.000 m²
- 2.KNNR 6 0108-02 Wyrównanie istniejącej uszkodzonej nawierzchni likwidacja przełomów i nierówności poprzez wbudowanie masy mineralno-asfaltowej w ilości 150kg/m² t
900*3.0*0.15 t 405.000
RAZEM 405.000 t
- 3.KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) m²
900.0*3.0+50.0 m² 2750.000
RAZEM 2750.000 m²
- 4.KNNR 6 0107-01 Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 grubości 12 cm
900.0*0.5*0.12*2 m³ 108.000
RAZEM 108.000 m³
- 5 KNNR 6 1001-01 Powierzchniowe utrwalaanie poboczy asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm³/m² m²
900 m² 900.000
RAZEM 900.000 m²