

PRZEDMIAR ROBÓT dla zadania II

Poprawa stanu technicznego ciągu wewnętrznych nr 502 i 504 na odcinku 230m w Gierczynie.

- 1.KNNR 6 1301-05 Plantowanie, ścinanie zawyżonych poboczy oraz kolein nawierzchni gruntowej wykonywane mechanicznie z odwozem nadmiaru gruntu przy średniej szerokości pobocza 0,50 m oraz koleiny szerokości 1,0m A-B - 178 m C-D - 52m RAZEM = 230 m²
(230.0*0.5*2)+(230.0*1.0) m² 460.000
RAZEM 460.000 m²
- 2.KNNR 6 0113-01 Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywami łamanymi średnio gr. 15 cm m²
230*2.5+50 m² 625.000
RAZEM 625.000 m²
- 3.KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) m²
230.0*2.50+50 m² 625.000
RAZEM 625.000 m²
- 4.KNNR 6 0309-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) m²
230.0*2.50+50 m² 625.000 m²
RAZEM 625.000 m²
- 5.KNNR 6 0107-01 Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 grubości 8 cm m³
230.0*0.5*0.08*2m³ 18.400
RAZEM 18.400m²
- 6.KNNR 6 1001-01 Powierzchniowe utrwalaanie poboczy asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm³/m² m²
230 m² 230.000
RAZEM 230.000 m²