

PRZEDMIAR ROBÓT dla Części III

Budowa sieci wodociągowej w Orłowicach, Krobicy, Mroczkowicach i Kamieniu- przebudowa przywracająca sprawność techniczną drogi gminnej nr 112712D w km 0 + 000 – 0+207 poprzez wykonanie nawierzchni ściernej po wykonaniu robót wodociągowych w Mroczkowicach

1.KNNR 6 1305-02 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m³- studzienki kanalizacji sanitarnej teleskop 7 szt. i zawory wodociągowe 6 szt. m³

7.0*0.2+5.0*0.1 - 1.900 m³

RAZEM 1.900 m³

2.KNNR 6 0309-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 815.475 m²

RAZEM 815.475 m²

3.KNNR 6 0107-01 Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 grubości 4 cm 207.0*0.5*0.04*2 - 8.280 m³

RAZEM 8.280 m³

4.KNNR 6 1001-01 Powierzchniowe utrwalanie poboczy asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm³/m² 207,000m²

RAZEM 207.000 m²