

PRZEDMIAR ROBÓT dla Części I

Budowa sieci wodociągowej w Giebułtowie- przebudowa drogi dojazdowej do Stacji Uzdatniania Wody

- 1.KNNR 6 1301-05 Plantowanie, ścinanie zawiżonych poboczy wykonywane mechanicznie z odwozem nadmiaru gruntu przy średniej szerokości pobocza 0,50 m². $385.0 \cdot 0.5 \cdot 2$ - 770.000 m²
RAZEM 770.000 m²
- 2.KNNR 6 1302-02 Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40 cm 20,000m
RAZEM 20.000 m
- 3.KNNR 6 0605-01 Przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy fundamentowe żwirowe m³
 $6.0.0 \cdot 7 \cdot 0.25$ m³ 1.050
RAZEM 1.050 m³
- 4.KNNR 6 0107-01 Przepusty rurowe pod koroną drogi – rury PEHD o średnicy 50 cm 6.000m
RAZEM 6.000 m
- 5.KNNR 6 0605-04 Przepusty rurowe pod koroną drogi- ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm z kamienia naturalnego - 2.000 szt.
RAZEM 2.000 szt.
- 6.KNNR 6 0602-06 Obudowy wylotów przepustów o średnicy 50 cm z kamienia naturalnego 2.000 szt.
RAZEM 2.000 szt.
- 7.KNNR 6 0113-01 Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywami łamanymi średnio gr. 15 cm $385 \cdot 2.50 + 50$ - 1012.500m²
RAZEM 1012.500 m²
- 8.KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) $385.0 \cdot 2.50 + 50.0$ - 1012.500 m²
RAZEM 1012.500 m²
- 9.KNNR 6 0309-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) $385.0 \cdot 2.50 + 50.0$ - 1012.500 m²
RAZEM 1012.500 m²
- 10.KNNR 6 0107-01 Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 grubości 18 cm $385.0 \cdot 0.5 \cdot 0.08 \cdot 2$ - 30.800 m³
RAZEM 30.800 m³
- 11.KNNR 6 1001-01 Powierzchniowe utrwalaanie poboczy asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm³/m² - 385,000 m²
RAZEM 385.000 m²