

PRZEDMIAR ROBÓT dla Części II

Budowa sieci wodociągowej w Giebułtowie- przebudowa przywracająca sprawność techniczną drogi po wykonaniu sieci wodociągowej ciąg dróg wewnętrznych nr 315,311-12 i 311-8 w Giebułtowie

- 1.KNNR 6 1301-05 Plantowanie, ścinanie zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie z odwozem nadmiaru gruntu przy średniej szerokości pobocza 0,50 m² $154.0*0.5*2+154.0*1.0$ - 308.000 m²
RAZEM 308.000 m²
- 2.KNNR 6 1302-02 Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm - 90.000m
RAZEM 90.000m
- 3.KNNR 6 0113-01 Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywami łamanymi średnio gr. 15 cm $154.0*2.5 +30$ 415.000 m²
RAZEM 415.000 m²
- 4.KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) $154.0*2.5+30$ 415.000 m²
RAZEM 415.000 m²
- 5.KNNR 6 1305-01 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m³ studzienki kanalizacji sanitarnej 4 szt. zawory wodociągowe 4 szt.
 $4.0*0.2+4.0*0.1$ 1.200 m³
RAZEM 1.200 m³
- 6.KNNR 6 0309-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) $154.0*2.5+30$ m² 415.000m²
RAZEM 415.000 m²
- 7.KNNR 6 0107-01 Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 grubości 8 cm $154.0*0.5*0.08*2$ 12.320 m³
RAZEM 12.320 m³
- 8.KNNR 6 0605-03 Przepusty rurowe pod zjazdami - wykonanie ścianek czołowych dla rur średnicy 40 cm ścianki z kamienia naturalnego 2.000 szt.
RAZEM 2.000 szt.
- 9.KNNR 6 1001-01 Powierzchniowe utrwalaanie poboczy asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm³/m² 154,000m²
RAZEM 154.000 m²