
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

KOD CPV	45310000-3
KOD CPV	45314300-4

NAZWA INWESTYCJI:	Szalet Publiczny
ADRES INWESTYCJI:	ul. Tadeusza Kościuszki, Mirsk, powiat Lwówek Śląski, województwo dolnośląskie, dz. nr 198, 201, 202 i 204
NAZWA INWESTORA:	Gmina Mirsk
ADRES INWESTORA:	Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Marek Kieroń

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 WLZ		3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		WLZ			
1	KNR 13-14 d.1 1001-05	Mechaniczne wykopanie i zasypanie rowu kablowego w gruncie kategorii III-IV	m3		
		15	m3	15,00	
				RAZEM	15,00
2	KNKRB 6 d.1 0102-04	Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie	m3		
		1,5	m3	1,50	
				RAZEM	1,50
3	KNR-W 5-08 d.1 0608-07	Bednarka FeZn 30x4mm	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
4	KNR-W 5-08 d.1 0226-04	Kabel YKYzo 5x4mm2	m		
		55	m	55,00	
				RAZEM	55,00
5	KNR-W 5-08 d.1 0808-04	Oznaczenie przewodu	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
6	KNR-W 5-08 d.1 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	pomi ar		
		1	pomi ar	1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR-W 5-08 d.1 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomi ar		
		1	pomi ar	1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR-W 5-08 d.1 0902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	pomi ar		
		1	pomi ar	1,00	
				RAZEM	1,00