

Mirsk, 17.01.2023 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia w trybie podstawowym na zadanie pn.
"Budowa ujęcia wody i wodociągu dla wsi Kłopotnica"

Pytanie 1.

„Po czyjej stronie spoczywa obowiązek nadzoru archeologicznego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu – Delegatura w Jeleniej Górze? Jest to istotne przy ujęciu kalkulacji kosztów sporządzenia oferty. Ponadto w korespondencji pomiędzy Konserwatorem – Delegatura w Jeleniej Górze a Biurem Projektów SYNTECH Synowiec i Juda sp. j., ulica Urocza 2, Jelenia Góra jest decyzja z dnia 22.06.2020 r., która określa przepisy dotyczące przedmiotowej budowy. W przypadku wydania decyzji lub opinii jest ona ważna dwa lata. Po tym okresie traci ważność. Jakie stanowisko Zamawiający zamierza zająć w tej sytuacji?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22.06.2020 r. nie nakłada obowiązku ustanowienia nadzoru archeologicznego nad planowaną budową sieci wodociągowej; konserwator zobowiązuje powiadomić Delegaturę w Jeleniej Górze w przypadku odkrycia zabytków archeologicznych; wtedy może zostać nałożony obowiązek ustanowienia nadzoru archeologicznego. W takim przypadku koszty nadzoru zostaną sfinansowane przez zamawiającego.

Wyżej wymieniona opinia nie jest określona terminem ważności, w związku z tym zachowuje swoją aktualność przy realizacji zadania.

Pytanie 2.

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie montażu sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur PE typ RC SDR 11? Takie rozwiązanie pozwoli na minimalną ingerencję w zasoby leśne, zwłaszcza jeżeli chodzi o ochronę żywotności drzew, których układ korzenny byłby znacznie zabezpieczony przed obumarciem i obniżeniem poziomu wód gruntowych. Podsypka i opsybka rurociągu funkcjonuje w tym przypadku podobnie jak drenaż, wysysając wodę gruntową i działa niekorzystnie na nawodnienie drzew i krzewów. Obniżenie poziomu wody to utrata przez drzewo korzeni żywicielskich”.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie montażu sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur PE typu RC SDR 11.

Pytanie 3.

„Czy Nadleśnictwo Świeradów-Zdrój Lasy Polskie będzie uczestniczyć przy przekazaniu terenu pod budowę ujęcia wody i budowę wodociągu a po jej zakończeniu w technicznym odbiorze?”

Odpowiedź:

Przedstawiciele Nadleśnictwa zostaną zaproszeni do udziału w przekazaniu terenu pod budowę i odbiorze technicznym.

Pytanie 4.

„Rurociąg zaprojektowano z rur PE100 o średnicach D90 i D50. W projekcie nie zostało doprecyzowane, czy mają to być rury PN16 SDR11, czy wystarczy wystarczą np. PN10 SDR17 lub PN6 SDR26. Bardzo proszę o informację”.

Odpowiedź:

Należy zastosować rury PE typu RC SDR11.

Pytanie 5.

„Brak badań geologicznych terenu dla określenia nakładów przy wykonaniu robót ziemnych stawia Wykonawcę pod znakiem zapytania ich wycenę co do kosztów. Faktem jest, że trasa przebiegu projektowanego wodociągu znajduje się w obrębie wyrobisk skał bazaltowych, stanowi to duże prawdopodobieństwo, że również tereny, w których będą wykonywane prace ziemne, wymagać będą odspojenia skał bazaltowych w określonym zakresie. Czy w związku z pojawieniem się skał bazaltowych na trasie wykonywania robót ziemnych Zamawiający uzna nakłady ich odspojenia, które muszą być poniesione przez Wykonawcę jako roboty dodatkowe i niezbędne dla realizacji zadania umownego? Czy też stanowić to będzie ryzyko Wykonawcy przy wycenie swojej oferty, bez prawa do późniejszej ich zapłaty przez Zamawiającego? W czasie wizji lokalnej stwierdziłem, że wzdłuż trasy na zalesionej powierzchni lasu są widoczne dużych rozmiarów bryły bazaltowe. Proszę Zamawiającego o zajęcie stanowiska w kwestii przyjęcia oraz oceny robót ziemnych dla prawidłowego i rzetelnego sporządzenia oferty przez Wykonawcę”.

Odpowiedź:

W przypadku wystąpienia gruntów wymagających odspojenia w sposób inny niż przyjęto w dokumentacji Wykonawca uwzględni w zaproponowanej ofercie ryzyko konieczności wykonania takich prac.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk

Andrzej Jasiński