

PRZEDMIAR ROBÓT dla Części 4

Remont drogi dojazdowej nr 68 obręb Kamień.

1. Mechaniczna likwidacja bruzdy międzykoleinowej i poszerzenie koryta do 2,8m całej szerokości jezdni w gruncie kat. V-VI głębokości 10 cm.

$$820 * 2.80 = 2296.00 \text{ m}^2$$

2. Wywóz gruntu z korytowania i likwidacji bruzdy międzykoleinowej wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość 1 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi.

$$820 * 2.8 * 0.1 = 229.60^3$$

3. Podbudowa z kruszywa bazaltowego 0-31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm.

$$820 * 2.8 = 2296.00^2$$