

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
			ROBOTY RZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-02 1604-04		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 25 m	m2		
			170	m2	170,000	
					RAZEM	170,000
2	KNR AT-05 1664-02		Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
3	KNR AT-30 0403-04		Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań o szerokości 0,73 m - siatka	m2		
			170	m2	170,000	
					RAZEM	170,000
4	TZKNBK V - 271		Daszki ochronne na rusztowaniach wysokości do 20 m	m		
			6	m	6,000	
					RAZEM	6,000
5	KNR 4-01 0535-05		Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
			28	m	28,000	
					RAZEM	28,000
6	ZKNR C-1 0401-05		Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2	m2		
			163	m2	163,000	
					RAZEM	163,000
7	KNR 19-01 0829-01		Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie	m2		
			163	m2	163,000	
					RAZEM	163,000
8	KNR 2-02 0925-01		Ostony okien folią polietylenową	m2		
			60	m2	60,000	
					RAZEM	60,000
9	KNR 4-01 0108-09 0108-10		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
			11	m3	11,000	
					RAZEM	11,000
			ROBOTY TYNKARSKIE			
10	ZKNR C-1 0404-05		Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie	m2		
			163	m2	163,000	
					RAZEM	163,000
11	KNR 0-40 0209-04		Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki maszynowo, nakładanie zaprawy brodawkowato	m2		
			163	m2	163,000	
					RAZEM	163,000
12	KNR K-01 0306-06		Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane mechanicznie o powierzchni ponad 10 m2	m2		
			163	m2	163,000	
					RAZEM	163,000
			ROBOTY MALARSKIE I WYKOŃCZENIOWE			
13	KNR 0-40 0212-01		Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie	m2		
			163	m2	163,000	
					RAZEM	163,000
14	KNR 0-40 0212-02		Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m2		
			163	m2	163,000	
					RAZEM	163,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 0-40 0212-04		Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m2		
			163	m2	163,000	
					RAZEM	163,000
			PRACE PORZĄDKOWE			
16	KNR 2-21 0101-01		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m3		
			8	m3	8,000	
					RAZEM	8,000
17	KNR 2-21 0101-04		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m3		
			8	m3	8,000	
					RAZEM	8,000
18	KNR AT-08 0105-02		Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS - ręcznie na powierzchniach gładkich matowych (3,5m x 37m)	m2		
			36	m2	36,000	
					RAZEM	36,000
19	KNR K-45 0103-04		Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 120 mm	m		
			28	m	28,000	
					RAZEM	28,000