

WYTYCZNE ZIMOWEGO UTRZYMANIA ULIC NA TERENIE MIASTA MIRSKA W SEZONIE: 2023/2024.

1. Zimowe utrzymanie dróg prowadzone będzie w podziale na 4 Części:

Część 1

– zimowe utrzymanie dróg gminnych(ulic) i dróg wewnętrznych o nawierzchni utwardzonej (bitumicznej i powierzchniowo utrwalanej) na terenie sołectw: część sołectwa Krobica, Orłowice, Mroczkowice i Kamień **dł. 12,511 km – śliskość zimowa zwalczana mieszanką piaskowo - solną w stosunku 4:1 na odcinku nie mniejszym jak 11,366 km** oraz interwencyjne odśnieżanie dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej dróg nie objętych planem ZUD na terenie sołectw: Krobica, Orłowice, Kamień i Mroczkowice – na zasadach określonych w Specyfikacji technicznej.

Część 2

– zimowe utrzymanie dróg gminnych(ulic) i dróg wewnętrznych o nawierzchni utwardzonej (bitumicznej i powierzchniowo utrwalanej) na terenie sołectw: Giebułtów, Karłowiec, Brzezinec **dł. 14,146 km – śliskość zimowa zwalczana mieszanką piaskowo - solną w stosunku 4:1 na odcinku nie mniejszym jak 7,135 km** oraz interwencyjne odśnieżanie dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej dróg nie objętych planem ZUD na terenie sołectw: Giebułtów, Karłowiec, Brzezinec – na zasadach określonych w Specyfikacji technicznej.

Część 3

– zimowe utrzymanie dróg gminnych(ulic) i dróg wewnętrznych o nawierzchni utwardzonej (bitumicznej i powierzchniowo utrwalanej) na terenie sołectw: Rębiszów, Gajówka, Proszowa, Grudza, Kwieciszowice i Kłopotnica **dł. 17,997 km – śliskość zimowa zwalczana mieszanką piaskowo - solną w stosunku 4:1 na odcinku nie mniejszym jak 6,250 km** oraz interwencyjne odśnieżanie dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej dróg nie objętych planem ZUD na terenie sołectw: Rębiszów, Gajówka, Proszowa, Grudza, Kwieciszowice i Kłopotnica – na zasadach określonych w Specyfikacji technicznej.

Część 4

– zimowe utrzymanie dróg gminnych(ulic) i dróg wewnętrznych o nawierzchni utwardzonej (bitumicznej i powierzchniowo utrwalanej) na terenie sołectw: Mładz, Gierczyn, Przecznicza, Kotlina i części sołectwa Krobica **dł. 15,849 km – śliskość zimowa zwalczana mieszanką piaskowo - solną w stosunku 4:1 na odcinku nie mniejszym jak 10,316 km** oraz interwencyjne odśnieżanie dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej dróg nie objętych planem ZUD na terenie sołectw: Mładz, Gierczyn, Przecznicza, Kotlina i części sołectwa Krobica – na zasadach określonych w Specyfikacji technicznej.

Zamówienie uzupełniające polegające na zwalczaniu zasp i naboii śnieżnych na terenie Gminy Mirsk przy użyciu pługów wirnikowych oraz innego sprzętu np. koparko – ładowarki na zasadach określonych w załącznikach:

2. OBOWIĄZUJĄCE KRYTERIA Zimowego Utrzymania Dróg.

a) Kryteria zimowego utrzymania dla ulic:

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na całej długości. W miejscach przejść dla pieszych nie może występować tzw. banda powstała ze śniegu z odśnieżenia ulicy.

Utrudnienie- cienka warstwa zajeżdżonego śniegu nie utrudniająca ruchu.

Odśnieżanie ulic prowadzone jest w godz. 3³⁰ - 21⁰⁰ w miarę potrzeb czas pracy sprzętu i ludzi zostaje przedłużony.

Posypywanie następuje po ustaniu opadów śniegu lub na dyspozycję Burmistrza Miasta i Gminy lub upoważnionego pracownika - materiał do zwalczania śliskości zimowej – mieszanka soli drogowej i piasku w proporcji nie mniejszej jak 1 : 4.

Wykonawca świadczący usługę na rzecz gminy jest zobowiązany do wyjazdu i prowadzenie akcji zgodnie z warunkami zawartymi w umowie w nieprzekraczalnym czasie **60 min.** od wydanej dyspozycji – wydanie dyspozycji następuje telefonicznie lub SMS..

Decyzje o podejmowaniu akcji na ulicach są podejmowane w następujący sposób:

- *W przypadku zaistnienia sporadycznych zjawisk atmosferycznych decyzję o rozpoczęciu akcji na ulicach podejmuje Burmistrz lub upoważniony pracownik UMiG Mirsk,*
- *W przypadku zaistnienia ciągłych zjawisk atmosferycznych o prowadzeniu akcji na ulicach decyduje Wykonawca – informując o tym Zamawiającego,*
- *Odwołanie prowadzenia akcji następuje na podstawie decyzji podjętej przez Burmistrza lub upoważnionego pracownika UMiG.*
- *Decyzja o podjęciu wywozu nadmiaru śniegu z ulic miasta następuje w formie pisemnego zlecenia.*

b)Kryteria zimowego utrzymania dla dróg zamiejskich gminnych oraz wewnętrznych posiadających nawierzchnię ulepszoną:

Drogi gminne utrzymywane będą w/g V standardu zimowego utrzymania :

*Dla V standardu utrzymania dróg przyjmuje się następujące utrudnienia: jezdnia odśnieżona , w miejscach zasp odśnieżony przynajmniej jeden pas ruchu, posypywanie w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do **24 godzin.***

Decyzje w sprawie wyjazdu sprzętu do akcji na drogach gminnych są podejmowane w następujący sposób :

- *W przypadku zaistnienia sporadycznych zjawisk atmosferycznych decyzję o rozpoczęciu akcji na ulicach i drogach podejmuje Zamawiający,*
- *W przypadku zaistnienia ciągłych zjawisk atmosferycznych o prowadzeniu akcji decyduje Wykonawca, zawiadamiając o swoich działaniach Zamawiającego.*

Drogi wewnętrzne i dojazdowe:

Dla pozostałych dróg nie ujętych w powyższym wykazie przewiduje się odśnieżanie interwencyjne po ustaniu opadów śniegu i zgłoszeniu zapotrzebowania do Sołtysa danego sołectwa lub bezpośrednio do UMiG Mirsk. Dla dróg odśnieżanych interwencyjnie dyspozycje wyjazdu są wydawane wyłącznie przez przedstawicieli Zamawiającego – przerwa w ruchu na drogach odśnieżanych interwencyjnie do **48 godzin** .

Wykonawca usługi bierze pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego świadczenia usługi – musi obowiązkowo posiadać polisę OC.

Podział zadań ZUD na sezony: 2023/2024

Część 1 (Krobica – Mirsk) - wykaz dróg(ulic)

Lp.	Numer Drogi	<u>Relacja i przebieg drogi</u>	Długość odcinka do odśnieżania	Długość odcinka posypywanego w km	Kolejność utrzymania
01.	112713 D	Mirsk ul.Fabryczna – Nadbrzeżna – Polna – Kamień – Krobica – Orłowice – droga 361	6.352 m	6.352 m	I
02.	112714D	Krobica – przez wieś	1.092 m	1.092 m	I
03.	112710 D	Mroczkowice przez wieś	1.462 m	1.200 m	I
04.	112711 D	Mroczkowice(od drogi 361) - Kamień (remiza OSP) do ul. Polnej	1.180 m	500 m	II
05.	112712 D	Mroczkowice – Kamień do budynku 16 a	625 m	625 m	I
06.	329 obr.III	Mirsk od drogi gminnej 112713 D ul.Fabryczna do posesji nr 26	135 m	135 m	II
07.	473 obr.III	Mirsk od drogi gminnej 112713 D do posesji nr 58 ul.Polna	120 m	120 m	II
08.	83 obr.III	Mirsk od drogi gminnej 112713 D do budynku ul.Nadbrzeżna 1	75 m	75 m	I
09.	317	Krobica od drogi gminnej 112713 D do posesji nr 22	206 m	-	II
10.	318	Krobica do budynku nr 18	146 m	-	II
11.	330	Krobica do budynku nr 4	68 m	-	II
12.	309	Krobica od drogi gminnej 112714 D do posesji nr 52	205 m	205 m	II
13.	307	Krobica od drogi gminnej do posesji nr 76	70 m	70 m	II
14.	25	Orłowice droga do kaplicy	50 m	50 m	II
15.	78, 503, 84, 493, 499	Orłowice drogi osiedlowe	725 m	w miarę potrzeb-	II
RAZEM			12.511 m	11.366 m	

Do zakresu Części 1 wchodzi drogi o nawierzchni gruntowej odśnieżane w „systemie interwencyjnym” w sołectwach Orłowice, Krobica, Kamień i Mroczkowice – III kolejność utrzymania.

Część 2 (Giebułtów) - wykaz dróg(ulic)

Lp.	Numer drogi	Relacja i przebieg drogi	Długość odcinka do odśnieżania	Długość odcinka posypywanego w km	Kolejność utrzymania
01.	112701 D	Brzezinec – Karłowiec – Mirsk do drogi 2423 D (ul. Chopina)	1.610 m	400 m	II
02.	112703 D	Mirsk (Przedmieście) od drogi 2423-Mirsk (ul. Graniczna) do drogi 2498	2.400 m	600 m	II
03.	112704 D	Giebułtów – Wola Augustowska	1.680 m	1.000 m	I
04.	112706 D	Giebułtów (od drogi 12348) – zakłady bawełniane – Giebułtów Augustów(do drogi wojewódzkiej 360)	1.220 m	1.000 m	I
05.	112707 D	Giebułtów Augustów przez wieś	920 m	500 m	I
06.	112708 D	Giebułtów (od zakładów bawełnianych) – Giebułtówek(do drogi powiatowej 2497D)	890 m	890 m	I
07.	112736 D	ul.Boczna i Łąkowa	211 m	211 m	II
08.	49	Karłowiec od drogi powiatowej 2478D do budynku nr 35	185 m	-	II
09.	47/1	Karłowiec od drogi powiatowej 2478 D do drogi gminnej 112701 D	555 m	-	II
10.	197/2	Brzezinec do budynku nr 36	145 m	-	II
11.	126/1	Brzezinec do budynku nr 22	80 m	-	II
12.	127	Brzezinec do świetlicy	215 m	215 m	II
13.	196/1	Brzezinec od drogi powiatowej do budynku nr 42	100 m	100 m	II
14.	485 obr I Mirsk	Mirsk od drogi powiatowej do posesji nr 4 ul.Chopina	100 m	-	II
15.	16 obr I	Mirsk ul.Graniczna do posesji nr 9 i10	89 m	50 m	II
16.	41 obr I	Mirsk ul.Graniczna do posesji nr 4 i 4a	150 m	50 m	II
17.	302	Giebułtów przy kościele	135 m	135 m	I
18.	347/344	Giebułtów do posesji nr 33	125 m	125 m	II
19.	457/508	Giebułtów od drogi powiatowej 2498 D do drogi powiatowej 2498 D przy budynkach 138 – 148	395 m	395 m	II
20.	205/200	Giebułtów od drogi powiatowej 2498 D do drogi powiatowej 2498 D przy budynkach 77 – 70	280 m	280 m	II
21.	321	Giebułtów do posesji 55 i 56	180 m	180 m	II
22.	232	Giebułtów do posesji 113	80 m	80 m	II
23.	242 i 243	Giebułtów do budynków 116 - 122	225 m	225 m	
24.	727/15	Giebułtów Augustów od drogi wojewódzkiej nr 360 do posesji nr 5	345 m	150 m	II
25.	177	Giebułtów przy posesjach 108 - 97	495 m	300 m	I
26.	753 i 757	Giebułtówek do budynków 81, 83 i 84	394 m	50 m	II
	3,33,28/1	Giebułtów droga do SUW	385 m	50 m	II
	315,311	Giebułtów do budynków 126 i 124	154 m	154 m	II
	72	Giebułtów Augustów przy bud 47-50	403 m	100 m	II
RAZEM			14.146 m	7.135 m	

Do zakresu Części 2 wchodzi drogi o nawierzchni gruntowej odśnieżane w „systemie interwencyjnym” w sołectwach Giebułtów, Karłowiec, Brzezinec – III kolejność utrzymania.

Części 3 (Rębiszów - Kwieciszowice) - wykaz dróg(ulic)

Lp.	Numer drogi	<u>Relacja i przebieg drogi</u>	Długość odcinka do odśnieżania	Długość odcinka posypywanego w km	Kolejność utrzymania
01.	112731 D	Rębiszów od drogi nr 2513 – Rębiszów Dolny – granica Gminy Gryfów	1.320 m	1.000 m	I
02.	112733 D	Rębiszów „Jeziorany” – Rębiszów kościół	2.100 m	600 m	I
03.	112735 D	Rębiszów od drogi 2513 D do zakładu - do zakładu obróbki drewna KRAWEX	1.314 m	500 m	I
04.	112730 D	Gajówka – przez wieś	2.250 m	1.000 m	I
05.	112724 D	Proszowa – przez wieś	1.990 m	1.100 m	I
06.	112725 D	Proszowa od (drogi 2513)- Kłopotnica do (drogi 2503)	1.895 m	900 m	I
07.	112726 D	Kłopotnica - przez wieś	1.205 m	400 m	I
08.	112727 D	Kweciszowice – przez wieś	650 m	450 m	I
09.	113262 D	Nowa Kamienica – Kweciszowice	700 m	-	III
10.	423	Grudza do budynku nr 115	90 m	-	II
11.	367/1	Grudza do budynku nr 104	150 m	-	II
12.	405	Grudza do budynków nr 53 i 54	122 m	-	II
13.	383/2	Grudza przy budynkach nr 27, 23 i 21	240 m	-	II
14.	131	Rębiszów do budynku nr 147	375 m	-	II
15.	571	Rębiszów do budynku nr 69	215 m	-	II
16.	578	Rębiszów do budynku nr 74	191 m	-	II
17.	639	Rębiszów do budynku nr 36	380 m	-	II
18.	661	Rębiszów łącznik między drogą 639 i drogą gminną nr 112735 D	151 m	-	II
19.	746	Rębiszów do budynku nr 28	198 m	-	II
20.	743	Rębiszów do budynku nr 25	135 m	-	II
21.	506	Rębiszów przy budynkach 102 – 97	360 m	-	II
22.	41	Rębiszów do budynku nr 179	110 m	-	II
23.	38	Rębiszów do budynku nr 181	105 m	-	II
24.	78/1	Rębiszów do budynku nr 174	130 m	-	II
25.	94	Rębiszów przy budynkach nr 155 - 175	670 m	300 m	II
26.	701	Rębiszów przy budynkach 1 – 4a	220 m	-	II
27.	302	Kweciszowice do budynku nr 21	108 m	-	II
28.	90/2	Kweciszowice przy budynku nr 12	93 m	-	II
29.	251,250	Kweciszowice do budynku nr 7	185 m	-	II
30.	104	Kłopotnica do kopalni bazaltu	345 m	-	II
RAZEM			17.997 m	6.250 m	

Do zakresu Części 3 wchodzi drogi o nawierzchni gruntowej odśnieżane w „systemie interwencyjnym” w sołectwach Rębiszów, Gajówka, Grudza, Proszowa, Kłopotnica, Kweciszowice – III kolejność utrzymania.

Części 4 (Mładz - Gierczyn) - wykaz dróg(ulic)

Lp.	Numer drogi	Relacja i przebieg drogi	Długość odcinka do odśnieżania	Długość odcinka posypywanego w km	Kolejność utrzymania
01.	112716 D	Od drogi pow. 2494 – Kotlina – do drogi pow.2504	1.676 m	1.676 m	I
02.	112717 D	Przez wieś Gierczyn	2.630 m	1.400 m	I
03.	112718 D	Gierczyn – Gierczyn „Lasek”	1.600 m	1.600 m	I
04.	112719 D	Mładz – przez wieś	2.200 m	1.200 m	I
05.	112720 D	Mładz – Przecznicza - Radoszków	4.100 m	3.100 m	I
06.	112721 D	Mładz(od drogi 2505) - Przecznicza (droga nr 112720)	650 m	-	I
07.	112723 D	Przecznicza - przez wieś	770 m	770 m	I
08.	590	Gierczyn do budynku nr 68	213 m	150 m	I
09.	513	Gierczyn do budynku nr 59	190 m	150 m	II
10.	554	Gierczyn do budynku nr 4	100 m	20 m	II
11.	502, 504	Gierczyn do budynku 16A	230 m	50 m	II
12.	495, 496 i 349/2	Mładz do świetlicy i budynku nr 24	300 m	50 m	II
13.	49 i 73	Kotlina do budynku nr 9	250 m	-	II
14.	343, 344	Krobica k/ Geoparku	850 m	150 m	II
15.	113/22, 113/19	Krobica do budynków 87 i 86	120 m	-	III
RAZEM			15.879 m	10.316 m	

Do zakresu Części 4 wchodzi drogi o nawierzchni gruntowej odśnieżane w „systemie interwencyjnym” w sołectwach Mładz, Przecznicza, Gierczyn, Kotlina – III kolejność utrzymania.

Wykaz osób odpowiedzialnych i upoważnionych do podejmowania decyzji i kontaktów z Wykonawcą w sprawach ZUD na terenie gminy Mirsk

Nazwisko i imię	Stanowisko	Nr telefonu
JASIŃSKI Andrzej	Burmistrz Miasta i Gminy	75 6470440
ZALIWSKI Jan	Sekretarz Miasta i Gminy Mirsk	75 6470442
GÓRNY Maciej	Referent ds. drogownictwa UMiG	75 6470458

Z A M A W I A J Ą C Y ;

W Y K O N A W C A ;