

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kosztorys budowlany swoim zakresem obejmuje roboty budowlano - montażowe konieczne do wykonania w celu doprowadzenia lokalu do używalności po pożarze mieszkania nr 4 przy ulicy Prostej 19 w Mirsku Kosztorys nie obejmuje robót rozbiórkowych, utylizacji materiałów oraz nie obejmuje robót sanitarnych i elektrycznych					
1	45432114-6	NAPRAWA STROPÓW. OKŁADZINY PODŁOGOWE.			
1	KNR 4-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu strugów i siekier - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2. Przyjęto 10% powierzchni odgrzybianych belek 5,08	m ²		
d.1	0611-01		m ²	5,080	
				RAZEM	5,080
2	KNR 4-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2. Pomieszczenia 5,3,8,6,4,7,2,1. $8 \times (4,61 + 3,67 + 2,85) \times (0,17 + 2 \times 0,20) = 50,75 \text{ m}^2$ 50,75	m ²		
d.1	0610-03		m ²	50,750	
				RAZEM	50,750
3	KNR 4-01	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania 50,75	m ²		
d.1	0614-07		m ²	50,750	
				RAZEM	50,750
4	KNR 4-01	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych. $8 \times 11,13 = 89,04$ 89,04	m		
d.1	0408-03		m	89,040	
				RAZEM	89,040
5	KNR 4-01	Wymiana ślepego pałapu bez wymiany łat z desek o grubości 25 mm. Wymiana ślepego pałapu nad i pod lokalem nr 4 $77,60 - 17,16 - 11,13 \times 0,17 = 58,55 \text{ m}^2$ 58,55	m ²		
d.1	0409-01		m ²	58,550	
				RAZEM	58,550
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Izolacja przeciwwilgociowa stropu nad i pod mieszkanie 58,55 m2 58,55	m ²		
d.1	0607-01		m ²	58,550	
				RAZEM	58,550
7	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa. Izolacja termiczna stropów nad i pod pomieszczeniami lokalu nr 4. 58,55	m ²		
d.1	0613-03		m ²	58,550	
				RAZEM	58,550
8	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych poziome na sucho. Podłoga z płyt OSB gr. 25 mm w lokalu nr 4 58,55	m ²		
d.1	0612-03 Analogia		m ²	58,550	
				RAZEM	58,550
9	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych. powierzchnia paneli 77,60 - 3,84 - 2,02 - 2,73 - 17,16 = 51,85 51,85	m ²		
d.1	202 1136-01		m ²	51,850	
				RAZEM	51,850
10	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą $8,59 + 17,16 = 25,75$ 25,75	m ²		
d.1	1118-03		m ²	25,750	
				RAZEM	25,750
2	45421146-9	SUFITY PODWIESZANE. ŚCIANKI NA STELAŻU METALOWYM			
11	KNR AT-12	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Su-fit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30. Sufity w pomieszczeniach lokalu 4 77,60	m ²		
d.2	0201-01		m ²	77,600	
				RAZEM	77,600
12	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Ściana 100A75 15,75	m ²		
d.2	0103-02		m ²	15,750	
				RAZEM	15,750
3	45410000-4	TYNKI WEWNĘTRZNE ŚCIAN. LICOWAIE ŚCIAN.			

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,373
24	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.6	1106-07	17,16	m ²	17,160	
				RAZEM	17,160
25	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.6	0303-02	$0,70 \times 0,30 + 0,75 \times 0,37 = 0,49$ 0,49	m ²	0,490	
				RAZEM	0,490
26	KNNR 2	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe o stopniach wpuszczanych z podstopnicami i balustradami o długości stopnia 1,0 m	stopień		
d.6	1107-01	4	stopień	4,000	
				RAZEM	4,000