

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		560	m2	560,000	
				RAZEM	560,000
2					
2 d.2	KNR AT-30 0403-04	Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań o szerokości 0,73 m - siatka	m2		
		560	m2	560,000	
				RAZEM	560,000
3 d.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
4 d.2	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
5 d.2	ZKNR C-1 0401-05	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2	m2		
		280	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
6 d.2	KNR 19-01 0829-01	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie	m2		
		280	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
7 d.2	ZKNR C-1 0404-05	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie Krotność = 2	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
		ROBOTY TYNKARSKIE			
8 d.2	KNR K-17 0103-01	Prace przygotowawcze przy renowacji starego budownictwa - ręczne gruntowanie podłoża budowlanych Krotność = 2	m2		
		280	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
9 d.2	KNR 0-40 0209-01	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szczepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco	m2		
		280	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
10 d.2	KNR K-01 0305-06	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane ręcznie o powierzchni ponad 10 m2	m2		
		280	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
11 d.2	KNR K-01 0305-06	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane ręcznie o powierzchni ponad 10 m2 Krotność = 0,5 (warstwa wyrównująca)	m2		
		280	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
		ROBOTY MALARSKIE I WYKOŃCZENIOWE			
12 d.2	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie	m2		
		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
13 d.2	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m2		
		560	m2	560,000	
				RAZEM	560,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m2		
		560	m2	560,000	
				RAZEM	560,000
		PRACE PORZĄDKOWE			
15 d.2	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
16 d.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
3					
17 d.3	KNR K-45 0103-03	Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 100 mm	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
18 d.3	KNR-W 2-02 0511-03 analogia	Pokrycie dachów blachą okapową (montaż kołców przeciw ptakom)	m		
		43	m	43,000	
				RAZEM	43,000