
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont wnętrza części budynku po dawnym liceum Ogólnokształcącym,
PARTER
NAZWA INWESTORA: Gmina Mirsk
ADRES INWESTORA: Gmina Mirsk
Pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Mgr inż. Maciej Kaczmarczyk

DATA OPRACOWANIA: 24.01.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Remont wnętrza części budynku po dawnym liceum Ogólnokształcącym, ul. Wodna 2, 59- 630 Mirsk
Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Kod CPV:45450000-6 :Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Kod CPV:45440000-3 :Roboty malarskie i szklarskie
Kod CPV:45430000-0 :Pokrywanie podłóg i ścian
Kod CPV:45420000-7:Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kod CPV:45410000-4 :Tynkowanie
Kod CPV:45400000-1 :Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Kod CPV:45300000-0 :Roboty instalacyjne w budynkach
Kod CPV: 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne
Kod CPV:45210000-2 :Roboty budowlane w zakresie budynków
Kod CPV: 45000000-7: Roboty budowlane

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont wnętrza części budynku po dawnym liceum Ogólnokształcącym, ul. Wodna 2, 59- 630 Mirsk					
1		PARTER ŁAZIENKI			
1.1		Łazienka 0.16 i 0.15			
1.1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2 d.1.1. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		$2,36 * 1,28 + 2,36 * 4,64 + (0,9 * 0,14) * 2 + 0,4 * 1,0$	m ²	14,623	
				RAZEM	14,623
3 d.1.1. 1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - wyrównanie posadzki Krotność = 4	m ²		
		poz.2	m ²	14,623	
				RAZEM	14,623
4 d.1.1. 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		$(4,48 * 0,12 + 1,2 * 3 * 0,12) * 3,2 - 0,8 * 2,0 * 0,12 * 4 + 0,3 * 2,0 * 0,12$	m ³	2,407	
				RAZEM	2,407
5 d.1.1. 1	KNR 4-04 0504-03	ANALOGIA - Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych analogia rozebranie płytek na ścianach	m ²		
		$(4,64 * 2,2 + 2,36 * 2,2) * 2 + (2,3 * 2,2 + 1,28 * 2,2) * 2$	m ²	46,552	
				RAZEM	46,552
1.1.2		Podłogi, posadzki			
6 d.1.1. 2	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący zwiększający przyczepność	m ²		
		$4,64 * 2,36 + 1,28 * 2,36 + (0,9 * 0,14) * 2 + 0,4 * 1,0$	m ²	14,623	
				RAZEM	14,623
7 d.1.1. 2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - przyjęto minimalna grubość 50 mm	m ²		
		poz.6	m ²	14,623	
				RAZEM	14,623
8 d.1.1. 2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²		
		poz.7	m ²	14,623	
				RAZEM	14,623
9 d.1.1. 2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe - analogia - folia w płynie plus wywiniecie 1m na ściany	m ²		
		$4,64 * 2,36 + 1,28 * 2,36 + 1,0 * (4,64 * 2 + 1,28 * 2 + 2,36 * 4) + (0,9 * 0,14) * 2 + 0,4 * 1,0$	m ²	35,903	
				RAZEM	35,903
10 d.1.1. 2	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m ²		
		poz.9	m ²	35,903	
				RAZEM	35,903
11 d.1.1. 2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		$12 * 1 + 4,64 * 2 + 2,36 * 2 + 1,28 * 2 + 2,36 * 2$	m	33,280	
				RAZEM	33,280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 0-12	ANALOGIA - Posadzki z płytek	m2		
d.1.1.	1118-04 z.sz.				
2	5.3.d				
		$4,64 * 2,36 + 1,28 * 2,36 + (0,9 * 0,14) * 2 + 0,4 * 1,0$	m2	14,623	
				RAZEM	14,623
13	KNR AT-39	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - wykonanie silikonów na ścianach i posadzkach	m		
d.1.1.	0114-04				
2					
		$4,64 * 2 + 2,36 * 2 + 1,28 * 2 + 2,36 * 2 + 2,2 * 8$	m	38,880	
				RAZEM	38,880
1.1.3		Ściany, pozostałe roboty			
14	KNR-W 4-01	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3		
d.1.1.	0314-02				
3					
		$(1,5 * 0,24 * 0,3)$	m3	0,108	
				RAZEM	0,108
15	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów	m2		
d.1.1.	0303-02				
3					
		$2,0 * 0,4$	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
16	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący zwiększający przyczepność	m2		
d.1.1.	1130-01				
3					
		$(4,64 * 2,2 + 2,36 * 2,2) * 2 + (1,28 * 2,2 + 2,36 * 2,2) * 2$	m2	46,816	
				RAZEM	46,816
17	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - wyrównanie ścian pod płytki	m2		
d.1.1.	0716-02				
3					
		$(4,64 * 2 + 2,36 * 2 + 1,28 * 2 + 2,36 * 2) * 2,2$	m2	46,816	
				RAZEM	46,816
18	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą kombinowaną	m2		
d.1.1.	0829-11 z.sz.				
3	5.3.a				
	analogia				
		$(4,64 * 2 + 2,36 * 2 + 1,28 * 2 + 2,36 * 2) * 2,2$	m2	46,816	
				RAZEM	46,816
19	KNR-W 2-02	Ścianki systemowe łazienkowe z płyt HPL gr. 12 mm z drzwiami do ustępów z klamkami i zamykaniem kabin wykończone w kolorze, okucia stal nierdzewna,	m2		
d.1.1.	1029-05				
3					
		$(1,2 * 2 + 2,2) * 2,0$	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
20	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.1.1.	1216-01				
3					
		$4,64 * 2,36 + 1,28 * 2,36$	m2	13,971	
				RAZEM	13,971
21	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
d.1.1.	1216-01				
3					
		$1,4 * 1,7 + 0,9 * 2,0 * 2$	m2	5,980	
				RAZEM	5,980
22	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome sufity pod malowanie	m2		
d.1.1.	202 1134-01				
3					
		$4,64 * 2,36 + 1,28 * 2,36$	m2	13,971	
				RAZEM	13,971
23	KNNR-W 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
d.1.1.	1003-07				
3					
		$4,64 * 2,36 + 1,28 * 2,36$	m2	13,971	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,971
24 d.1.1. 3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.23	m2	13,971	
				RAZEM	13,971
25 d.1.1. 3	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
		$(4,64 * 2 + 2,36 * 2 + 1,28 * 2 + 2,36 * 2) * 1,00$	m2	21,280	
				RAZEM	21,280
26 d.1.1. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.25	m2	21,280	
				RAZEM	21,280
27 d.1.1. 3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.25	m2	21,280	
				RAZEM	21,280
28 d.1.1. 3	KNR W-02 0102-01	ANALLOGIA Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową - akrylowanie pod malowanie	m		
		$4,64 * 2 + 2,36 * 2 + 2,43 * 2 + 3,92 * 2 + 1,0 * 8$	m	34,700	
				RAZEM	34,700
29 d.1.1. 3	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykończone - trzy zawiasy, zamykane na klucz (3 klucze), skrzydło wzmocnione płytą wiórową otworowa, w drzwiach do WC zamykanie łazienkowe	m2		
		0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
30 d.1.1. 3	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice metalowe regulowane	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1.1. 3		Szlifowanie krawędzi płytek	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.1.1. 3	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3		
		$poz.2 * 0,04 + poz.4 + poz.5 * 0,02$	m3	3,923	
				RAZEM	3,923
33 d.1.1. 3		Oplata za przyjęcie i utylizację odpadów budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1.1. 3		Demontaż i montaż grzejników w celu wykonania malowania wraz z malowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.4	45330000-9	Instalacje i biały montaż			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1.1. 4	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - ANALOGIA średnica 16 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
36 d.1.1. 4	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
37 d.1.1. 4	KNNR 4 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm ze złączką do węża	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.1.1. 4	KNNR 4 0135-01	Zawory kątowe o śr. nominalnej 15	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
39 d.1.1. 4	KSNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa - komplet z deską	kpl		
		4	kpl	4,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
		długość rury		RAZEM	4,000
40 d.1.1. 4	KSNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem	kpl		
		2	kpl	2,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	2,000
		długość rury		RAZEM	4,000
41 d.1.1. 4	KNNR 4 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywarek	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.1.1. 4	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
43 d.1.1. 4	KNR 0-34 0107-03	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm (E) metodą izolowania po montażu rurociągu	m		
		10,000	m	10,000	
				RAZEM	10,000
44 d.1.1. 4	KNR 0-34 0107-04	Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm (E) metodą izolowania po montażu rurociągu	m		
		10,000	m	10,000	
				RAZEM	10,000
45 d.1.1. 4	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob		
		1	prob	1,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
46 d.1.1. 4	KNNR 4 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
1.1.5		Kanalizacja			
47 d.1.1. 5	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
48 d.1.1. 5	KNNR 4 0208-02	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
49 d.1.1. 5	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
50 d.1.1. 5	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.1.1. 5	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2		PARTER ŁAZIENKI			
2.1		Łazienka 0.9 i 0.10			
2.1.1		Roboty rozbiórkowe			
52 d.2.1. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
53 d.2.1. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		$2,4 * 2,0 + 2,4 * 3,92 + (0,9 * 0,14) * 2 + 0,4 * 1,0$	m ²	14,860	
				RAZEM	14,860
54 d.2.1. 1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - wyrównanie posadzki, skucie nierówności Krotność = 4	m ²		
		poz.53	m ²	14,860	
				RAZEM	14,860
55 d.2.1. 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		$(2,2 * 0,12 + 1,2 * 2 * 0,12) * 3,2 - 0,8 * 2,0 * 0,12 * 2 + 0,3 * 2,0 * 0,12$	m ³	1,454	
				RAZEM	1,454
56 d.2.1. 1	KNR 4-04 0504-03	ANALOGIA - Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych analogia rozebranie płytek na ścianach	m ²		
		$(3,92 * 2,2 + 2,43 * 2,2) * 2 + (2,44 * 2,2 + 2,0 * 2,2) * 2$	m ²	47,476	
				RAZEM	47,476
2.1.2		Podłogi, posadzki			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.2.1. 2	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący zwiększający przyczepność	m2		
		$2,4 * 2,0 + 2,4 * 3,92 + (0,9 * 0,14) * 2 + 0,4 * 1,0$	m2	14,860	
				RAZEM	14,860
58 d.2.1. 2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - przyjęto minimalna grubość 50 mm	m2		
		poz.57	m2	14,860	
				RAZEM	14,860
59 d.2.1. 2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m2		
		poz.58	m2	14,860	
				RAZEM	14,860
60 d.2.1. 2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe - analogia - folia w płynie plus wywiniecie 1m na ściany	m2		
		$2,4 * 2,0 + 2,4 * 3,92 + (0,9 * 0,14) * 2 + 0,4 * 1,0 + 1,0 * (2,4 * 2 + 2,0 * 2 + 2,4 * 2 + 3,92 * 2)$	m2	36,300	
				RAZEM	36,300
61 d.2.1. 2	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.60	m2	36,300	
				RAZEM	36,300
62 d.2.1. 2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		$12 * 1 + 2,4 * 2 + 2,0 * 2 + 2,4 * 2 + 3,92 * 2$	m	33,440	
				RAZEM	33,440
63 d.2.1. 2	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.d	ANALOGIA - Posadzki z płytek	m2		
		$2,4 * 2,0 + 2,4 * 3,92 + (0,9 * 0,14) * 2 + 0,4 * 1,0$	m2	14,860	
				RAZEM	14,860
64 d.2.1. 2	KNR AT-39 0114-04	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - wykonanie silikonów na ścianach i posadzkach	m		
		$2,43 * 2 + 2,0 * 2 + 2,34 * 2 + 3,92 * 2 + 2,2 * 8$	m	38,980	
				RAZEM	38,980
2.1.3		Ściany, pozostałe roboty			
65 d.2.1. 3	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3		
		$1,5 * 0,24 * 0,3$	m3	0,108	
				RAZEM	0,108
66 d.2.1. 3	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów	m2		
		$(2,0 * 0,4)$	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
67 d.2.1. 3	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący zwiększający przyczepność	m2		
		$(3,92 * 2,2 + 2,43 * 2,2) * 2 + (2,44 * 2,2 + 2,0 * 2,2) * 2$	m2	47,476	
				RAZEM	47,476
68 d.2.1. 3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - wyrównanie ścian pod płytki	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(3,92 * 2,2 + 2,43 * 2,2) * 2 + (2,44 * 2,2 + 2,0 * 2,2) * 2$	m2	47,476	
				RAZEM	47,476
69 d.2.1. 3	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący zwiększający przyczepność	m2		
		$(3,92 * 2,2 + 2,43 * 2,2) * 2 + (2,44 * 2,2 + 2,0 * 2,2) * 2$	m2	47,476	
				RAZEM	47,476
70 d.2.1. 3	KNR 0-12II 0829-11 z.sz. 5.3.a analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą kombinowaną	m2		
		$(3,92 * 2,2 + 2,43 * 2,2) * 2 + (2,44 * 2,2 + 2,0 * 2,2) * 2$	m2	47,476	
				RAZEM	47,476
71 d.2.1. 3	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki systemowe łazienkowe z płyt HPL gr. 12 mm z drzwiami do ustępów z klamkami i zamykaniem kabin wykończone w kolorze, okucia stal nierdzewna,	m2		
		$(1,2 * 2 + 2,2) * 2,0$	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
72 d.2.1. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$3,92 * 2,43 + 2,44 * 2,0$	m2	14,406	
				RAZEM	14,406
73 d.2.1. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		$(1,4 * 1,7) * 3 + 0,9 * 2,0 * 2$	m2	10,740	
				RAZEM	10,740
74 d.2.1. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome sufity pod malowanie	m2		
		$3,92 * 2,43 + 2,44 * 2,0$	m2	14,406	
				RAZEM	14,406
75 d.2.1. 3	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		poz.74	m2	14,406	
				RAZEM	14,406
76 d.2.1. 3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.75	m2	14,406	
				RAZEM	14,406
77 d.2.1. 3	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
		$(3,92 * 2 + 2,43 * 2) * 1,0 + (2,44 * 2 + 2,0 * 2) * 1,0$	m2	21,580	
				RAZEM	21,580
78 d.2.1. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.77	m2	21,580	
				RAZEM	21,580
79 d.2.1. 3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.77	m2	21,580	
				RAZEM	21,580
80 d.2.1. 3	KNR W-02 0102-01	ANALLOGIA Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową - akrylowanie pod malowanie	m		
		$2,43 * 2 + 2,0 * 2 + 2,43 * 2 + 3,92 * 2 + 1,0 * 8$	m	29,560	
				RAZEM	29,560

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.2.1. 3	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykończone - trzy zawiasy, zamykane na klucz (3 klucze), skrzydło wzmocnione płytą wiórową otworowa, w drzwiach do WC zamykanie łazienkowe	m2		
		0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
82 d.2.1. 3	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice metalowe regulowane	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.2.1. 3		Szlifowanie krawędzi płytek	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
84 d.2.1. 3	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3		
		poz.53 * 0,04 + poz.55 + poz.56 * 0,02	m3	2,998	
				RAZEM	2,998
85 d.2.1. 3		Oplata za przyjęcie i utylizację odpadów budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.2.1. 3		Demontaż montaż grzejników w celu wykonania malowania wraz z malowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.1.4	45330000-9	Instalacje i biały montaż			
87 d.2.1. 4	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - ANALOGIA średnica 16 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
88 d.2.1. 4	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
89 d.2.1. 4	KNNR 4 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm ze złączką do węża	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.2.1. 4	KNNR 4 0135-01	Zawory kątowe o śr. nominalnej 15	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
91 d.2.1. 4	KSNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa - komplet z deską	kpl		
		2	kpl	2,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		długość rury		RAZEM	2,000
92 d.2.1. 4	KSNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem	kpl		
		2	kpl	2,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	2,000
		długość rury		RAZEM	4,000
93 d.2.1. 4	KSNR 8 0220-02	Wymiana pisuaru pojedynczego z zaworem splukującym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		2	m	2,000	
		ilość wymian		RAZEM	2,000
		długość rury		RAZEM	2,000
94 d.2.1. 4	KNNR 4 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
95 d.2.1. 4	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
96 d.2.1. 4	KNR 0-34 0107-03	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm (E) metodą izolowania po montażu rurociągu	m		
		10,000	m	10,000	
				RAZEM	10,000
97 d.2.1. 4	KNR 0-34 0107-04	Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm (E) metodą izolowania po montażu rurociągu	m		
		10,000	m	10,000	
				RAZEM	10,000
98 d.2.1. 4	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob		
		1	prob	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.2.1. 4	KNNR 4 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
2.1.5		Kanalizacja			
100 d.2.1. 5	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4 + 4	m	8,000	
				RAZEM	8,000
101 d.2.1. 5	KNNR 4 0208-02	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4 + 2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
102 d.2.1. 5	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
103 d.2.1. 5	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
104 d.2.1. 5	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
105 d.2.1. 5		Wykucie, podłączenie i montaż wpustu podłogowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		PARTER WYKŁADZINY			
3.1		POM 0.14			
106 d.3.1	KNNR-W 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m2		
		5,8 * 8,28	m2	48,024	
				RAZEM	48,024
107 d.3.1	KNR 7-28 0301-06	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2		
		poz. 106	m2	48,024	
				RAZEM	48,024
108 d.3.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - wyrównanie posadzki, skucie nierówności, usunięcie lepiku	m2		
		poz. 106	m2	48,024	
				RAZEM	48,024
109 d.3.1	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący zwiększający przyczepność	m2		
		poz. 106 + (5,8 * 2 + 8,28 * 2) * 0,2	m2	53,656	
				RAZEM	53,656
110 d.3.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - przyjęto minimalna grubość 40 mm	m2		
		poz. 109	m2	53,656	
				RAZEM	53,656
111 d.3.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m2		
		poz. 110	m2	53,656	
				RAZEM	53,656
112 d.3.1	KNR W-01 0217-01	Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany ręcznie - gruntowanie	m2		
		poz. 110	m2	53,656	
				RAZEM	53,656
113 d.3.1	KNR W-01 0217-02	Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm na podłożu anhydrytowym układany ręcznie	m2		
		poz. 110	m2	53,656	
				RAZEM	53,656
114 d.3.1	KNR W-01 0217-03	Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany ręcznie - dodatek/potrącenie za zmianę grubości warstwy o 1 mm Krotność = 2	m2		
		poz. 110	m2	53,656	
				RAZEM	53,656
115 d.3.1	KNR W-01 0102-01	Przygotowanie podłoża anhydrytowych pod podkłady - szlifowanie	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.110	m2	53,656	
				RAZEM	53,656
116 d.3.1	KNR W-01 0102-02	Przygotowanie podłoży anhydrytowych pod podkłady - odkurzanie	m2		
		poz.110	m2	53,656	
				RAZEM	53,656
117 d.3.1	KNR-W 2-02 1123-01	ANALOGIA - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Wykładzina homogeniczna obiektowa Klasa użytkowania : 34 Gramatura: min. 2900g/m2 Klasa palności: Bfl-s1 Antypoślizgowość: R9	m2		
		poz.110	m2	53,656	
				RAZEM	53,656
118 d.3.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.110	m2	53,656	
				RAZEM	53,656
119 d.3.1	KNR W-02 0102-01	ANALOGIA Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową - akrylowanie pod malowanie	m		
		5,8 * 2 + 8,28 * 2 + 3,0 * 4	m	40,160	
				RAZEM	40,160
120 d.3.1		Wykonanie fasety na połączeniu ścian i posadzki w celu wywinięcia wykładziny, montaż listew progowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
121 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,8 * 8,28	m2	48,024	
				RAZEM	48,024
122 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		(1,6 * 2,25) * 2 + 0,9 * 2,0 + 3,8 * 2,25	m2	17,550	
				RAZEM	17,550
123 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufity pod malowanie	m2		
		5,8 * 8,28	m2	48,024	
				RAZEM	48,024
124 d.3.1	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		poz.123	m2	48,024	
				RAZEM	48,024
125 d.3.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.124	m2	48,024	
				RAZEM	48,024
126 d.3.1	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
		(5,8 * 2 + 8,28 * 2) * 3,0	m2	84,480	
				RAZEM	84,480
127 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.126	m2	84,480	
				RAZEM	84,480
128 d.3.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.126	m2	84,480	
				RAZEM	84,480
129 d.3.1		Demontaż montaż grzejników w celu wykonania malowania wraz z malowaniem	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
130 d.3.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3		
		poz.107 * 0,04 + 0,5	m3	2,421	
				RAZEM	2,421
131 d.3.1		Oплата за przyjęcie i utylizację odpadów budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
132 d.3.1		Wykonanie naprawy ścian po montażu listew podłogowych, wyprowadzenie ścian w celu wyoblenia wykładziny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.2		POM 0.13			
133 d.3.2	KNNR-W 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m2		
		5,8 * 8,52	m2	49,416	
				RAZEM	49,416
134 d.3.2	KNR 7-28 0301-06	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2		
		poz.133	m2	49,416	
				RAZEM	49,416
135 d.3.2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - wyrównanie posadzki, skucie nierówności, usunięcie lepiku	m2		
		poz.133	m2	49,416	
				RAZEM	49,416
136 d.3.2	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący zwiększający przyczepność	m2		
		poz.133 + (5,8 * 2 + 8,52 * 2) * 0,2	m2	55,144	
				RAZEM	55,144
137 d.3.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - przyjęto minimalna grubość 40 mm	m2		
		poz.136	m2	55,144	
				RAZEM	55,144
138 d.3.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m2		
		poz.137	m2	55,144	
				RAZEM	55,144
139 d.3.2	KNR W-01 0217-01	Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany ręcznie - gruntowanie	m2		
		poz.137	m2	55,144	
				RAZEM	55,144
140 d.3.2	KNR W-01 0217-02	Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm na podłożu anhydrytowym układany ręcznie	m2		
		poz.137	m2	55,144	
				RAZEM	55,144
141 d.3.2	KNR W-01 0217-03	Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany ręcznie - dodatek/potrącenie za zmianę grubości warstwy o 1 mm Krotność = 2	m2		
		poz.137	m2	55,144	
				RAZEM	55,144
142 d.3.2	KNR W-01 0102-01	Przygotowanie podłoża anhydrytowych pod podkłady - szlifowanie	m2		
		poz.137	m2	55,144	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	55,144
143 d.3.2	KNR W-01 0102-02	Przygotowanie podłóży anhydrytowych pod podkłady - odkurzanie	m2		
		poz.137	m2	55,144	
				RAZEM	55,144
144 d.3.2	KNR-W 2-02 1123-01	ANALOGIA - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Wykładzina homogeniczna obiektowa Klasa użytkowania : 34 Gramatura: min. 2900g/m2 Klasa palności: Bfl-s1 Antypoślizgowość: R9	m2		
		poz.137	m2	55,144	
				RAZEM	55,144
145 d.3.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.137	m2	55,144	
				RAZEM	55,144
146 d.3.2	KNR W-02 0102-01	ANALOGIA Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową - akrylowanie pod malowanie	m		
		$5,8 * 2 + 8,52 * 2 + 3,0 * 4$	m	40,640	
				RAZEM	40,640
147 d.3.2		Wykonanie fasety na połączeniu ścian i posadzki w celu wywinięcia wykładziny, montaż listew progowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
148 d.3.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$5,8 * 8,52$	m2	49,416	
				RAZEM	49,416
149 d.3.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		$(1,6 * 2,25) * 2 + 0,9 * 2,0 + 3,8 * 2,25$	m2	17,550	
				RAZEM	17,550
150 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome sufity pod malowanie	m2		
		$5,8 * 8,552$	m2	49,602	
				RAZEM	49,602
151 d.3.2	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		poz.150	m2	49,602	
				RAZEM	49,602
152 d.3.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.151	m2	49,602	
				RAZEM	49,602
153 d.3.2	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
		$(5,8 * 2 + 8,52 * 2) * 3,0$	m2	85,920	
				RAZEM	85,920
154 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.153	m2	85,920	
				RAZEM	85,920
155 d.3.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.153	m2	85,920	
				RAZEM	85,920
156 d.3.2		Demontaż montaż grzejników w celu wykonania malowania wraz z malowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
157 d.3.2	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3		
		poz.134 * 0,04 + 0,5	m3	2,477	
				RAZEM	2,477
158 d.3.2		Opłata za przyjęcie i utylizację odpadów budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
159 d.3.2		Wykonanie naprawy ścian po montażu listew podłogowych, wyprowadzenie ścian w celu wyoblenia wykładziny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.3		POM 0.12			
160 d.3.3	KNNR-W 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m2		
		5,8 * 8,89	m2	51,562	
				RAZEM	51,562
161 d.3.3	KNR 7-28 0301-06	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2		
		poz.160	m2	51,562	
				RAZEM	51,562
162 d.3.3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - wyrównanie posadzki, skucie nierówności, usunięcie lepiku	m2		
		poz.160	m2	51,562	
				RAZEM	51,562
163 d.3.3	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący zwiększający przyczepność	m2		
		poz.160 + (5,8 * 2 + 8,89 * 2) * 0,2	m2	57,438	
				RAZEM	57,438
164 d.3.3	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - przyjęto minimalna grubość 40 mm	m2		
		poz.163	m2	57,438	
				RAZEM	57,438
165 d.3.3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m2		
		poz.164	m2	57,438	
				RAZEM	57,438
166 d.3.3	KNR W-01 0217-01	Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany ręcznie - gruntowanie	m2		
		poz.164	m2	57,438	
				RAZEM	57,438
167 d.3.3	KNR W-01 0217-02	Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm na podłożu anhydrytowym układany ręcznie	m2		
		poz.164	m2	57,438	
				RAZEM	57,438
168 d.3.3	KNR W-01 0217-03	Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany ręcznie - dodatek/potrącenie za zmianę grubości warstwy o 1 mm Krotność = 2	m2		
		poz.164	m2	57,438	
				RAZEM	57,438
169 d.3.3	KNR W-01 0102-01	Przygotowanie podłoża anhydrytowych pod podkłady - szlifowanie	m2		
		poz.164	m2	57,438	
				RAZEM	57,438

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
170 d.3.3	KNR W-01 0102-02	Przygotowanie podłoży anhydrytowych pod podkłady - odkurzenie	m2		
		poz.164	m2	57,438	
				RAZEM	57,438
171 d.3.3	KNR-W 2-02 1123-01	ANALOGIA - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Wykładzina homogeniczna obiektowa Klasa użytkowania : 34 Gramatura: min. 2900g/m2 Klasa palności: Bfl-s1 Antypoślizgowość: R9	m2		
		poz.164	m2	57,438	
				RAZEM	57,438
172 d.3.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.164	m2	57,438	
				RAZEM	57,438
173 d.3.3	KNR W-02 0102-01	ANALOGIA Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową - akrylowanie pod malowanie	m		
		$5,8 * 2 + 8,89 * 2 + 3,0 * 4$	m	41,380	
				RAZEM	41,380
174 d.3.3		Wykonanie fasety na połączeniu ścian i posadzki w celu wywinięcia wykładziny, montaż listew progowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
175 d.3.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$5,8 * 8,89$	m2	51,562	
				RAZEM	51,562
176 d.3.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		$(1,6 * 2,25) * 2 + 0,9 * 2,0 + 3,8 * 2,25$	m2	17,550	
				RAZEM	17,550
177 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufity pod malowanie	m2		
		$5,8 * 8,89$	m2	51,562	
				RAZEM	51,562
178 d.3.3	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		poz.177	m2	51,562	
				RAZEM	51,562
179 d.3.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.178	m2	51,562	
				RAZEM	51,562
180 d.3.3	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
		$(5,8 * 2 + 8,89 * 2) * 3,0$	m2	88,140	
				RAZEM	88,140
181 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.180	m2	88,140	
				RAZEM	88,140
182 d.3.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.180	m2	88,140	
				RAZEM	88,140
183 d.3.3		Demontaż montaż grzejników w celu wykonania malowania wraz z malowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
184 d.3.3	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3		
		poz.161 * 0,04 + 0,5	m3	2,562	
				RAZEM	2,562
185 d.3.3		Oplata za przyjęcie i utylizację odpadów budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
186 d.3.3		Wykonanie naprawy ścian po montażu listew podłogowych, wyprowadzenie ścian w celu wyoblenia wykładziny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.4		POM 0.11			
187 d.3.4	KNNR-W 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m2		
		5,8 * 8,45	m2	49,010	
				RAZEM	49,010
188 d.3.4	KNR 7-28 0301-06	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2		
		poz.187	m2	49,010	
				RAZEM	49,010
189 d.3.4	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - wyrównanie posadzki, skucie nierówności, usunięcie lepiku	m2		
		poz.187	m2	49,010	
				RAZEM	49,010
190 d.3.4	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący zwiększający przyczepność	m2		
		poz.187 + (5,8 * 2 + 8,45 * 2) * 0,2	m2	54,710	
				RAZEM	54,710
191 d.3.4	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - przyjęto minimalna grubość 40 mm	m2		
		poz.190	m2	54,710	
				RAZEM	54,710
192 d.3.4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m2		
		poz.191	m2	54,710	
				RAZEM	54,710
193 d.3.4	KNR W-01 0217-01	Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany ręcznie - gruntowanie	m2		
		poz.191	m2	54,710	
				RAZEM	54,710
194 d.3.4	KNR W-01 0217-02	Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm na podłożu anhydrytowym układany ręcznie	m2		
		poz.191	m2	54,710	
				RAZEM	54,710
195 d.3.4	KNR W-01 0217-03	Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany ręcznie - dodatek/potrącenie za zmianę grubości warstwy o 1 mm Krotność = 2	m2		
		poz.191	m2	54,710	
				RAZEM	54,710
196 d.3.4	KNR W-01 0102-01	Przygotowanie podłoża anhydrytowych pod podkłady - szlifowanie	m2		
		poz.191	m2	54,710	
				RAZEM	54,710

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
197 d.3.4	KNR W-01 0102-02	Przygotowanie podłoży anhydrytowych pod podkłady - odkurzanie	m2		
		poz.191	m2	54,710	
				RAZEM	54,710
198 d.3.4	KNR-W 2-02 1123-01	ANALOGIA - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Wykładzina homogeniczna obiektowa Klasa użytkowania : 34 Gramatura: min. 2900g/m2 Klasa palności: Bfl-s1 Antypoślizgowość: R9	m2		
		poz.191	m2	54,710	
				RAZEM	54,710
199 d.3.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.191	m2	54,710	
				RAZEM	54,710
200 d.3.4	KNR W-02 0102-01	ANALOGIA Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową - akrylowanie pod malowanie	m		
		5,8 * 2 + 8,45 * 2 + 3,0 * 4	m	40,500	
				RAZEM	40,500
201 d.3.4		Wykonanie fasety na połączeniu ścian i posadzki w celu wywinięcia wykładziny, montaż listew progowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
202 d.3.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,8 * 8,45	m2	49,010	
				RAZEM	49,010
203 d.3.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		(1,6 * 2,25) * 2 + 0,9 * 2,0 + 3,8 * 2,25	m2	17,550	
				RAZEM	17,550
204 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufity pod malowanie	m2		
		5,8 * 8,45	m2	49,010	
				RAZEM	49,010
205 d.3.4	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		poz.204	m2	49,010	
				RAZEM	49,010
206 d.3.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.205	m2	49,010	
				RAZEM	49,010
207 d.3.4	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
		(5,8 * 2 + 8,45 * 2) * 3,0	m2	85,500	
				RAZEM	85,500
208 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.207	m2	85,500	
				RAZEM	85,500
209 d.3.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.207	m2	85,500	
				RAZEM	85,500
210 d.3.4		Demontaż montaż grzejników w celu wykonania malowania wraz z malowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
211 d.3.4	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3		
		poz.188 * 0,04 + 0,5	m3	2,460	
				RAZEM	2,460
212 d.3.4		Oplata za przyjęcie i utylizację odpadów budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
213 d.3.4		Wykonanie naprawy ścian po montażu listew podłogowych, wyprowadzenie ścian w celu wyoblenia wykładziny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.5		POM 0.07			
214 d.3.5	KNNR-W 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m2		
		4,4 * 8,23 + 1,4 * 4,11	m2	41,966	
				RAZEM	41,966
215 d.3.5	KNR 7-28 0301-06	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2		
		poz.214	m2	41,966	
				RAZEM	41,966
216 d.3.5	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - wyrównanie posadzki, skucie nierówności, usunięcie lepiku	m2		
		poz.214	m2	41,966	
				RAZEM	41,966
217 d.3.5	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący zwiększający przyczepność	m2		
		poz.214 + (5,8 * 2 + 8,23 * 2) * 0,2	m2	47,578	
				RAZEM	47,578
218 d.3.5	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - przyjęto minimalna grubość 40 mm	m2		
		poz.217	m2	47,578	
				RAZEM	47,578
219 d.3.5	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m2		
		poz.218	m2	47,578	
				RAZEM	47,578
220 d.3.5	KNR W-01 0217-01	Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany ręcznie - gruntowanie	m2		
		poz.218	m2	47,578	
				RAZEM	47,578
221 d.3.5	KNR W-01 0217-02	Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm na podłożu anhydrytowym układany ręcznie	m2		
		poz.218	m2	47,578	
				RAZEM	47,578
222 d.3.5	KNR W-01 0217-03	Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany ręcznie - dodatek/potrącenie za zmianę grubości warstwy o 1 mm Krotność = 2	m2		
		poz.218	m2	47,578	
				RAZEM	47,578
223 d.3.5	KNR W-01 0102-01	Przygotowanie podłoża anhydrytowych pod podkłady - szlifowanie	m2		
		poz.218	m2	47,578	
				RAZEM	47,578

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
224 d.3.5	KNR W-01 0102-02	Przygotowanie podłoży anhydrytowych pod podkłady - odkurzanie	m2		
		poz.218	m2	47,578	
				RAZEM	47,578
225 d.3.5	KNR-W 2-02 1123-01	ANALOGIA - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Wykładzina homogeniczna obiektowa Klasa użytkowania : 34 Gramatura: min. 2900g/m2 Klasa palności: Bfl-s1 Antypoślizgowość: R9	m2		
		poz.218	m2	47,578	
				RAZEM	47,578
226 d.3.5	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.218	m2	47,578	
				RAZEM	47,578
227 d.3.5	KNR W-02 0102-01	ANALOGIA Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową - akrylowanie pod malowanie	m		
		$5,8 * 2 + 8,45 * 2 + 3,0 * 4$	m	40,500	
				RAZEM	40,500
228 d.3.5		Wykonanie fasety na połączeniu ścian i posadzki w celu wywinięcia wykładziny, montaż listew progowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
229 d.3.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$4,4 * 8,23 + 1,4 * 4,11$	m2	41,966	
				RAZEM	41,966
230 d.3.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		$(1,6 * 2,25) * 4 + 0,9 * 2,0$	m2	16,200	
				RAZEM	16,200
231 d.3.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufity pod malowanie	m2		
		$4,4 * 8,23 + 1,4 * 4,11$	m2	41,966	
				RAZEM	41,966
232 d.3.5	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		poz.231	m2	41,966	
				RAZEM	41,966
233 d.3.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.232	m2	41,966	
				RAZEM	41,966
234 d.3.5	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
		$(5,8 * 2 + 8,23 * 2) * 3,0$	m2	84,180	
				RAZEM	84,180
235 d.3.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.234	m2	84,180	
				RAZEM	84,180
236 d.3.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.234	m2	84,180	
				RAZEM	84,180
237 d.3.5		Demontaż montaż grzejników w celu wykonania malowania wraz z malowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
238 d.3.5	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3		
		poz.215 * 0,04 + 0,5	m3	2,179	
				RAZEM	2,179
239 d.3.5		Opłata za przyjęcie i utylizację odpadów budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
240 d.3.5		Wykonanie naprawy ścian po montażu listew podłogowych, wyprowadzenie ścian w celu wyoblenia wykładziny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.6		POM 0.08			
241 d.3.6	KNNR-W 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m2		
		2,6 * 1,25	m2	3,250	
				RAZEM	3,250
242 d.3.6	KNR 7-28 0301-06	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2		
		poz.241	m2	3,250	
				RAZEM	3,250
243 d.3.6	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - wyrównanie posadzki, skucie nierówności, usunięcie lepiku	m2		
		poz.241	m2	3,250	
				RAZEM	3,250
244 d.3.6	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący zwiększający przyczepność	m2		
		poz.241 + (2,6 * 2 + 1,25 * 2) * 0,2	m2	4,790	
				RAZEM	4,790
245 d.3.6	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - przyjęto minimalna grubość 40 mm	m2		
		poz.244	m2	4,790	
				RAZEM	4,790
246 d.3.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m2		
		poz.245	m2	4,790	
				RAZEM	4,790
247 d.3.6	KNR W-01 0217-01	Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany ręcznie - gruntowanie	m2		
		poz.245	m2	4,790	
				RAZEM	4,790
248 d.3.6	KNR W-01 0217-02	Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm na podłożu anhydrytowym układany ręcznie	m2		
		poz.245	m2	4,790	
				RAZEM	4,790
249 d.3.6	KNR W-01 0217-03	Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany ręcznie - dodatek/potrącenie za zmianę grubości warstwy o 1 mm Krotność = 2	m2		
		poz.245	m2	4,790	
				RAZEM	4,790
250 d.3.6	KNR W-01 0102-01	Przygotowanie podłoża anhydrytowych pod podkłady - szlifowanie	m2		
		poz.245	m2	4,790	
				RAZEM	4,790

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
251 d.3.6	KNR W-01 0102-02	Przygotowanie podłoży anhydrytowych pod podkłady - odkurzenie	m2		
		poz.245	m2	4,790	
				RAZEM	4,790
252 d.3.6	KNR-W 2-02 1123-01	ANALOGIA - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Wykładzina homogeniczna obiektowa Klasa użytkowania : 34 Gramatura: min. 2900g/m2 Klasa palności: Bfl-s1 Antypoślizgowość: R9	m2		
		poz.245	m2	4,790	
				RAZEM	4,790
253 d.3.6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.245	m2	4,790	
				RAZEM	4,790
254 d.3.6	KNR W-02 0102-01	ANALOGIA Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową - akrylowanie pod malowanie	m		
		2,6 * 2 + 1,25 * 2 + 3,0 * 4	m	19,700	
				RAZEM	19,700
255 d.3.6		Wykonanie fasety na połączeniu ścian i posadzki w celu wywiniecia wykładziny, montaż listew progowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
256 d.3.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,6 * 1,25	m2	3,250	
				RAZEM	3,250
257 d.3.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
258 d.3.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufity pod malowanie	m2		
		2,6 * 1,25	m2	3,250	
				RAZEM	3,250
259 d.3.6	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		poz.258	m2	3,250	
				RAZEM	3,250
260 d.3.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.259	m2	3,250	
				RAZEM	3,250
261 d.3.6	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
		(2,6 * 2 + 1,25 * 2) * 3,0	m2	23,100	
				RAZEM	23,100
262 d.3.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.261	m2	23,100	
				RAZEM	23,100
263 d.3.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.261	m2	23,100	
				RAZEM	23,100
264 d.3.6	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3		
		poz.242 * 0,04	m3	0,130	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,130
265 d.3.6		Oплата за przyjęcie i utylizację odpadów budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
266 d.3.6		Wykonanie naprawy ścian po montażu listew podłogowych, wyprowadzenie ścian w celu wyoblenia wykładziny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.7		POM 0.06			
267 d.3.7	KNNR-W 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m2		
		5,7 * 8,13	m2	46,341	
				RAZEM	46,341
268 d.3.7	KNR 7-28 0301-06	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2		
		poz.267	m2	46,341	
				RAZEM	46,341
269 d.3.7	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - wyrównanie posadzki, skucie nierówności, usunięcie lepiku	m2		
		poz.267	m2	46,341	
				RAZEM	46,341
270 d.3.7	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący zwiększający przyczepność	m2		
		poz.267 + (5,7 * 2 + 8,13 * 2) * 0,2	m2	51,873	
				RAZEM	51,873
271 d.3.7	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - przyjęto minimalna grubość 40 mm	m2		
		poz.270	m2	51,873	
				RAZEM	51,873
272 d.3.7	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m2		
		poz.271	m2	51,873	
				RAZEM	51,873
273 d.3.7	KNR W-01 0217-01	Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany ręcznie - gruntowanie	m2		
		poz.271	m2	51,873	
				RAZEM	51,873
274 d.3.7	KNR W-01 0217-02	Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm na podłożu anhydrytowym układany ręcznie	m2		
		poz.271	m2	51,873	
				RAZEM	51,873
275 d.3.7	KNR W-01 0217-03	Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany ręcznie - dodatek/potrącenie za zmianę grubości warstwy o 1 mm Krotność = 2	m2		
		poz.271	m2	51,873	
				RAZEM	51,873
276 d.3.7	KNR W-01 0102-01	Przygotowanie podłoży anhydrytowych pod podkłady - szlifowanie	m2		
		poz.271	m2	51,873	
				RAZEM	51,873
277 d.3.7	KNR W-01 0102-02	Przygotowanie podłoży anhydrytowych pod podkłady - odkurzanie	m2		
		poz.271	m2	51,873	
				RAZEM	51,873

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
278 d.3.7	KNR-W 2-02 1123-01	ANALOGIA - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Wykładzina homogeniczna obiektowa Klasa użytkowania : 34 Gramatura: min. 2900g/m2 Klasa palności: Bfl-s1 Antypoślizgowość: R9	m2		
		poz.271	m2	51,873	
				RAZEM	51,873
279 d.3.7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.271	m2	51,873	
				RAZEM	51,873
280 d.3.7	KNR W-02 0102-01	ANALOGIA Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową - akrylowanie pod malowanie	m		
		5,7 * 2 + 8,13 * 2 + 3,0 * 4	m	39,660	
				RAZEM	39,660
281 d.3.7		Wykonanie fasety na połączeniu ścian i posadzki w celu wywinięcia wykładziny, montaż listew progowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
282 d.3.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,7 * 8,13	m2	46,341	
				RAZEM	46,341
283 d.3.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		(1,6 * 2,25) * 4 + 0,9 * 2,0	m2	16,200	
				RAZEM	16,200
284 d.3.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome sufity pod malowanie	m2		
		5,7 * 8,13	m2	46,341	
				RAZEM	46,341
285 d.3.7	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		poz.284	m2	46,341	
				RAZEM	46,341
286 d.3.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.285	m2	46,341	
				RAZEM	46,341
287 d.3.7	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
		(5,7 * 2 + 8,13 * 2) * 3,0	m2	82,980	
				RAZEM	82,980
288 d.3.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.287	m2	82,980	
				RAZEM	82,980
289 d.3.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.287	m2	82,980	
				RAZEM	82,980
290 d.3.7		Demontaż montaż grzejników w celu wykonania malowania wraz z malowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
291 d.3.7	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3		
		poz.268 * 0,04 + 0,5	m3	2,354	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,354
292 d.3.7		Oплата za przyjęcie i utylizację odpadów budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
293 d.3.7		Wykonanie naprawy ścian po montażu listew podłogowych, wyprowadzenie ścian w celu wyoblenia wykładziny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.8		POM 0.05			
294 d.3.8	KNNR-W 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m2		
		5,7 * 8,62 - 0,12 * 5,7	m2	48,450	
				RAZEM	48,450
295 d.3.8	KNR 7-28 0301-06	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2		
		poz.294	m2	48,450	
				RAZEM	48,450
296 d.3.8	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - wyrównanie posadzki, skucie nierówności, usunięcie lepiku	m2		
		poz.294	m2	48,450	
				RAZEM	48,450
297 d.3.8	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący zwiększający przyczepność	m2		
		poz.294 + (5,7 * 4 + 8,62 * 2) * 0,2	m2	56,458	
				RAZEM	56,458
298 d.3.8	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - przyjęto minimalna grubość 40 mm	m2		
		poz.297	m2	56,458	
				RAZEM	56,458
299 d.3.8	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m2		
		poz.298	m2	56,458	
				RAZEM	56,458
300 d.3.8	KNR W-01 0217-01	Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany ręcznie - gruntowanie	m2		
		poz.298	m2	56,458	
				RAZEM	56,458
301 d.3.8	KNR W-01 0217-02	Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm na podłożu anhydrytowym układany ręcznie	m2		
		poz.298	m2	56,458	
				RAZEM	56,458
302 d.3.8	KNR W-01 0217-03	Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany ręcznie - dodatek/potrącenie za zmianę grubości warstwy o 1 mm Krotność = 2	m2		
		poz.298	m2	56,458	
				RAZEM	56,458
303 d.3.8	KNR W-01 0102-01	Przygotowanie podłoży anhydrytowych pod podkłady - szlifowanie	m2		
		poz.298	m2	56,458	
				RAZEM	56,458
304 d.3.8	KNR W-01 0102-02	Przygotowanie podłoży anhydrytowych pod podkłady - odkurzanie	m2		
		poz.298	m2	56,458	
				RAZEM	56,458

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
305 d.3.8	KNR-W 2-02 1123-01	ANALOGIA - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Wykładzina homogeniczna obiektowa Klasa użytkowania : 34 Gramatura: min. 2900g/m2 Klasa palności: Bfl-s1 Antypoślizgowość: R9	m2		
		poz.298	m2	56,458	
				RAZEM	56,458
306 d.3.8	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.298	m2	56,458	
				RAZEM	56,458
307 d.3.8	KNR W-02 0102-01	ANALOGIA Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową - akrylowanie pod malowanie	m		
		5,7 * 4 + 8,62 * 2 + 3,0 * 8	m	64,040	
				RAZEM	64,040
308 d.3.8		Wykonanie fasety na połączeniu ścian i posadzki w celu wywiniecia wykładziny, montaż listew progowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
309 d.3.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,7 * 8,62 - 0,12 * 5,7	m2	48,450	
				RAZEM	48,450
310 d.3.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		(1,6 * 2,25) * 4 + 0,9 * 2,0	m2	16,200	
				RAZEM	16,200
311 d.3.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome sufity pod malowanie	m2		
		5,7 * 8,62 - 0,12 * 5,7	m2	48,450	
				RAZEM	48,450
312 d.3.8	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		poz.311	m2	48,450	
				RAZEM	48,450
313 d.3.8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.312	m2	48,450	
				RAZEM	48,450
314 d.3.8	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
		(5,7 * 4 + 8,62 * 2) * 3,0	m2	120,120	
				RAZEM	120,120
315 d.3.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.314	m2	120,120	
				RAZEM	120,120
316 d.3.8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.314	m2	120,120	
				RAZEM	120,120
317 d.3.8		Demontaż montaż grzejników w celu wykonania malowania wraz z malowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
318 d.3.8	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3		
		poz.295 * 0,04 + 0,5	m3	2,438	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,438
319 d.3.8		Oплата za przyjęcie i utylizację odpadów budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
320 d.3.8		Wykonanie naprawy ścian po montażu listew podłogowych, wyprowadzenie ścian w celu wyoblenia wykładziny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.9		POM 0.04			
321 d.3.9	KNNR-W 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m2		
		4,26 * 5,7	m2	24,282	
				RAZEM	24,282
322 d.3.9	KNR 7-28 0301-06	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2		
		poz.321	m2	24,282	
				RAZEM	24,282
323 d.3.9	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - wyrównanie posadzki, skucie nierówności, usunięcie lepiku	m2		
		poz.321	m2	24,282	
				RAZEM	24,282
324 d.3.9	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący zwiększający przyczepność	m2		
		poz.321 + (5,7 * 2 + 4,26 * 2) * 0,2	m2	28,266	
				RAZEM	28,266
325 d.3.9	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - przyjęto minimalna grubość 40 mm	m2		
		poz.324	m2	28,266	
				RAZEM	28,266
326 d.3.9	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m2		
		poz.325	m2	28,266	
				RAZEM	28,266
327 d.3.9	KNR W-01 0217-01	Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany ręcznie - gruntowanie	m2		
		poz.325	m2	28,266	
				RAZEM	28,266
328 d.3.9	KNR W-01 0217-02	Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm na podłożu anhydrytowym układany ręcznie	m2		
		poz.325	m2	28,266	
				RAZEM	28,266
329 d.3.9	KNR W-01 0217-03	Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany ręcznie - dodatek/potrącenie za zmianę grubości warstwy o 1 mm Krotność = 2	m2		
		poz.325	m2	28,266	
				RAZEM	28,266
330 d.3.9	KNR W-01 0102-01	Przygotowanie podłoży anhydrytowych pod podkłady - szlifowanie	m2		
		poz.325	m2	28,266	
				RAZEM	28,266
331 d.3.9	KNR W-01 0102-02	Przygotowanie podłoży anhydrytowych pod podkłady - odkurzanie	m2		
		poz.325	m2	28,266	
				RAZEM	28,266

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
332 d.3.9	KNR-W 2-02 1123-01	ANALOGIA - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Wykładzina homogeniczna obiektowa Klasa użytkowania : 34 Gramatura: min. 2900g/m2 Klasa palności: Bfl-s1 Antypoślizgowość: R9	m2		
		poz.325	m2	28,266	
				RAZEM	28,266
333 d.3.9	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.325	m2	28,266	
				RAZEM	28,266
334 d.3.9	KNR W-02 0102-01	ANALOGIA Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową - akrylowanie pod malowanie	m		
		5,7 * 2 + 4,26 * 2 + 3,0 * 4	m	31,920	
				RAZEM	31,920
335 d.3.9		Wykonanie fasety na połączeniu ścian i posadzki w celu wywiniecia wykładziny, montaż listew progowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
336 d.3.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,7 * 4,26	m2	24,282	
				RAZEM	24,282
337 d.3.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		(1,6 * 2,25) * 2 + 0,9 * 2,0	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
338 d.3.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome sufity pod malowanie	m2		
		5,7 * 4,26	m2	24,282	
				RAZEM	24,282
339 d.3.9	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		poz.338	m2	24,282	
				RAZEM	24,282
340 d.3.9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.339	m2	24,282	
				RAZEM	24,282
341 d.3.9	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
		(5,7 * 2 + 4,26 * 2) * 3,0	m2	59,760	
				RAZEM	59,760
342 d.3.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.341	m2	59,760	
				RAZEM	59,760
343 d.3.9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.341	m2	59,760	
				RAZEM	59,760
344 d.3.9		Demontaż montaż grzejników w celu wykonania malowania wraz z malowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
345 d.3.9	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3		
		poz.322 * 0,04 + 0,5	m3	1,471	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,471
346 d.3.9		Oплата za przyjęcie i utylizację odpadów budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
347 d.3.9		Wykonanie naprawy ścian po montażu listew podłogowych, wyprowadzenie ścian w celu wyoblenia wykładziny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		PARTER ROBOTY PO INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH			
348 d.4	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		750	m	750,000	
				RAZEM	750,000
349 d.4	KNNR 5 1209-0602	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		20	otw.	20,000	
				RAZEM	20,000
350 d.4	KNNR 5 0301-09	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym	szt.		
		60	szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
351 d.4	KNNR 5 0302-02	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm	szt.		
		60	szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
352 d.4	KNNR 5 0111-02	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże inne niż betonowe - wykonanie koryt do prowadzenia przewodów dla instalacji oświetleniowych na suficie	m		
		281	m	281,000	
				RAZEM	281,000
353 d.4		Roboty towarzyszące dla wykonania koryt dla przewodów na sufitach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
354 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
		750 * 0,2 + 750 * 0,4	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
355 d.4	KNNR-W 9 1101-03	Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer. 15-20 cm	m		
		750	m	750,000	
				RAZEM	750,000
356 d.4	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		750 * 0,4	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
357 d.4		Naprawa i przygotowanie miejsc do montażu i demontażu rozdzielni.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
358 d.4		Naprawa i przygotowanie miejsc po demontażu opraw oświetleniowych, gniazd, instalacji Lan, przewodach i kablach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		PARTER MALOWANIE			
5.1		Korytarze			
359 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$37,55 * 4,36 + 2,12 * 27,5 - 2,52 * 6,95 - 2,55 * 6,93 + 4,36 * 2,28 + 2,15 * 3,62 + 15$	m2	219,556	
				RAZEM	219,556
360 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		$(1,6 * 2,25) * 9 + 0,9 * 2,0 * 13 + 3,6 * 2,25 * 5$	m2	96,300	
				RAZEM	96,300
361 d.5.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome sufity pod malowanie	m2		
		$37,55 * 4,36 + 2,12 * 27,5 - 2,52 * 6,95 - 2,55 * 6,93 + 4,36 * 2,28 + 2,15 * 3,62 + 15$	m2	219,556	
				RAZEM	219,556
362 d.5.1	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		poz.361	m2	219,556	
				RAZEM	219,556
363 d.5.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.362	m2	219,556	
				RAZEM	219,556
364 d.5.1	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
		$(37,55 * 2 + 4,36 * 2 + 2,12 * 2 + 2 * 27,5 - 2,52 * 6,95 - 2,55 * 6,93 + 4,36 * 2,28 + 2,15 * 3,62 + 8) * 3,2$	m2	427,515	
				RAZEM	427,515
365 d.5.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.364	m2	427,515	
				RAZEM	427,515
366 d.5.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		$(37,55 * 2 + 4,36 * 2 + 2,12 * 2 + 2 * 27,5 - 2,52 * 6,95 - 2,55 * 6,93) * 1,2$	m2	129,449	
				RAZEM	129,449
367 d.5.1	KNR-W 2-02 1510-01	ANALOGIA Dwukrotne malowanie farbami olejnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany lamperia	m2		
		$(37,55 * 2 + 4,36 * 2 + 2,12 * 2 + 2 * 27,5 - 2,52 * 6,95 - 2,55 * 6,93 + 4,36 * 2,28 + 2,15 * 3,62 + 8) * 2,0$	m2	267,197	
				RAZEM	267,197
368 d.5.1	KNR W-02 0102-01	ANALOGIA Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową - akrylowanie pod malowanie	m		
		$37,55 * 2 + 4,36 * 2 + 3,0 * 4 + 2,12 * 2 + 27,5 * 2 + 3,0 * 4 + 4,36 * 2 + 2,28 * 2 + 2,15 * 2 + 3,62 * 2 + 8$	m	199,880	
				RAZEM	199,880
369 d.5.1		Demontaż i montaż grzejników w celu wykonania malowania wraz z malowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
370 d.5.1		Opłata za przyjęcie, transport i utylizację odpadów budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.2		Klatki schodowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
371 d.5.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
372 d.5.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie balustrad	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
373 d.5.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome sufity pod malowanie	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
374 d.5.2	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		poz.373	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
375 d.5.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.374	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
376 d.5.2	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
		260	m2	260,000	
				RAZEM	260,000
377 d.5.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.376	m2	260,000	
				RAZEM	260,000
378 d.5.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		105	m2	105,000	
				RAZEM	105,000
379 d.5.2	KNR-W 2-02 1510-01	ANALOGIA Dwukrotne malowanie farbami olejnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany lamperia	m2		
		155	m2	155,000	
				RAZEM	155,000
380 d.5.2	KNR W-02 0102-01	ANALOGIA Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową - akrylowanie pod malowanie	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
381 d.5.2		Oплата za przyjęcie, transport i utylizację odpadów budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		RENOWACJA ISTNIEJĄCEJ POSADZKI			
6.1		Posadzka lastriko parter			
382 d.6.1		Renowacja istniejącej posadzki lastriko powierzchnia 217m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
383 d.6.1		Naprawa istniejącej posadzki lastriko - przyjęto 15% powierzchni ok. 33m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
384 d.6.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		4,62	m2	4,620	
				RAZEM	4,620

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
385 d.6.1	KNR AT-17 0108-03	Cięcie posadzek i stropów z betonu niezbrojonego o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową	m2		
		0,5	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
386 d.6.1	KNR 7-28 0301-06	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2		
		4,62	m2	4,620	
				RAZEM	4,620
387 d.6.1	KNR 7-28 0302-09	Uzupełnienie posadzek jednolitych lastrykowych wraz z cokołem	m2		
		4,62	m2	4,620	
				RAZEM	4,620
388 d.6.1		Oczyszczenie cokołów istniejących lastrykowych pow. ok. 133mb	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
389 d.6.1		Uzupełnienie cokołów lastryko ok. 15mb	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6.2		Renowacja klatki schodowe			
390 d.6.2		Renowacja istniejącej posadzki lastryko powierzchnia 205m2 - spoczniki, stopnie całość klatek schodowychh	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
391 d.6.2		Czyszczenie z farby metalowej balustrady h=117 z płaskowników 20mm, gruntowanie i 2x malowanie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
392 d.6.2		Wykonanie pochwytów balustrad z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
393 d.6.2		Czyszczenie cokołów lastryko ok. 65mb	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000