
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi wewnętrznej ok. 185 mb do parku w granicach działki nr 65/2 ob-
ręb 0003 Gierczyn w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej wraz z odcin-
kiem drogi wewnętrznej w parku wraz z utwardzeniem miejsc postojowych przy
części rekreacyjno - wypoczynkowe

ADRES INWESTYCJI : GIERCZYN droga nr 65/2 i działka nr 45/5

INWESTOR : GMINA MIRSK

ADRES INWESTORA : 59-630 MIRSK PLAC WOLNOŚCI 39

BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Sobała

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Krzysztof Sobała (drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 2024.03.25

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024.03.25

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-04 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim Przebudowa dróg. Wyznaczeni osi drogi oraz granic pasa drogowego przy udziale uprawnionego geodety. 0.185+0.145	km km	 0.330	
				RAZEM	0.330
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni drogi dojazdowej i parkingu w parku sołeckim w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm Krotność = 1.5 (2.60*145)+(30.0*6.00)	m ² m ²	 557.000	
				RAZEM	557.000
3	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV (2.60*145)*0.3+(30.0*6.00)*0.3-46.0	m ³ m ³	 121.100	
				RAZEM	121.100
4	KNR 2-31 0104-07	Warstwa odsączająca z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi i miejsc postojowych, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (2.60*145)+(30.0*6.00)	m ² m ²	 557.000	
				RAZEM	557.000
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 1.25 (2.60*145)+(30.0*6.00)	m ² m ²	 557.000	
				RAZEM	557.000
6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 42.0*0.4*0.2	m ³ m ³	 3.360	
				RAZEM	3.360
7	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem 30+6.0+6.0	m m	 42.000	
				RAZEM	42.000
8	NNRNB 231 0511- 03	Układanie nawierzchni parkingu z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m ² - kostka betonowa Holland 30.0*6.0	m ² m ²	 180.000	
				RAZEM	180.000
9	KNNR 6 1301-05	Plantowanie, ścinanie zawyżonych poboczy poboczy oraz kole- in nawierzchni gruntowej wykonywane mechanicznie z odwo- zem nadmiaru gruntu przy średniej szerokości pobocza 0,75 m (185.0*0.75)+(185.0*0.75)	m ² m ²	 277.500	
				RAZEM	277.500
10	KNNR 6 0113-01	Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywami łamanymi gr. 20 cm Krotność = 1.25 185.0*4.0+30	m ² m ²	 770.000	
				RAZEM	770.000
11	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod oporniki wtopione i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. IV 145+145+42	m m	 332.000	
				RAZEM	332.000
12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod oporniki wtopione betonowa z oporem (145+145)*0.2*0.2	m ³ m ³	 11.600	
				RAZEM	11.600
13	KNNR 6 0401-05	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25x100 cm na wykonanej ławie betonowej z oporem 145+145	m m	 290.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	290.000
14	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) (145.0*2.6)+(185.0*4.00)+20+30	m ² m ²	1167.000	
				RAZEM	1167.000
15	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (145.0*2.6)+(185.0*4.00)+30+20	m ² m ²	1167.000	
				RAZEM	1167.000
16	KNNR 6 0107-01	Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 grubości 28 cm (185,0m x 0,75m)x2 2*(185.0*0.75)*0.28	m ³ m ³	77.700	
				RAZEM	77.700
17	KNNR 6 0107-01	Wyprofilowanie poboczy za opornikiem i krawężnikiem gruntem z wykopu i koryta grubości 20cm (145,0+115+6,0+6,0+2,60)*0,2 (125.0+95+5.2+5.2)*0.2	m ³ m ³	46.080	
				RAZEM	46.080