

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont - modernizacja dróg dojazdowych do budynków nr 92, 89, 88 i 90 na terenie sołectwa Gierczyn (na tzw. Fersztlu)

W ramach realizacji zamierzenia przewiduje się wykonanie robót w granicach działek 523, 536, 537 i 635 obręb 0003 Gierczyn.

Zakres robót przewidzianych do wykonania:

- roboty pomiarowe wyznaczenie tras drogi w terenie - 0,86km
- plantowanie i ścięcie zawyzonych poboczy oraz kolein i wyrw z odwozem nadmiaru gruntu na powierzchni 1200,0m²
- wykonanie koryta na mijance - 64m²
- warstwa odsączająca z piasku gr 12 cm - 64m²
- wykonanie podbudowy z kruszywa bazaltowego grubości średnio 20 cm na drogach wewnętrznych = 1426,50 m²
- rowki pod oporniki wtopione 690,0m
- ława pod oporniki - 27,60m³
- ustawienie oporników betonowych wtopionych 12x25x100 - 690,0m
- wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych gr. 6cm - 897,00m²
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze w granicach działki 635 gr. 8 cm (4+4)- 1221,m²
- uzupełnienie i wzmocnienie poboczy 61,60m³
- wyprofilowanie poboczy dróg wew. 28,8m³

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim z wyznaczeniem osi drogi i granic działek -droga wewnętrzna 536 - 105m - droga w granicach działki nr 635 - 450m - droga wewnętrzna dojazdowa 537 - 270m - mijanka 30m -droga gminna 112717D - 625m 0.105+0.450+0.275+0.030	km km	 0.860	 0.860
2	KNR 2-01 0109-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych 0.14	ha ha	 0.140	 0.140
3	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40 cm - droga nr 536 Krotność = 2 140	m m	 140.000	 140.000
4	KNNR 6 1301-05	Plantowanie, ścinanie zawyżonych poboczy oraz kolein nawierzchni gruntowej wykonywane mechanicznie z odwozem nadmiaru gruntu przy średniej szerokości pobocza 0,50 m oraz koleiny szer 1,0m na drogach wewnętrznych nr 536 i 537 oraz odcinkach drogi w granicach działki 635 (105*2.0)+(450*1.0)+(270*2.0)	m ² m ²	 1200.000	 1200.000
5	KNNR 6 0102-05	Koryto o gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na poszerzeniach - mijanka przy drodze nr 112718D Krotność = 2 64.0	m ² m ²	 64.000	 64.000
6	KNNR 6 0104-01	Warstwa odsączająca na poszerzeniu (mijance) zagęszczana mechanicznie o gr.12 cm Krotność = 1.2 64.0	m ² m ²	 64.000	 64.000
7	KNNR 6 0113-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm na drodze nr 536, mijance i drodze nr 537 i zjazdach Krotność = 1.25 (105.0*3.5)+64+(270*3.5)+50	m ² m ²	 1426.500	 1426.500
8	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) na drodze dojazdowej nr 536, mijance i drodze 537 (105.0*2.6)+64+(270*2.6)+50	m ² m ²	 1089.000	 1089.000
9	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod oporniki wtopione i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. IV 345*2	m m	 690.000	 690.000
10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod oporniki wtopione betonowa z oporem (345+345)*0.2*0.2	m ³ m ³	 27.600	 27.600
11	KNNR 6 0401-05	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25x100 cm na wykonanej ławie betonowej z oporem 345+345	m m	 690.000	 690.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	690.000
12	KNNR 6 1107-03	Wyrównanie lokalnych nierówności mieszanką mineralno - asfaltową koleiny w km 0+000 - 0+105 oraz naprawy na- wierzchni w km 0+105 - 0+450 w ilości ok. 75kg na m2 (105.0*0.8*0.075)+(105.0*0.8*0.075)+(345.0*1.5*0.075)	t t	 51.413	
				RAZEM	51.413
13	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- wych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) na odcinku 0+105 - 0+450 i zjazdach 345*2.6+30	m ² m ²	 927.000	
				RAZEM	927.000
14	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- wych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - na odcinku dro- gi w granicach działki leśnej 635 w km 0+000 - 0+450 i zjaz- dach (105*2.8)+(345*2.6)+30	m ² m ²	 1221.000	
				RAZEM	1221.000
15	KNNR 6 0107-01	Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 gru- bości 8 cm 2*(105*0.5)*0.06+2*(270*0.5)*0.06+2*(105*0.5)*0.06	m ³ m ³	 28.800	
				RAZEM	28.800
16	KNNR 6 0107-01	Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 - uzu- pełnienie za opornikiem 2*(345*0.5)*0.20	m ³ m ³	 69.000	
				RAZEM	69.000

