
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont publicznej drogi gminnej 112717D w Gierczynie w granicach działek nr 595 (górną część), 579/1 i drogi wewnętrznej nr 578 obręb 0003 Gierczyn w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 710 mb.

ADRES INWESTYCJI : GIERCZYN drogi nr 595(część), 578 i 579

INWESTOR : GMINA MIRSK

ADRES INWESTORA : Plac Wolności 39

BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Sobała

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Krzysztof Sobała

DATA OPRACOWANIA : 2024.03.11

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024.03.11

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim z wyznaczeniem osi drogi i granic działek -droga wewnętrzna 95m +25m = 120m -droga gminna 112717D - 625m 0.12+0.625	km km	 0.745	
				RAZEM	0.745
2	KNNR 6 1301-05	Plantowanie, ścinanie zawyżonych poboczy poboczy oraz kolejin nawierzchni gruntowej wykonywane mechanicznie z odwozem nadmiaru gruntu przy średniej szerokości pobocza 0,50 m oraz kolejiny szer 1,0m droga wewnętrzna 578 (95*1.0)+(95*0.5*2)	m ² m ²	 190.000	
				RAZEM	190.000
3	KNNR 6 0113-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa bazaltowego gr 20cm na odcinku drogi wewnętrznej nr 578 i dojeździe do budynku nr 74 Krotność = 1.25 95*3.6+25*3.6+10	m ² m ²	 442.000	
				RAZEM	442.000
4	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) na drogach dojazdowych do nr 75 i 74 95*2.6+25*2.6+10	m ² m ²	 322.000	
				RAZEM	322.000
5	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie i uzupełnienia pobocza niesortem bazaltowym o gr. po zagęszczeniu 6cm Krotność = 0.6 (95+25)*0.06	m ³ m ³	 7.200	
				RAZEM	7.200
6	KNNR 6 1301-05	Plantowanie i ścinanie poboczy drogi gminnej nr 112717D na odcinku 625m 625*0.5*2	m ² m ²	 625.000	
				RAZEM	625.000
7	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40 cm Krotność = 2 160	m m	 160.000	
				RAZEM	160.000
8	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy fundamentowe żwirowe 6.0*0.7*0.25	m ³ m ³	 1.050	
				RAZEM	1.050
9	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PEHD o średnicy 40 cm 6.0	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNNR 6 0605-04	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm z kamienia naturalnego 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 6 0602-06	Obudowy wylotów przepustów o średnicy 40 cm z kamienia naturalnego 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 6 0113-01	Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywami łamanymi gr. 20 cm na odcinku drogi gminnej nr 112717D 625m Krotność = 1.25 625*2.6+20	m ² m ²	 1645.000	
				RAZEM	1645.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod oporniki wtopione i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. IV 625*2	m m	1250.000	
				RAZEM	1250.000
14	KNR 2-31 0402-04	Ława pod oporniki wtopione betonowa z oporem 625*2*0.2*0.2	m ³ m ³	50.000	
				RAZEM	50.000
15	KNNR 6 0401-05	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25x100 cm na wykonanej ławie betonowej z oporem 625*2	m m	1250.000	
				RAZEM	1250.000
16	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) na całym odcinku drogi i zjazdach 50m2 625*2.6+20	m ² m ²	1645.000	
				RAZEM	1645.000
17	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 625*2.6+20	m ² m ²	1645.000	
				RAZEM	1645.000
18	KNNR 6 0107-01	Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 za opornikami do 20cm 625*0.20	m ³ m ³	125.000	
				RAZEM	125.000