
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont ciągu dróg wewnętrznych w granicach działek nr 595, 534 i 535 obręb 0003 Gierczyn w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 200 mb.

ADRES INWESTYCJI : GIERCZYN drogi nr 595(część), 534, 535

INWESTOR : GMINA MIRSK

ADRES INWESTORA : Plac Wolności 39

BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Sobała

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Krzysztof Sobała

DATA OPRACOWANIA : 2024.03.11

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024.03.11

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-04 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim Przebudowa dróg. Wyznaczeni osi drogi oraz granic pasa drogowego przy udziale uprawnionego geodety. 0.2	km km	 0.200	
				RAZEM	0.200
2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości drogi w km 0+160 - 0+200 40.0*3.5	m ² m ²	 140.000	
				RAZEM	140.000
3	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 40.0*3.5	m ² m ²	 140.000	
				RAZEM	140.000
4	KNNR 6 1301-05	Plantowanie, ścinanie zawyżonych poboczy poboczy oraz kolein nawierzchni gruntowej wykonywane mechanicznie z odwozem nadmiaru gruntu przy średniej szerokości pobocza 0,50 m oraz koleiny szer 1,0m drogi wewnętrzne nr 595(część), 534 i 535 (160*1.0)+(160*0.5*2)	m ² m ²	 320.000	
				RAZEM	320.000
5	KNNR 6 0113-01	Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywami łamanymi gr. 20 cm Krotność = 1.25 200*2.6+20	m ² m ²	 540.000	
				RAZEM	540.000
6	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod oporniki wtopione i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. IV 200*2	m m	 400.000	
				RAZEM	400.000
7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod oporniki wtopione betonowa z oporem 200*2*0.2*0.2	m ³ m ³	 16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNNR 6 0401-05	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25x100 cm na wykonanej ławie betonowej z oporem 200*2	m m	 400.000	
				RAZEM	400.000
9	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) na całej długości drogi i zjazdach 25m2 200*2.6+20	m ² m ²	 540.000	
				RAZEM	540.000
10	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 200*2.6+20	m ² m ²	 540.000	
				RAZEM	540.000
11	KNNR 6 0107-01	Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 - uzupełnienie za opornikiem 200*0.20	m ³ m ³	 40.000	
				RAZEM	40.000