

GMINA MIRSK

Plac Wolności 39

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Giebułtów - droga dojazdowa do gruntów rolnych.
ADRES INWESTYCJI : GIEBUŁTÓW drogi nr 112706D w granicach działek 208/2, 193
INWESTOR : GMINA MIRSK
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 39
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej DOMIN
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Krzysztof Sobala (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 2024.05.15

WYKONAWCA :

Andrzej Domin
Data opracowania
2024.05.15

INWESTOR :

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński
Data zatwierdzenia

Sp. o.o. w d.o.o.

inż. KRZYSZTOF SOBALA
Uprawnienia budowlane w zakresie budowy
drog, kotłowni, mostów, przepustów
i mostów oraz obiektów budowlanych
będących budynkami, art. 5 ust. 1, § 7
i § 13 ust. 1 pkt 7 lit. b prawa budowlanego.
Numer ewidencyjny uprawnień 628/79

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników, krzaków i porostów samosiejek w poboczu i na skarpach rowu drogi 0.12	ha ha	0.120	
				RAZEM	0.120
2	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim z wyznaczeniem osi drogi i granic działek 0.75	km km	0.750	
				RAZEM	0.750
3	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm 90+45	m m	135.000	
				RAZEM	135.000
4	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy fundamentowe żwirowe - km 0+354 średnicy 300mm - 6m - km 0+685 średnicy 400mm - 8m (8.0+6.0)*0.4*0.25	m ³ m ³	1.400	
				RAZEM	1.400
5	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PEHD o średnicy 30/40 cm - km 0+354 średnicy 300mm - 6m - km 0+685 średnicy 400mm - 8m 6+8	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNNR 6 0605-04	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o średnicy 30/40 cm z kamienia naturalnego 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNNR 6 0602-06	Obudowy wylotów przepustów o średnicy 30/40 cm z kamienia naturalnego 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNNR 6 1301-05	Plantowanie i ścinanie zawyżonych poboczy drogi gminnej nr 112706D na odcinku 0,75km 750*0.5*2	m ² m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
9	KNNR 6 0113-01	Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywami łamanymi gr. 20 cm w tym zjazdy(skrzyżowania) 120m ² Krotność = 1.25 750*3.5+120	m ² m ²	2745.000	
				RAZEM	2745.000
10	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) nawierzchnia szerokości 2,5m + 100m ² zjazdu 750*2.7+120	m ² m ²	2145.000	
				RAZEM	2145.000
11	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 750*2.7+120	m ² m ²	2145.000	
				RAZEM	2145.000
12	KNNR 6 0107-01	Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 grubości 8 cm 750*0.08	m ³ m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
13	KNNR 6 1001-01	Powierzchniowe utrwalanie poboczy asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² 750	m ² m ²	750.000	
				RAZEM	750.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	wycena in- dywidual- na	Projekt budowlany powykonawczy przebudowy drogi	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000