

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,265	ha	0,265	
				RAZEM	0,265
2 d.1	KNR 2-01 0201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km $58,17 \times 1,20 \times 3,00 \times 0,5 = 104,706$	m ³		
		104,706	m ³	104,706	
				RAZEM	104,706
3 d.1	KNR 2-01 0106-07	Ręczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
4 d.1	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem $58,17 \times 3,00 = 174,51$	m ²		
		174,51	m ²	174,510	
				RAZEM	174,510
5 d.1	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km $8 \times 1,2 \times 1,5 = 14,4$	mp		
		14,4	mp	14,400	
				RAZEM	14,400
6 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 10	m ³		
		104,706	m ³	104,706	
				RAZEM	104,706
7 d.1	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym	m ³		
		3	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
8 d.1	KNNR 6 1301-02	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie	m ²		
		11	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
9 d.1	KNNR 6 1005-03	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
		27	m ²	27,000	
				RAZEM	27,000
10 d.1	KNNR 6 1005-02	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki	m ²		
		11	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
2	45111300-1	ROZBIÓRKA MURU CEMENTARZA Z PUSTAKÓW ŻUŻŁOWO-CEMENTOWYCH			
11 d.2	KNR 4-01 0348-10	Rozebranie ścianki z pustaków typu 'Alfa' na zaprawie cementowo-wapiennej $65,76 \times 1,95 + 14 \times 0,54 \times 1,95 = 142,974$	m ²		
		142,974	m ²	142,974	
				RAZEM	142,974
12 d.2	KNR 4-04 0203-05	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości 30-40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu $65,76 \times 0,90 \times 0,35 = 21,344$	m ³		
		21,344	m ³	21,344	
				RAZEM	21,344

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze $142,974 \times 0,28 + 21,344 = 40,033 + 21,344 = 61,377$	m3		
		61,377	m3	61,377	
				RAZEM	61,377
14 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3		
		61,377	m3	61,377	
				RAZEM	61,377
15 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		61,377	m3	61,377	
				RAZEM	61,377
16 d.2	KNNR 1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami po usunięciu fundamentu kamiennego z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gruntu I-III $65,76 \times 0,90 \times 0,40 = 23,674$	m3		
		23,674	m3	23,674	
				RAZEM	23,674
17 d.2	KNNR 1 0408-02	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat. III ubijakami mechanicznymi	m3		
		23,674	m3	23,674	
				RAZEM	23,674
3	45340000-2	BUDOWA OGRODZENIA Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH			
18 d.3	KNR 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych-budowa $65,76 \times 2,00$ = 131,52	m2		
		131,52	m2	131,520	
				RAZEM	131,520
19 d.3	KNR 4-01 0103-03	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV $37 \times 0,40 \times 0,40 \times 1,00 = 5,92$	m3		
		5,92	m3	5,920	
				RAZEM	5,920
20 d.3	KSNR 6 0105-02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm $37 \times 0,40 \times 0,40 = 5,92$	m2		
		5,92	m2	5,920	
				RAZEM	5,920
21 d.3	KSNR 6 0113-01	. Podbudowa słupków konstrukcji ogrodzenia	m2		
		5,92	m2	5,920	
				RAZEM	5,920
22 d.3	KNR 4-01 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych łąw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego. Obetonowanie słupków konstrukcji ogrodzenia $37 \times 0,4 \times 0,4 \times 0,8 = 4,736$	m3		
		4,736	m3	4,736	
				RAZEM	4,736
23 d.3	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa $37 \times 0,4 \times 0,4 = 5,92$	m2		
		5,92	m2	5,920	
				RAZEM	5,920
24 d.3	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,92	m2	5,920	
				RAZEM	5,920
25 d.3	KNR 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV 65,76 x 4,00 = 263,04	m2		
		263,04	m2	263,040	
				RAZEM	263,040
26 d.3	KNR 2-21 0401-06	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem	m2		
		263,04	m2	263,040	
				RAZEM	263,040