

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż i zasilanie rozdzielnic TM wraz z nowym WLZ do mieszkania			
1	KNR-W 5-08	Rozdzielnica TM	szt		
d.1	0405-08	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KSNR 5	Kabel N2XH-J 5x6mm2	m		
d.1	0801-03	10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
3	KNR-W 5-08	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
d.1	0901-03	5	pomiar	5.00	
				RAZEM	5.00
4	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
d.1	0902-01	1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Oświetlenie podstawowe			
5	KNR-W 5-08	Przygotowanie do montażu opraw oświetlenia podstawowego	kpl.		
d.2	0502-06	12	kpl.	12.00	
				RAZEM	12.00
6	KNR-W 5-08	Przewód N2XH-J 3x1,5	m		
d.2	0207-01	100	m	100.00	
				RAZEM	100.00
7	KNR-W 5-08	Łączniki jednobiegunowe p/t	szt.		
d.2	0308-04	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
8	KNR-W 5-08	Łączniki jednobiegunowe p/t IP44	szt.		
d.2	0308-04	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR-W 5-08	Łączniki świecznikowy p/t	szt.		
d.2	0308-04	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNR-W 5-08	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
d.2	0901-01	1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR-W 5-08	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
d.2	0901-02	3	pomiar	3.00	
				RAZEM	3.00
12	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
d.2	0902-01	1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomiar		
d.2	0902-02	3	pomiar	3.00	
				RAZEM	3.00
3		Zasilanie gniazd elektrycznych 230V, 16A - ogólnych			
14	KNNR 5	Gniazda podwójne 230V, 16A p/t IP 20	szt.		
d.3	0308-05	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
15	KNNR 5	Gniazda pojedyncze 230V, 16A p/t IP44	szt.		
d.3	0308-05	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNR-W 5-08	Przewód N2XH-J 3x2,5	m		
d.3	0226-04	100	m	100.00	
				RAZEM	100.00
17	KNR-W 5-08	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
d.3	0901-01	1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNR-W 5-08	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
d.3	0901-02	3	pomiar	3.00	
				RAZEM	3.00
19	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
d.3	0902-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR-W 5-08 d.3 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomiar		
		3	pomiar	3.00	
				RAZEM	3.00
4		Zasilanie gniazd elektrycznych 16A, 400V			
21	KNR 5 d.4 0308-05	Gniazda 16A, 400V n/t z	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
22	KNR-W 5-08 d.4 0226-04	Przewód N2XH-J 5x2,5	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
23	KNR-W 5-08 d.4 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR-W 5-08 d.4 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNR-W 5-08 d.4 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00