

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont przywracający sprawność techniczną ciągu dróg wewnętrznych na odcinku 396m w Grudzy - intensywne opady deszczu "powódź wrzesień 2024r."
ADRES INWESTYCJI : Grudza drogi nr 383/2, 384/1 i 384/2
INWESTOR : GMINA MIRSK
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 39
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej DOMIN
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Krzysztof Sobala
DATA OPRACOWANIA : 2024.11.07

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024.11.07

Data zatwierdzenia

KOORDYNATOR
robót drogowych


mgr Andrzej Domin

12.11.2024r.

Sprawdził:


inż. KRZYSZTOF SOBALA
Uprawnienia budowlane w zakresie budowy
drog, lotniskowych i dróg startowych, przejazdów
i mostów oraz do projektowania budowli nie
będących budynkami, na podstawie § 5 ust. 1, § 7
i § 13 ust. 1 pkt 3 in. prawa budowlanego.
Numer ewidencyjny uprawnień 629/79

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim z wyznaczeniem osi drogi i granic działek 0.396	km km	 0.396	
				RAZEM	0.396
2	KNNR 6 1301-05	Plantowanie, ścinanie zawyżonych poboczy poboczy oraz kole- in nawierzchni gruntowej wzmocnionej tłuczniem - wykonywa- ne mechanicznie z odwozem nadmiaru gruntu przy średniej szerokości pobocza 0,50 m (396*0.5)+(396*0.5)	m ² m ²	 396.000	
				RAZEM	396.000
3	KNNR 6 0113-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa bazaltowego gr 20cm na całym odcinku drogi łącznie z wzmocnieniem pobocza drogi oraz zjazdów 40m ² Krotność = 1.25 (396*2.80)+(396*0.5)*2+40	m ² m ²	 1544.800	
				RAZEM	1544.800
4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) na całym odcinku drogi i zjazdach 20m ² (396*2.8)+40	m ² m ²	 1148.800	
				RAZEM	1148.800
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) (396*2.8)+40	m ² m ²	 1148.800	
				RAZEM	1148.800
6	KNNR 6 0107-01	Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 za opor- nikami do 20cm i 8 cm na pozostałym odcinku drogi (396*0.5+396*0.5)*0.08	m ³ m ³	 31.680	
				RAZEM	31.680

CIĄG DRÓG 383/2, 384/1, 384/2

obręb 0004 Grudza



Dane do kosztorysowania:

- odcinek A-B dz. nr 383/2 o długość 345m
- odcinek C-D dz. nr 384/1 i 384/2 o długości 51m

łącznie: 396m

- szerokość jezdni 2,8m
- utwardzone pobocza średnio 0,5m