

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Giebułtów - droga dojazdowa do gruntów rolnych - II etap.
ADRES INWESTYCJI : GIEBUŁTÓW w granicach działek 193, 713 i 716
INWESTOR : GMINA MIRSK
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 39
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej DOMIN
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Krzysztof Sobała (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 2025.04.16

WYKONAWCA :

KOORDYNATOR
robót drogowych

Data opracowania *Andrzej Domin*
2025.04.16

INWESTOR :

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasieński

Data zatwierdzenia

16.04.2025.

Sprawdził:

mgr KRZYSZTOF SOBAŁA
Uprawnienia budowlane w zakresie budowy
drog, lotniskowych, drog/hydrotechnicznych przepustów
i mostów oraz obiektów inżynierskich, budowli nie
będących budynkami, Rozdział 5.5 ust. 1, § 7
1 § 13 ust. 1 pkt 2 lit. 2 prawa budowlanego.
Numer ewidencyjny uprawnień 62879

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim z wyznaczeniem osi drogi i granic działek 0.782	km km	 0.782	
				RAZEM	0.782
2	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników, krzaków i porostów samosiejek w poboczu i na skarpach rowu drogi 0.10	ha ha	 0.100	
				RAZEM	0.100
3	KNNR 6 1301-05	Plantowanie i ścinanie zawyżonych poboczy i bruzdy międzyko- leinowej na drodze gminnej nr 112706D na odcinku 0,782km 782*0.5*3	m ² m ²	 1173.000	
				RAZEM	1173.000
4	KNNR 6 0113-01	Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywami łamanymi gr. 20 cm w tym zjazdy(skrzyżowania) 90m2 Krotność = 1.25 782*3.7+90	m ² m ²	 2983.400	
				RAZEM	2983.400
5	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) nawierzchnia szerokości 2, 5m + 100m2 zjazdu 782*2.70+90	m ² m ²	 2201.400	
				RAZEM	2201.400
6	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 782*2.70+90	m ² m ²	 2201.400	
				RAZEM	2201.400
7	KNNR 6 0107-01	Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 grubości 8 cm 782*0.08	m ³ m ³	 62.560	
				RAZEM	62.560
8	KNNR 6 1001-01	Powierzchniowe utrwalanie poboczy asfaltem i grysem kamien- nym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 782*0.5*2	m ² m ²	 782.000	
				RAZEM	782.000

Przebudowa odcinka drogi w Giebułtowie w ramach realizacji zadania rekultywacyjnego pn. Giebułtów droga dojazdowa do gruntów rolnych - II etap" na terenie sołectwa Giebułtów w granicach działek nr 193, 713 i 716.

Zakres robót przewidzianych do wykonania:

- wytyczenie osi drogi w terenie 0,782km
- ścinanie i karczowanie zagajników - 0,1ha
- plantowanie i ścięcie zawyżonych poboczy i bruzdy międzykoleinowej z odwozem nadmiaru gruntu na powierzchni 1173,0m²
- wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem bazaltowym grubości średnio 20 cm = 2983,40 m²
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na całym odcinku drogi i zjazdach gr. 8 cm (4+4) - 2201,40m²
- uzupełnienie i wzmocnienie poboczy 782,0m² - 62,56m³
- powierzchniowe utwardzenie poboczy - 782,0m²