

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont muru oporowego na Giebułtowskim Potoku przy drodze wew. nr 200 w km 0+026 - 0+034 w Giebułtowie - intensywne opady deszczu "powódź wrzesień 2024r."

ADRES INWESTYCJI : Giebułtów droga wewnętrzna nr 200 w km 0+028 - 0,034

INWESTOR : GMINA MIRSK

ADRES INWESTORA : Plac Wolności 39

BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej DOMIN

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Krzysztof SOBAŁA

DATA OPRACOWANIA : 10.11.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński

Data opracowania
10.11.2024

Data zatwierdzenia

12.11.2024

Sprawdził:

Krzysztof Sobala
inż. KRZYSZTOF SOBAŁA
Uprawnienia budowlane w zakresie budowy
drog, lotniskowych dróg startowych, przejazdów
i mostów oraz do projektowania budowy nie
będących budynkami na poses. 66 ust. 1, § 7
i § 13 ust. 1 pkt 3 lit. b prawa budowlanego.
Numer ewidencyjny uprawnień 620/79

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 15-01 0202-02	Ręczna rozbiórka murów kamiennych układanych na zaprawie cementowej 8.00*2.0*0.6	m ³ m ³	 9.600	
				RAZEM	9.600
2	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów muru oporowego o grubości (wysokości) do 70 cm 8.00*0.5*0.6	m ³ m ³	 2.400	
				RAZEM	2.400
3	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 8.00*1.5*0.8	m ³ m ³	 9.600	
				RAZEM	9.600
4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 5.6	m ³ m ³	 5.600	
				RAZEM	5.600
5	KNR 2-01 0419-02	Grodzie ziemne z worków wypełnionych piaskiem 0.50*0.5*10	m ³ m ³	 2.500	
				RAZEM	2.500
6	KNR 2 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych 0.60*0.5*10	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 0.5*0.5*8.0	t t	 2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 0.60*0.5*8	m ³ m ³	 2.400	
				RAZEM	2.400
9	KNR 2-02 0102-02	Budowa muru oporowego z kamienia twardego "formak" wysokość 2m 8.00*0.5*2.0	m ³ m ³	 8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 19-01 0326-15	Spoinowanie murów z kamienia łamanego o przekroju spoiny do 0.005 m ² bez wykucia spoin 8.0*2	m ² m ²	 16.000	
				RAZEM	16.000
11	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnek za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu do 4 m - kat. gruntu IV 8.00*0.3*2.0	m ³ m ³	 4.800	
				RAZEM	4.800