

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont fontanny					
1	KNR 4-01 0349-06	Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej [3.10+2.50]*2*0.90*0.45	m ³ m ³	 4.536	
				RAZEM	4.536
2	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 3.10*2.50*0.20	m ³ m ³	 1.550	
				RAZEM	1.550
3	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozbiórka podlewki betonowej 3.10*2.50*0.15	m ³ m ³	 1.163	
				RAZEM	1.163
4	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 4.00*3.00*0.75	m ³ m ³	 9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR-W 4- 01 0109- 19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowbetonowych i żelbetowych na odległość 1 km poz.1+poz.2+poz.3+poz.4	m ³ m ³	 16.249	
				RAZEM	16.249
6	KNR-W 4- 01 0109- 20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 8 poz.5	m ³ m ³	 16.249	
				RAZEM	16.249
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 4.00*3.00	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 4.00*3.00	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 12.00*0.10	m ³ m ³	 1.200	
				RAZEM	1.200
10	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2 12.00	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu 3.14*2.54*0.25	m ³ m ³	 1.994	
				RAZEM	1.994
12	KNR 2-02 0207-01	Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu [1.70*2+2.30*2+0.57*4]*0.32	m ² m ²	 3.290	
				RAZEM	3.290
13	KNR 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - ręczne układanie betonu [1.70*2+2.30*2+0.57*4]*0.32	m ² m ²	 3.290	
				RAZEM	3.290
14	KNR 2-02 0208-01 z.sz. 5.7. 9907-05	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - ręczne układanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu	m ³		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.60*0.60*0.40+0.30*0.30*0.825	m ³	0.218	
				RAZEM	0.218
15	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budo- wli - pręty gładkie 15.00/1000	t		
			t	0.015	
				RAZEM	0.015
16	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budo- wli - pręty żebrowane 267.52/1000	t		
			t	0.268	
				RAZEM	0.268
17	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa [1.70*2+2.30*2+0.57*4]*0.60	m ²		
			m ²	6.168	
				RAZEM	6.168
18	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa [1.70*2+2.30*2+0.57*4]*0.60	m ²		
			m ²	6.168	
				RAZEM	6.168
19	KNR-W 4- 01 0704- 02 analogia	Gruntowanie powierzchni - warstwa kontaktowa 6.17+2.75*2.15	m ²		
			m ²	12.083	
				RAZEM	12.083
20	KNR-W 4- 01 0704- 02 analogia	Gruntowanie powierzchni - uzupełnienie ubytków betonu 6.17+2.75*2.15	m ²		
			m ²	12.083	
				RAZEM	12.083
21	KNR-W 4- 01 0704- 02 analogia	Gruntowanie powierzchni - wykończenie powierzchni 6.17+2.75*2.15	m ²		
			m ²	12.083	
				RAZEM	12.083
22	KNR 0-29 0638-01 analogia	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami 1.55*2+2.15*2+0.42*4+0.60*4	m		
			m	11.480	
				RAZEM	11.480
23	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlo- wanie masą uszczelniającą 2 warstwy poz.21	m ²		
			m ²	12.083	
				RAZEM	12.083
24	KNR 2-05 0208-01	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 5 kg - uwaga: kotwy wklejane [5*2+3.*4+7*2]*3.45/1000	t		
			t	0.124	
				RAZEM	0.124
25	TZKNBK XVIIm 0108-04 analogia	Montaż cokołu o przekr.elem.do 0.15 m2 - cembrowina z pias- kowca 2.30*2+1.70*2+0.57*4	m		
			m	10.280	
				RAZEM	10.280
26	TZKNBK XVIIm 0104-04	Montaż okładziny, słupów i kolumn o obw.elem.do 8 m/m2 i grub.do 12 cm 1.32	m ²		
			m ²	1.320	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.320
27	TZKNBK XVI m 0111-13	Montaż płaskorzeźb, wianków, godka, girland, popiersi, płyt pa- miątkowych itp. o obj. do 0.6 m3/szt.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 4- 01 0704- 02 analogia	Gruntowanie powierzchni - impregnacja powierzchni	m ²		
		10.28*0.50*2+1.20*1.50	m ²	12.080	
				RAZEM	12.080