

KOSZTORYS OFERTOWY
na budowę odcinka drogi gminnej Proszienica – Guty Bujno
od km 0+870 do km 1+740 gmina Ostrów Maz.

L.p.	Pozycja OST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł.	Wartość robót zł.
1	2	3	4	5	6	7
	01.00.00	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	870		
			Koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Razem			
	02.00.00	II. ROBOTY ZIEMNE				
2	02.01.01	Wykop ręczny w gruncie kat. II ze złożeniem urobku na odkład - Zał. Nr 5	m ³	112		
3	02.01.01	Wykop ręczny w gruncie kat. II z odwiezieniem urobku na odległość do 1 km – zał. Nr 5	m ³	100		
4	02.01.01	Wykop wykonany spycharką w gruncie kat. II – zał. Nr 5	m ³	465		
5	02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km z ziemi uprzednio sprzymowanej – zał. Nr 5	m ³	465		
6	02.01.01	Mechaniczne plantowanie ziemi z wykopu – zał. Nr 5	m ²	990		
7	02.01.01	Ręczne formowanie nasypów poboczy i koryta podbudowy z gruntu leżącego na odkładzie - zał. Nr 5	m ³	112		
8	02.01.01	Ręczne formowanie nasypów poboczy i koryta podbudowy z gruntu dowożonego samochodami - zał. Nr 5	m ³	613		
			Koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Razem			
	04.00.00	III. PODBUDOWA				
9	04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczanie dna koryta podbudowy w gruncie kat. II.	m ²	2784		
10	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dna koryta podbudowy w gruncie kat. II – zał. Nr 3	m ²	4611		
11	04.01.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego sprzętem mechanicznym na głębokość 16cm przy użyciu cementu R=5Mpa	m ²	4611		
			Koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Razem			
	05.00.00	IV. NAWIERZCHNIA				
12	05.03.05	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie asfaltem	m ²	4611		
13	05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm grubości 3 cm	m ²	4454		
14	05.03.05	Nakłady uzupełniające za transport betonu asfaltowego na odległość ponad 5 km	ton	334		
15	05.03.05	Warstw ścierna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm grubości 3 cm	m ²	4350		
16	05.03.05	Nakłady uzupełniające za transport betonu asfaltowego na odległość ponad 5 km	ton	326		
17	05.02.01	Nawierzchnia podbudowy z tłucznia kamiennego (mieszanki optymalnej 0/31,5mm) grubości 10cm	m ²	1740		
			Koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Razem			
	07.02.01	V. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU				
18	07.02.01	Ustawienie słupków a rur stalowych Ø 50mm do pionowych znaków drogowych	szt.	3		

19	07.02.01	Montaż pionowych znaków drogowych o powierzchni do 0,3m ²	szt.	1		
20	07.02.01	Montaż pionowych znaków drogowych o powierzchni powyżej 0,3m ²	szt.	3		
			Koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Razem			
			Ogółem koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Ogółem			

Projektanci: tech. Mirosław Łuniewski
 upr. Nr UAN.II.7342-108/94
 mgr inż. Paweł Popiołek
 mgr inż. Zygmunt Skarpetowski