

ZESTAWIENIE ROBÓT ZIEMNYCH
budowanego odcinka drogi gminnej Prosenica - Guty Bujno od km 0+870 do km 1+740 gmina Ostrów Maz.

L.p.	Kilometr	Wykopy-m ³				Nasypy m ³				Razem- m ³		Zużycie na miejscu m ³
		koryto podbudowy	pobocze koryto	poszerzenie skrzyżowanie	skarpy poboczy	koryto podbudowy	pobocza koryto	koryto poboczy	skarpy poboczy	wykopy	nasypy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+920	8,30	-			16,22	21,60			8,30	37,82	8,30
2	0+968	80,96	24,11			-	9,26			106,07	9,26	9,26
3	1+020	34,98	11,51		292,37	-	-			338,86	-	-
4	1+042	33,40	-			-	8,54			33,40	8,54	8,54
5	1+070	74,20	17,65			-	-			91,85	-	-
6	1+120	24,85	4,40			47,70	19,65			29,25	67,35	29,25
7	1+170	-	-			80,50	36,15		292,37	-	409,02	-
8	1+220	9,15	0,69			30,18	15,18			9,84	45,36	9,84
9	1+266	20,55	2,50			-	-			23,05	-	-
10	1+316	43,40	21,00			-	-			64,40	-	-
11	1+366	52,36	33,70			-	-			86,06	-	-
12	1+418	21,65	12,62	72,42		-	8,54		72,43	34,27	8,54	8,54
13	1+466	5,00	-			51,35	16,75			5,00	68,10	5,00
14	1+516	-	-			85,25	20,78			-	106,03	-
15	1+564	-	-			55,40	21,72			-	77,12	-
16	1+604	3,96	-			29,65	17,48			3,96	47,04	3,96
17	1+650	4,30	-			7,30	10,00			4,30	17,30	4,30
18	1+700	36,34	9,24			8,18	4,93			45,58	13,11	13,11
19	1+740											
	Razem	465,05	139,25		72,43	428,54	224,23		72,43	824,25	725,20	112,10
	W zaok.	465	139		73	429	224		72	824	725	112

Uwaga: wykop w kolumnie 7 i nasyp w kolumnie 11 dotyczy robót na całym odcinku drogi

Projektanci: tech. Mirosław Łuniewski
 upr. Nr UAN.II.7342-108/94
 mgr inż. Paweł Popiołek
 mgr inż. Zygmunt Skarpetowski