

KOSZTORYS OFERTOWY
na budowę drogi gminnej Nowe Lubiejewo – Zakrzewek
od km 1+350 do km 2+292 gmina Ostrów Maz.

L.p.	Pozycja OST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł.	Wartość robót zł.
1	2	3	4	5	6	7
	01.00.00	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,942		
Koszty bezpośrednie						
VAT 23 %						
Razem						
	02.00.00	II. ROBOTY ZIEMNE				
2	02.01.01	Wykop ręczny w gruncie kat. II ze złożeniem urobku na odkład - Zał. Nr 4	m ³	86		
3	02.01.01	Wykopy wykonane spycharkami – zał. Nr 4	m ³	517		
4	02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km z ziemi uprzednio zmagazynowanej na hałdach – zał. Nr 4	m ³	222		
5	02.01.01	Roboty ziemne (ukop) wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km z gruntu kat. II - Zał. Nr 4	m ³	84		
6	02.01.01	Nakłady uzupełniające za dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km	m ³	84		
7	02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami – zał. Nr 4	m ³	478		
8	02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu dowożonego samochodami - zał. Nr 4	m ³	39		
9	02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu leżącego na odkładzie - zał. Nr 4	m ³	209		
Koszty bezpośrednie						
VAT 23 %						
Razem						
	03.00.00	III. ODWODNIENIE				
10	Norma zakł.	Montaż żelbetowego koryta odwodnienia poprzecznego z rusztem stalowym	m	7,50		
Koszty bezpośrednie						
VAT 23 %						
Razem						
	04.00.00	IV. PODBUDOWA				
11	04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczanie dna koryta podbudowy – zał. Nr 5	m ²	86		
12	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dna koryta podbudowy	m ²	4993		
13	04.05.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego sprzętem mechanicznym przy użyciu cementu R=5Mpa grubości 16cm	m ²	5079		
Koszty bezpośrednie						
VAT 23 %						
Razem						
	05.00.00	V. NAWIERZCHNIA				
14	05.03.05	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy asfaltem	m ²	5079		
15	05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm grubości 3 cm	m ²	4909		
16	05.03.05	Nakłady uzupełniające za transport betonu asfaltowego na odległość ponad 3 km	ton	736		
17	05.03.05	Warstw ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm grubości 3 cm	m ²	4796		

18	05.03.05	Nakłady uzupełniające za transport betonu asfaltowego na odległość ponad 5 km	ton	480		
					Koszty bezpośrednie	
					VAT 23 %	
					Razem	
	10.07.01	VI. ZJAZDY GOSPODARCZE				
19	04.01.01	Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat. li – zał. Nr 5	m ²	182		
20	04.06.01	Podbudowa z chudego betonu B-7.5 grubości 15cm	m ²	182		
21	05.03.05	Warstw ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm grubości 4cm – zał. Nr 5	m ²	137		
22	05.03.05	Nakłady uzupełniające za transport betonu asfaltowego na odległość ponad 5 km	ton	14		
					Koszty bezpośrednie	
					VAT 23 %	
					Razem	
	07.02.01	VII. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU				
23	07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 50mm do pionowych znaków drogowych	szt.	7		
24	07.02.01	Montaż pionowych znaków drogowych o powierzchni powyżej 0,3m ²	szt.	10		
					Koszty bezpośrednie	
					VAT 23 %	
					Razem	
					Ogółem koszty bezpośrednie	
					VAT 23 %	
					Ogółem	