

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Adaptacja pomieszczenia na sanitariaty					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m ²		
d.1	0439-01	21.6	m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
2	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
2		Roboty instalacyjne			
3	KNR 0-31	Rurociągi z polibutyleny PB o śr. 22 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych	m		
d.2	0103-02	40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR 0-31	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 22 mm do wody zimnej i ciepłej do baterii	szt.		
d.2	0107-02	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 0-31	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej do płuczek ustępowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym	szt.		
d.2	0107-05	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.2	0203-03	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
d.2	0205-03	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
3		Wymiana stolarki i roboty budowlane			
8	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² /wycięcie otworu w ścianie drewnianej i wstawienie okna/	m ²		
d.3	0930-06	2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwuodzielne z PCV o pow. do 2.5 m ²	m ²		
d.3	0930-10	4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
10	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
d.3	1017-02	22	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
11	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu popr.o dług. 60 cm	m ²		
d.3	202 2702-01	21.6	m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 100 mm zatarte na ostro	m ²		
d.3	1102-01	70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
13	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.3	0607-01	70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
14	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa	m ²		
d.3	0609-04	70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
15	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.3	1102-02	70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
16	KNR 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), naklejanych 20x20 cm	m ²		
d.3	1104-01	70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
17	KNR 2-02	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 12 cm z bloków wapienno-piaskowych drażonych typu 2 'NFD' o wysokości do 4.5 m	m ²		
d.3	0113-01	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
18	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.	m ²		
d.3	0103-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		19	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
19	KNR 2-17 d.3 0107-01	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
20	KNR AT-24 d.3 0201-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm do wys.2,00m	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
21	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie jednouchwytowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNR 2-15 d.3 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem /jedna dla niepełnosprawnych/	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNR 2-15 d.3 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 d.3 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' /jeden dla niepełnosprawnych/	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR-W 4-01 d.3 0412-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych /deskami 32 mm lub kantówką w nakładkę i łączonych śrubami/ śrubami	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
26	KNR 0-38 d.3 0103-03	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie; typowielkość GE-10/4/7; GE-20/4/10; GE-28/4/13; wysokość 0,4 m	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNP 05 d.3 0116-05.01analogia	Uchwyty naścienne ręczne ze stali kwasoodpornej dla niepełnosprawnych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4		Instalacja elektryczna			
28	KNR 5-04 d.4 1120-05	Instalacja elektryczna JESSG-2/5 samoczynnego załączania grzejników 3x1.5 kW w obiektach z zerowaniem OTBS-1	układ.		
		2	układ.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 5 d.4 0308-09 analogia	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm ²	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
30	TZKNBK d.4 XVII 13-07	Instalowanie osprzętu szczelnego-hermetycznego - wyłączniki, przełączniki, świeczniki, przyciski, gniazda wtyczkowe na cegle	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
31	KNR 5-18 d.4 1502-03	Montaż opraw oświetleniowych hermetycznych porcelanowych z kloszem zakręcanym do przykręcania na cegle	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
32	KNR 0-31 d.4 0105-01	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejściem	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
33	KNR 5-14 d.4 0101-01	Montaż przyścienny rozdzielni o masie do 20 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 9 d.4 0301-01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich wraz z montażem opraw oświetleniowych gniazdek, włączników itp. jako 1 komplet	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000