

PRZEDMIAR ROBÓT
na budowę drogi gminnej Zalesie Kolonia
na odcinku od km 0+000 do km 0+800 gmina Ostrów Mazowiecka

L.p.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,800
		II. ROBOTY ZIEMNE		
2	KNNR 1 0305-01	Wykop ręczny w gruncie kat. II ze złożeniem urobku na odkład - Zał. Nr 4	m ³	30
3	KNNR 1 0210-02	Wykop koparką w gruncie kat. II ze złożeniem urobku na odkład- zał. Nr 4	m ³	186
4	KNNR 1 0202-03	Wykop koparką w gruncie kat. II z transportem urobku na odległość 1km	m ³	87
5	KNNR 1 0202-03	Wykop- ukop koparką w gruncie kat. II z transportem urobku na odległość do 1km	m ³	107
6	KNNR 1 0311-03	Ręczne formowanie nasypów poboczy z gruntu leżącego wzdłuż nasypu	m ³	217
7	KNNR 1 0311-01	Ręczne formowanie nasypów - poboczy z gruntu dowożonego samochodami	m ³	87
		III. ODWODNIENIE		
8	Norma Zakł	Montaż koryta żelbetowego odwodnienia poprzecznego z rusztem stalowym	m	7
		IV. PODBUDOWA		
9	KNNR 6 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczanie dna koryta podbudowy w gruncie kat. II -zał. nr 3	m ²	434
10	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dna koryta jezdni w gruncie kat. II	m ²	3904
11	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z kruszywa łamanego (mieszkanki optymalnej 0/31,5) grubości 20cm stabilizowanej mechanicznie	m ²	4338
		V. NAWIERZCHNIA		
12	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy asfaltem	m ²	4338
13	KNNR 6 0308-04	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm grubości 4 cm	m ²	4194
14	KNNR 6 0308-08	Nakłady uzupełniające za transport betonu asfaltowego na odległość ponad 5 km	ton	419
15	KNNR 6 0309-04	Warstw ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm grubości 4 cm	m ²	4098
16	KNNR 6 0309-07	Nakłady uzupełniające za transport betonu asfaltowego na odległość ponad 5 km	ton	419
		VI. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU		
17	KNNR 6 0702-01	Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 50mm do pionowych znaków drogowych	szt.	10
18	KNNR 6 0702-05	Montaż pionowych znaków drogowych o powierzchni powyżej 0,3m ²	szt.	13
		VII. INNE ROBOTY		
19	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych 8szt*0,1m ³ /szt.	m ³	0,8
20	KNNR 1 0305-0320*0,50	Przeniesienie hydrantów p.poż.		3

Projektanci: tech. Mirosław Łuniewski
upr. Nr UAN.II.7342-108/94
mgr inż. Paweł Popiołek
mgr inż. Zygmunt Skarpetowski