


6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

- zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenie powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ,
- uwzględnienie wymagań związanych z organizacją i wykonywaniem robót, jakie wynikają z uzgodnień z zarządcą drogi oraz właścicielem infrastruktury technicznej znajdującej się w obszarze prowadzonych robót,
- rozmieszczenie pojazdów, sprzętu, materiałów, ziemi z wykopów w taki sposób aby nie blokować dojazdów do stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu taśm ostrzegawczych, barier, tablic bezpieczeństwa
- stosowanie sprzętu ochronnego
- stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót w których pracownicy są przeszkoleni
- wykonywanie prac na urządzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od właściciela tych urządzeń

Projektował:

Instalatorstwo Elektryczne
Ireneusz Banaszczyk
PODOBNOŃCZKO
07-300 Ostrów Maz.
upr.bud. Wa-569/93

Sprawdził:


KATEDRA ZAPRAWY ELEKTRYCZNEJ
PRACOWNIA ELEKTRYCZNA
ul. Kłosa 10, 07-300 Ostrów Maz.
tel. kom. 801 02 01 0
upr. bud. nr DAN-423/17 20/10705