

KOSZTORYS OFERTOWY
na budowę drogi gminnej Ugniewo – ulica Cicha
od km 0+000 do km 0+400 gmina Ostrów Maz.

L.p.	Pozycja OST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
1	2	3	4	5		
	01.00.00	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,418		
			Koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Razem			
	02.00.00	II. ROBOTY ZIEMNE				
2	02.01.01	Wykop ręczny w gruncie kat. II ze złożeniem urobku na odkład Zał. Nr 4	m ³	34		
3	02.01.01.	Wykop koparką podsiębierną w gruncie kat. II ze złożeniem urobku na odkład –zał. Nr 4	m ³	65		
4	02.01.01	Wykop koparką w gruncie kat. II z transportem urobku na odległość do 1km	m ³	408		
5	02.03.01	Ręczne formowanie nasypów poboczy z gruntu leżącego wzdłuż nasypu	m ³	99		
6	02.03.01	Ręczne formowanie nasypów poboczy z gruntu dowożonego samochodami	m ³	186		
7	03.03.02	Plantowanie odwiezionego gruntu spycharką - zał. Nr 4	m ³	57		
			Koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Razem			
		III. ODWODNIENIE				
8	Norma Zakł.	Montaż żelbetowego koryta odwodnienia poprzecznego z rusztem stalowym	m	7,50		
			Koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Razem			
	04.00.00	IV. PODBUDOWA				
9	04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczanie dna koryta podbudowy w gruncie kat. II – zał. Nr 3	m ²	232		
10	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dna koryta podbudowy w gruncie kat. II	m ²	2087		
11	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20cm stabilizowanego mechanicznie	m ²	2319		
			Koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Razem			
	05.00.00	V. NAWIERZCHNIA				
12	05.03.05	Skropienie podbudowy asfaltem	m ²	2319		
13	05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm grubości 4 cm	m ²	2244		
14	05.03.05	Nakłady uzupełniające za transport betonu asfaltowego na odległość ponad 5 km	ton	224		
15	05.03.05	Warstw ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm grubości 4 cm	m ²	2194		
16	05.03.05	Nakłady uzupełniające za transport betonu asfaltowego na odległość ponad 5 km	ton	219		
			Koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Razem			
	07.01.01	VI. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU				
17	07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 50mm do pionowych znaków drogowych	szt.	6		

18	07.02.01	Montaż pionowych znaków drogowych o powierzchni powyżej 0,3m ²	szt.	9		
			Koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Razem			
VII. ZJAZDY GOSPODARCZE						
19	04.01.01	Koryto zjazdu wykonane ręcznie w gruncie kat. II głębokości 20cm- zał nr 5	m ²	21,70		
20	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego sprzętem mechanicznym grubości 15cm	m ²	21,70		
21	05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm grubości 5cm – zał nr 5	m ²	18,90		
VIII. INNE ROBOTY						
22	03.02.01	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych 6szt*0,1m ³ /szt.	m ³	0,6		
			Koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Razem			
			Ogółem koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Ogółem koszty			