

**ZESTAWIENIE ROBÓT ZIEMNYCH**  
**na rozbudowywanej drodze gminnej Przyjmy – Sulęcín Kolonia**  
**od km 0+000 do km 1+500 gmina Ostrów Maz.**

L.p.	Kilometr	Wykopy-m <sup>3</sup>				Nasypy m <sup>3</sup>		Razem- m <sup>3</sup>		Zużycie na miejscu m <sup>3</sup>
		koryto podb.	pobocze	Poszerz.	Rowy	pobocze	Koryto podb.	wykopy	nasypy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0+650	30,80	2,50		51,50	7,95	-	84,80	7,95	7,95
2	0+700	8,25	-		26,50	20,65	4,30	34,75	24,95	24,95
3	0+750	24,85	1,10		25,50	12,65	4,30	51,45	16,95	16,95
4	0+800	32,15	1,10		19,50	5,80	-	52,75	5,80	5,80
5	0+850	25,20	2,95		36,00	5,80	-	64,15	5,80	5,80
6	0+900	37,80	3,00		39,00	1,60	-	79,80	1,60	1,60
7	1+950	36,45	-		14,00	6,25	-	50,45	6,25	6,25
8	1+000	34,80	-			7,35	-	24,80	7,35	7,35
9	1+050	27,85	-			8,75	-	27,85	8,75	8,75
10	1+100	9,60	-			38,00	46,35	9,60	84,35	9,60
11	1+150	64,90	17,50			31,90	46,40	82,40	78,30	78,30
12	1+200	73,20	17,50			13,90	-	90,70	13,90	13,90
13	1+250	21,85	-	13,35		19,40	-	35,20	19,40	19,40
14	1+300	32,45	-			12,65	-	32,45	12,65	12,65
15	1+350	32,45	-			14,55	-	32,45	14,55	14,55
16	1+400	32,80	-			10,15	-	32,80	10,15	10,15
17	1+450	39,45	-			7,65	-	39,45	7,65	7,65
18	1+500	36,80	-			10,80	-	36,80	10,80	10,80
	Razem	601,65	45,65	13,65	212,00	235,80	101,35	672,64	337,15	262,40
	W zaok.	601	46	14	212	236	101	873	337	262

Projektanci: tech. Mirosław Łuniewski  
 upr. Nr UAN.II.7342-108/94  
 mgr inż. Paweł Popiołek  
 mgr inż. Zygmunt Skarpetowski