

**Zestawienie zjazdów gospodarczych
na przebudowywanej drodze gminnej Przyjmy – Sulęcín Kolonia od km 0+600 do km 1+500**

L.p.	Kilometr	Strona L-lewa P-prawa	Typ zjazdu
1	0+643	P	03.86
2	0+755	P	03.83
3	0+883	L	03.85
4	0+953	L	03.85
5	0+953	P	03.85

Wyliczenie ilości robót

L.p.	Typ zjazdu	Ilość	Ilość robót na 1 zjeździe					Razem ilość robót				
			koryto m ²	Podb. m ²	Nawierz. z krusz. natur. m ²	Nawierz. bitum. m ²	Rurociąg Ø 0,4m	koryto m ²	Podb. m ²	Nawierz. z krusz. natur. m ²	Nawierz. bitum. m ²	Rurociąg Ø 0,4m
1	03.83	1	20,4	-	20,4	48,50	5	20	-	20	49	-
2	03.85	1	50,5	50,5	-	45,8	6	51	51	-	-	6
3	03.86	3	50,5	50,5	-	-	-	152	152	-	137	-
	Ogółem							223	203	20	186	6

Projektanci: tech. Mirosław Łuniewski
upr. Nr UAN.II.7342-108/94
mgr inż. Paweł Popiołek
mgr inż. Zygmunt Skarpetowski