

KOSZTORYS OFERTOWY
na przebudowę drogi gminnej Przyjmy – Sulęcín Kolonia
od km 0+600 do km 1+500 gmina Ostrów Maz.

L.p.	Pozycja OST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. /zł./	Wartość robót /zł./
1	2	3	4	5	6	7
	01.00.00	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,900		
			Koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Razem			
	02.00.00	II. ROBOTY ZIEMNE				
2	02.01.01	Wykop ręczny w gruncie kat. II ze złożeniem urobku na odkład - Zał. Nr 5	m ³	175		
3	02.01.02	Wykop koparką podsiębierną w gruncie kat. II ze złożeniem urobku na odkład –zał. Nr 5	m ³	87		
4	02.01.02	Wykop koparką podsiębierną w gruncie kat. II z odwiezieniem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km – zał. Nr 5	m ³	701		
5	02.03.01	Ręczne formowanie nasypów (pobocza i koryto jezdni) z gruntu dowożonego samochodami	m ³	75		
6	02.03.01	j.w. lecz z gruntu leżącego na odkładzie	m ³	172		
7	03.03.02	Mechaniczne plantowanie odwiezionego gruntu	m ³	620		
			Koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Razem			
	03.00.00	III. ODWODNIENIE				
8	02.01.01	Ręczne plantowanie skarp i dna rowów w gruncie kat. II – zał. Nr 4	m ²	594		
			Koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Razem			
	04.00.00	IV. PODBUDOWA				
9	04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczanie dna koryta podbudowy – zał. Nr 3	m ²	487		
10	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podbudowy w gruncie kat. II	m ²	4386		
11	04.01.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego sprzętem mechanicznym przy użyciu cementu R=5Mpa grubości 16cm – kruszywo naturalne dowiezione w całości	m ²	4873		
			Koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Razem			
	05.00.00	V. NAWIERZCHNIA				
12	05.03.05	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy asfaltem	m ²	4873		
13	05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm grubości 3 cm	m ²	4765		
14	05.03.05	Nakłady uzupełniające za transport betonu asfaltowego na odległość ponad 5 km	ton	357		
15	05.03.05	Warstw ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm grubości 3 cm	m ²	4603		
16	05.03.05	Nakłady uzupełniające za transport betonu asfaltowego na odległość ponad 5 km	ton	345		
			Koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Razem			

		VI. ZJAZDY GOSPODARCZE				
17	04.01.01	Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat. II – zał. Nr 5	m ²	223		
18	04.05.01	Podbudowa z betonu B-7.5 grubości 15cm – zał. Nr 5	m ²	203		
19	05.03.05	Warstw ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm grubości 5cm – zał. Nr 5	m ²	186		
20	05.01.03	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego grubości 18cm	m ²	20		
21	03.01.01	Rurociąg z rur polietylenu Ø 0,4m	mb	6		
			Koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Razem			
	07.01.01	VII. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU				
22	07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 50mm do pionowych znaków drogowych	szt.	2		
23	07.02.01	Montaż pionowych znaków drogowych o powierzchni powyżej 0,3m ²	szt.	2		
			Koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Razem			
			Ogółem koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Ogółem Koszty			

Projektanci: tech. Mirosław Łuniewski
 upr. Nr UAN.II.7342-108/94
 mgr inż. Paweł Popiołek
 mgr inż. Zygmunt Skarpetowski