

**Wyliczenie ilości robót ziemnych w pasie podbudowy
przebudowywanej drogi gminnej Ugniewo – ulica Leśna od 0+000 do km 0+700 gmina Ostrów Maz.**

L.p.	kilometr	Rzędne istniejącego terenu			Rzędne projektowanego dna koryta			Różnica rzędnych (m)			Szerokość koryta (m)	Powierzchnia przekroju wykopu (m ²)	Średnia powierzchnia (m ²)	Odległ. między przekrojami (m)	Objętość (m ³)
		L	Ś	P	L	Ś	P	L	Ś	P					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0+000	125,15	125,12	125,12	124,86	124,91	124,86	0,29	0,21	0,26	5,30	1,285	0,974	50	48,70
2	0+050	125,35	125,34	125,33	125,19	125,24	125,19	0,16	0,10	0,14	5,30	0,663	0,630	50	31,50
3	0+100	125,64	125,66	125,67	125,52	125,57	125,52	0,12	0,09	0,15	5,30	0,596	0,517	50	25,85
4	0+150	126,02	125,99	125,99	125,89	125,94	125,89	0,13	0,05	0,10	5,30	0,437	0,391	50	19,55
5	0+200	126,37	126,37	126,29	126,26	126,31	126,26	0,11	0,06	0,03	5,30	0,345	0,431	50	21,55
6	0+250	126,73	126,77	126,74	126,63	126,68	126,63	0,10	0,09	0,11	5,30	0,517	0,477	50	23,85
7	0+300	127,33	127,40	127,38	127,27	127,32	127,27	0,06	0,08	0,11	5,30	0,437	0,927	50	46,35
8	0+350	128,44	128,45	128,51	128,17	18,22	128,17	0,27	0,23	0,34	5,30	1,417	1,537	50	76,85
9	0+400	129,19	129,31	129,34	128,95	129,00	128,05	0,24	0,31	0,29	5,30	1,524	1,176	50	58,80
10	0+450	129,25	129,30	129,24	129,07	129,12	129,17	0,18	0,18	0,07	5,30	0,828	0,851	50	42,55
11	0+500	128,79	128,86	128,33	128,62	128,67	128,72	0,17	0,19	0,11	5,30	0,874	0,616	50	30,80
12	0+550	128,27	128,31	128,26	128,17	128,22	128,27	0,10	0,09	-0,01	5,30	0,358	0,656	50	32,80
13	0+600	128,28	128,35	128,37	128,13	128,18	128,23	0,15	0,17	0,14	5,30	0,822	0,921	50	46,05
14	0+650	127,87	127,89	127,92	127,65	127,70	127,75	0,22	0,19	0,17	5,30	1,020	0,914	50	45,70
15	0+700	127,40	127,36	127,37	127,17	127,22	127,27	0,23	0,14	0,10	5,30	0,808			

Projektanci: tech. Mirosław Łuniewski
upr. Nr UAN.II.7342-108/94
mgr inż. Zygmunt Skarpetowski
mgr inż. Paweł Popiołek