

ZESTAWIENIE ROBÓT ZIEMNYCH
na przebudowywanej drodze gminnej Ugniewo – ulica Leśna
od km 0+000 do km 0+700 gmina Ostrów Maz.

L.p.	Kilometr	Wykopy-m ³			Nasypy m ³	Razem- m ³		Zużycie na miejscu m ³
		koryto podbudowy	pobocze	skrzyżowanie	pobocze	wykopy	nasypy	
1	2	3	4	5		8	9	10
1	0+000	48,70	0,60		1,50	49,30	1,50	1,50
2	0+050	31,50			3,50	31,50	3,50	3,50
3	0+100	25,85			4,35	25,85	4,35	4,35
4	0+150	19,55			7,05	19,55	7,05	7,05
5	0+200	21,55			8,05	21,55	8,05	8,05
6	0+250	23,85			8,75	23,85	8,75	8,75
7	0+300	46,35	1,15		5,40	47,50	5,40	5,40
8	0+350	76,85	2,85	2,80	-	82,50	-	-
9	0+400							
10	0+400	58,80	0,60		4,20	59,40	4,20	4,20
11	0+450	42,55			6,15	42,55	6,15	6,15
12	0+500	30,80			8,20	30,80	8,20	8,20
13	0+550	32,80			8,40	32,80	8,40	8,40
14	0+600	46,05			3,15	46,05	3,15	3,15
15	0+650	45,70			2,35	45,70	2,35	2,35
16	0+700							
	Razem	550,90	5,20	2,80	71,05	558,90	71,05	71,05
	W zaokr.	551	5	3	71	559	70	71

Projektanci: tech. Mirosław Łuniewski
 upr. Nr UAN.II.7342-108/94
 mgr inż. Zygmunt Skarpetowski
 mgr inż. Paweł Popiołek