

**Zestawienie robót ziemnych  
na przebudowywanej drodze gminnej we wsi Jelenie  
od km 0+000 do km 0+228,5 gmina Ostrów Maz.**

L.p.	Kilometr	Wykopy-m <sup>3</sup>			Nasypy m <sup>3</sup>		Razem- m <sup>3</sup>		Zużycie na miejscu m <sup>3</sup>
		koryto podbud.	pobocze	poszerz.	pobocze		wykopy	nasypy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+000	42,05			8,45		42,05	4,85	4,85
2	0+050	53,60			3,15		53,60	3,15	3,15
3	0+100	62,70	11,85	6,48	-		81,03	-	-
4	0+150	45,72			7,50		45,72	7,50	7,50
5	0+200	25,50			2,85		25,50	2,85	2,85
6	0+228,5								
	Razem	229,57	11,8	6,48	21,95		247,90	21,95	21,95
	W zaok.	230	12	6	22		248	22	22

Projektanci: tech. Mirosław Łuniewski  
upr. Nr UAN.II.7342-108/94  
mgr inż. Paweł Popiołek  
mgr inż. Zygmunt Skarpetowski