

**Wyliczenie ilości robót ziemnych w pasie poboczy
przebudowywanej drogi gminnej we wsi Jelenie od km 0+000 do km 0+228,5 gmina Ostrów Maz.**

L.p.	Kilo- metr	Proj. rzędne lewego pobocza		Rzędne terenu lewego pobocza	Proj. rzędne prawego pobocza		Rzędne terenu prawego pobocza	Różnica rzędnych (m)				Szero- kość pobo- czy(m)	Powierzchnia przekroju (m²)		Średnia powierzchnia przekroju (m²)		Odległ. między przechr. (m)	Objętość (m³)	
		Z	W		W	Z		lewego		prawego			wykopu	nasypu	wykopu	nasypu		wykopu	nasypu
								Z	W	W	Z								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0+000	126,11	126,15	126,20	126,21	126,22	126,19	0,09	0,05	-0,02	-0,03	0,50	0,450	-					
2	0+050	126,15	126,19	125,97	126,25	126,26	126,14	-0,18	-0,22	-0,11	-0,12	0,50	-	0,788	-	0,169	50	-	8,45
3	0+100	125,75	125,79	125,87	125,85	125,86	126,02	0,12	0,08	0,17	0,16	0,50	0,662	-	-	0,063	50	-	3,15
4	0+150	125,31	125,35	125,31	125,41	125,42	125,36	0,00	-0,04	-0,05	-0,06	0,50	-	0,187	0,237	-	50	11,85	-
5	0+200	124,49	124,73	124,63	124,79	124,80	124,73	0,14	-0,10	-0,06	-0,07	0,50	-	0,112	-	0,150	50	-	7,50
6	0+228,5	124,13	124,17	124,24	124,30	124,31	124,18	0,11	0,07	-0,02	-0,13	0,50	-	0,087	-	0,100	28,5	-	2,85

Projektanci: tech. Mirosław Łuniewski
upr. Nr UAN.II.7342-108/94
mgr inż. Paweł Popiołek
mgr inż. Zygmunt Skarpetowski