

KOSZTORYS OFERTOWY
na przebudowę drogi gminnej we wsi Jelenie
od km 0+000 do km 0+228,5 gmina Ostrów Maz.

L.p.	Pozycja OST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
1	2	3	4	5		
	01.01.01	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.228,5		
2	01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków	ha	0,0097		
			Koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Razem			
	02.00.00	II. ROBOTY ZIEMNE				
3	02.01.01	Wykop ręczny w gruncie kat. III ze złożeniem urobku na odkład Zał. Nr 4	m ³	22		
4	02.01.01	Wykop koparką w gruncie kat. III z odwiezieniem urobku na odległość do 1 km – zał. Nr 4	m ³	225		
5	02.01.01	Nakłady uzupełniające za wywóz gruntu za każdy rozpoczęty 1km ponad 1km	m ³	225		
6	02.01.01	Mechaniczne plantowanie odwiezionego gruntu	m ³	225		
7	02.01.01	Ręczne formowanie poboczy z gruntu leżącego wzdłuż nasypu - zał. Nr 4	m ³	22		
			Koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Razem			
	04.00.00	III. PODBUDOWA				
8	04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczanie dna koryta podbudowy w gruncie kat III – zał. Nr 3	m ²	72		
9	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dna koryta podbudowy w gruncie kat. III – zał. Nr 3	m ²	646		
10	04.04.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 stabilizowanego sprzętem mechanicznym grubości 24cm	m ²	718		
			Koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Razem			
	08.00.00	IV. OBRAMOWANIA				
11	08.01.01	Obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym 12x25cm zatopionym	m	463		
			Koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Razem			
	05.00.00	V. NAWIERZCHNIA				
12	05.03.23	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce piaskowej	m ²	718		
			Koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Razem			
	07.00.00	VI. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU				
13	07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 50mm do pionowych znaków drogowych	szt.	6		

14	07.02.01	Montaż pionowych znaków drogowych o powierzchni powyżej 0,3m ²	szt.	5		
			Koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Razem			
	10.00.00	VII. INNE ROBOTY				
15	03.02.01	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociagowych	m ³	0,4		
16		Przeniesienie hydrantu p. poż. naziemnego Ø 100mm	szt.	1		
			Koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Razem			
			Ogółem Koszty bezpośrednie			
			VAT 23%			
			Ogółem			