

ZESTAWIENIE ROBÓT ZIEMNYCH
na budowanej drodze gminnej Nowe Lubiejewo – Zakrzewek
od km 0+000 do km 1+350 gmina Ostrów Maz.

L.p.	Kilometr	Wykopy-m ³			Nasypy m ³		Razem- m ³		Zużycie na miejscu m ³
		koryto podbudowy	pobocze	poszerzenie	koryto podbudowy	pobocze	wykopy	nasypy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+000	60,65	3,45	10,18	-	-	74,28	-	-
2	0+050	58,30	4,85		-	-	63,15	-	-
3	0+100	34,10	2,45		6,30	14,85	36,55	21,15	21,15
4	0+150	-	-		46,05	46,90	-	92,95	-
5	0+200	-	-		43,40	41,70	-	85,10	-
6	0+250	-	-		13,95	26,65	-	40,60	-
7	0+300	1,00	-		10,25	29,25	1,00	39,50	1,00
8	0+350	26,20	1,40		-	12,35	27,60	12,35	12,35
9	0+400	49,05	2,20		-	-	51,25	-	-
10	0+450	23,85	0,75		46,35	18,45	24,60	64,80	24,60
11	0+500	-	-		17,04	15,32	-	32,36	-
12	0+520	-	-		23,85	25,68	-	49,53	-
13	0+550	-	-		23,55	38,40	-	61,95	-
14	0+600	8,95	-		5,00	23,10	8,95	28,10	8,95
15	0+650	17,60	-		-	15,80	17,60	15,80	15,80
16	0+700	8,60	-		0,30	19,70	8,60	20,00	8,60
17	0+750	-	-		7,65	27,20	-	34,85	-
18	0+800	-	-		9,02	12,76	-	21,78	-
19	0+820	2,19	-	13,68	9,15	16,02	15,87	25,17	15,87
20	0+850	23,85	2,00		-	10,45	25,85	10,45	10,45
21	0+900	29,80	2,05		-	6,25	31,85	6,25	6,25
22	1+950	19,55	-		-	13,90	19,55	13,90	13,90
23	1+000	13,95	-		-	18,90	19,95	18,90	13,95
24	1+050	16,20	-		-	15,00	16,20	15,00	15,00
25	1+100	25,85	-		-	8,00	25,85	8,00	8,00
26	1+150	13,60	-		27,15	28,95	13,60	56,10	13,60
27	1+200	-	-		58,95	52,05	5,72	111,00	5,72
28	1+250	-	-	5,72	65,60	55,50	-	121,10	-
29	1+300	23,60	-		33,80	30,00	23,60	63,80	23,60
30	1+350	80,20	15,30		-	1,90	95,50	1,90	1,90
	Razem W zaok.	537,09 537	34,45 34	29,58 30	447,36 447	625,03 625	607,12 607	1072,39 1072	220,69 221

Projektanci: tech. Mirosław Łuniewski
 upr. Nr UAN.II.7342-108/94
 mgr inż. Paweł Popiołek
 mgr inż. Zygmunt Skarpetowski